



www.grepool.com


- EN** **Instruction Manual**  
Take the reference number of your pool into account when you do the assembly
- ES** **Manual de Instrucciones**  
Tenga en cuenta la referencia y las medidas de su piscina a la hora de realizar el montaje
- FR** **Notice de Montage**  
Considérez la référence et les mesures de votre piscine avant de procéder au montage
- DE** **Bedienungsanleitung**  
Bitte beachten Sie die Referenz und die Masse Ihres Schwimmbads, wenn Sie die Montage ausführen

- IT** **Manuale delle istruzioni**  
Tener presente il riferimento della piscina al momento del montaggio
- NL** **Handleiding met instructies**  
Op het moment van monteren dient u rekening te houden met de referentie en de afmetingen van uw zwembad
- PT** **Manual de instruções**  
Tenha em conta a referência da piscina momento de realizar a montagem

KPBOC535

# BAMBU


5,35 x 3,35 H 1,30m



KPBOC632

# MACADAMIA

6,32 x 3,35 x 1,30m



NON-CONTRACTUAL PHOTOS AND PICTURES. FOTOS E IMÁGENES NO CONTRACTUALES. PHOTOS ET IMAGES NON CONTRACTUELLES. PHOTOS UND BILDER SIND NICHT VERTRAGLICH.  
LA FOTOGRAFIA O IL DISEGNO È SOLO A SCOPO ILLUSTRATIVO ED INFORMATIVO. FOTO'S EN AFBEELDINGEN HEBBEN GEEN CONTRACTUELE WAARDE. FOTOS E IMAGENS NAO CONTRATADA.

|    |                 |
|----|-----------------|
| EN | SUMMARY         |
| ES | ÍNDICE          |
| FR | SOMMAIRE        |
| DE | ZUSAMMENFASSUNG |
| IT | RIASSUNTO       |
| NL | SAMENVATTING    |
| PT | RESUMO          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Important/ Importante/ Important/ Wichtig/ Importante/ Belangrijk/ Importante                                                                                                                                                                                                    | 4   |
| Components/ Componentes/ Elements/ Bestandteile componenti/ Onderdelen/ Componentes                                                                                                                                                                                              | 8   |
| Guarantee/ Garantía/ Garantie/ Garantie/ Garanzia/ Garantie/ Garantia                                                                                                                                                                                                            | 12  |
| Learn about the wood/ Conozca la madera/ Mieux connaître le bois/ Das Holz besser kennenlernen/ Conosci il legno/ Wat u moet weten over hout/ Conheça a madeira                                                                                                                  | 40  |
| Installation drawing / Plano de instalación / Plan d'implantation / Aufstellplan / Piano di installazione / Installatieplan / Plano de instalação                                                                                                                                | 42  |
| Previsions / Previsiones / A prévoir / Vorausplanung / Precauzioni / Rekening houden met / Previsões                                                                                                                                                                             | 46  |
| Installation / Instalación / Implantation / Montage / Installazione / Installatie / Instalação                                                                                                                                                                                   | 48  |
| Preparing the land / Preparación del terreno / Terrassement / Geländevorbereitung / Preparazione del terreno / Voorbereiding van het terrein / Preparação do terreno                                                                                                             | 52  |
| Boards / Tablas / Madriers / Holzbretter / Tavole / Planken / Tábuas                                                                                                                                                                                                             | 129 |
| Assembly of the structure / Montaje de la estructura / Assemblage de la structure / Zusammenbau des Tragwerks / Montaggio della struttura / Montage van de constructie / Montagem da estrutura                                                                                   | 131 |
| Wooden blocks, reinforcements and trimmings / Tacos, refuerzos y embellecedores / Consoles, renforts et caches / Konsolen, Verstärkungen und Zierleisten / Tasselli, rinforzi e coperture / Console, verstevigingen en sierlijsten / Blocos de madeira, reforços e embelezadores | 139 |
| Wooden setpladder / Escalera de madera / Echelle bois / Holztreppe / Scala di legno / Houten trap / Escada de madeira                                                                                                                                                            | 144 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Protective wall blanket / Manta protectora de pared / Feutre de paroi / Schutzdecke für die Wand / Copertura di protezione della parte / Beschermdeken muur / Manta protetora de parede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 148 |
| Protective ground blanket / Manta protectora de fondo / Feutre de fond / Bodenschutzzvlies / Copertura di protezione del fondo / Beschermdeken bodem / Manta protetora de fundo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 150 |
| Fixing of the skimmer joint / Fijación de la junta skimmer / Fixation du joint de skimmer / Befestigung der Dichtung des Skimmers / Fissaggio del giunto dello skimmer / Vastzetten van de skimmerverbinding / Fixação da junta do skimmer                                                                                                                                                                                                                                                                    | 151 |
| Installation of the liner hooking profile/ Colocación de los perfiles de enganche del liner/ Positionnement des baguettes d'accroche de liner/ Positionierung der Einhängeprofile der Poolfolie/ Posizionamento dei profili di aggancio del liner/ Plaatsing van de klemprofielen voor inhangen van de liner/ Colocação dos perfis de engate do liner                                                                                                                                                         | 153 |
| Installation of the liner / Colocación del liner / Mise en place du liner / Positionierung des Liners / Posizionamiento del liner / Plaatsing van de liner / Colocação do liner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 157 |
| Land-filling / Terraplenado / Remblaiement / Erdaufschüttung / Terrapieno / Grond effenen / Aterro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 161 |
| Positioning of the sealing pieces + Skimmer / Posicionamiento de las piezas de sellado + Skimmer / Positionnement des pièces à sceller + Skimmer / Positionierung der Versiegelungsteile + Skimmer / Posizionamento dei pezzi di saldatura + Skimmer / Plaatsing van de af te dichten onderdelen + Skimmer/ Posicionamento das peças de selagem + Skimmer                                                                                                                                                     | 164 |
| Filter / Filtración / Filtration / Filtration / Filtrazione / Filtering / Filtração                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 178 |
| Sand Filter / Filtro de arena / Filtre à sable / Sandfilter / Filtro per la sabbia / Zandfilter / Filtro de areia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 180 |
| Edges / Playas / Margelles / Handläufe / Bordi / Randen / Bordos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 184 |
| Fixing of the stainless steel ladder / Fijación de la escalera inoxidable / Fixation de l'échelle inox / Befestigung der Edelstahlleiter / Fissaggio della scala di acciaio inossidabile / Bevestiging van de rvs-ladder / Fixação da escada inoxidável                                                                                                                                                                                                                                                       | 187 |
| Putting into service + Maintenance and treatment + Safety suggestions / Puesta en servicio + Mantenimiento y servicio + Consejos de seguridad / Mise en service + Entretien et traitement + Conseils de sécurité / Inbetriebnahme + Instandhaltung und Pflege + Sicherheitsinweise / Messa in servizio + Manutenzione e trattamento + Consigli per la sicurezza / Ingebruikname + Onderhoud en behandeling + Veiligheidsinformatie / Colocação em serviço + Manutenção e tratamento + Informação de segurança | 190 |
| Normal maintenance + Wintering / Mantenimiento habitual + Ivernaje / Entretien courant + Hivernage / Übliche Instandhaltung + Überwinterung / Manutenzione ordinaria + Invernaggio / Routineonderhoud + Winterklaar maken / Manutenção habitual + Hibernação                                                                                                                                                                                                                                                  | 204 |



It is mandatory to keep it in order to use the warranty

Obligatorio conservarlo para poder hacer uso de la garantía

Il est obligatoire de le conserver pour pouvoir valider la garantie

Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, muss sie aufbewahrt werden

Obbligatorio conservarlo per poter usufruire della garanzia

U bent verplicht dit te bewaren om later gebruik te kunnen maken van de garantie

Obrigatório conservá-lo para poder fazer uso da garantia em caso de ser preciso



FICHE DE GARANTIE FABRICANT 2018

Date d'actualisation:



Vérifiez la présence de tous les composants avant de commencer le montage de votre bassin.  
Fiche de garantie à conserver pour toutes réclamations

N° de série bassin:

Préparateur:

Date: / / 2018

PISCINE CANELLE

Piscine Bois RL 551x351 H119 All - 8 pans

790087 MAG

790087D LDI

| Référence   | Désignation                                                   | Qté | Unité | Visa Contrôle | Commentaires production |
|-------------|---------------------------------------------------------------|-----|-------|---------------|-------------------------|
| BOV551119   | LOT Bois Pin V4 RL TP 551x351cm H119 Allongé 8 pans colis 1/1 | 1   | UN    |               |                         |
| KITBCANELLE | Bois Pin V4 RL TP échantillon 511 H124 H4 8 pans colis 1/1    |     |       |               |                         |
|             | Cat. de montage                                               |     |       |               |                         |
| 780266      | Support de montage 995x100x145 p-piscine                      | 2   | UN    |               |                         |
| 622964      | Bois de Soubre 25 kg pour 8 lins                              | 1   | UN    |               |                         |
| 787072      | Cartonnages en carton H4.00cm pour palette eng 8-piscine      | 1   | UN    |               |                         |
| 624228      | Film d'emballage réfléchissant 60°C-Aspes 180cmx 8m de 3m     | 4.5 | ML    |               | Éléments d'emballage    |
|             | Cat° idéal 1/2                                                | 1   | UN    |               |                         |

\* Voir le détail des colis bois au dos de ce document.

Serial number (wood pallet)  
Números de serie (palet de madera)  
Numéros de série (palette bois)  
Seriennummer (Holzpalette)  
Numero di serie (Bancale con il legno)  
Seriennummer (kit van hout)  
Números de série (Palet com as madeiras)

KITBCANELLE  
FC 620004660

1UN

2412996 1



09/07/2019  
SC 100

Check the serial number in the label of the box.  
El número de serie se encuentra en la etiqueta de la caja  
Le numéro de série est indiqué sur l'étiquette collée sur le carton d'emballage  
Die Seriennummer befindet sich auf dem Verpackungsetikett  
Il numero di serie si trova sull'etichetta della scatola  
Het serienummer bevindt zich op het etiket van de doos  
O número de série encontra-se na etiqueta da caixa

PT2000  
Liner hung 773x371/142 rectangulaire 4 pans Bleu  
REF: 785943

Couleur: BLEU  
N° de lot: 2019/04  
Qté: 1  
Poids: 44.45 KGS  
Gencod: 3605217859433

19C003428A

4




- EN** The diagonal dimensions of the pool **SHOULD BE** verified. This is necessary to avoid problems later. Revise them several times until obtaining the dimensions indicated on the drawings.
- ES** Es **IMPRESINDIBLE** verificar las medidas de las diagonales de las piscinas. De esta manera se evitarán problemas posteriormente. Revisar esto varias veces hasta obtener las medidas indicadas en los planos.
- FR** Il est **INDISPENSABLE** de vérifier les mesures diagonales des piscines. De cette façon, d'éventuels problèmes ultérieurs seront évités. Réviser cela plusieurs fois jusqu'à obtenir les mesures indiquées sur les plans.
- DE** Um spätere Probleme zu vermeiden, müssen die Diagonalmaße der Becken **UNBEDINGT** überprüft werden. Bitte solange wiederholt prüfen, bis die in den Zeichnungen angegebenen Maße erzielt wurden.
- IT** E' **FONDAMENTALE** verificare le misure delle diagonali delle piscine, onde evitare problemi in seguito. Controllarle più volte al fine di ottenere le misure indicate negli schemi.
- NL** Het is van **ESSENTIEEL** belang dat u de maten van de zwembaddiagonalen controleert. Op deze manier voorkomt u latere problemen. Controleer dit enkele keren totdat u zeker weet dat u de juiste maten heeft zoals aangegeven op de plannen.
- PT** É **IMPRESINDÍVEL** verificar as dimensões das diagonais das piscinas. Desta maneira, serão evitados problemas futuros. Rever isto várias vezes até obter as dimensões indicadas nos planos.



- EN** In the case of breakages and/or deformations of the wood, make a complete inventory of the state of the pieces before requesting them from after-sales. This way, the pieces will all arrive in the same delivery  
For the assembly, the tongue of the strip should always be facing upwards, (for pools with tongue and groove system).  
In the first line of strips, (at the base of the pool) it is normal that some strips have a groove at the bottom part and others do not have one, with a flat base (medium width strips).  
During the winter, metal finishes of the beaches can oxidise. You are responsible for the maintenance of these parts. If you use a winter cover, make sure it has correct ventilation.  
Do not completely empty the pool for long periods because the structure may suffer deformation.  
Locate the maintenance section in the manual of your stainless-steel ladder (in the case this is included with the pool)
- ES** En caso de roturas y/o deformaciones de la madera, haga el inventario completo del estado de las piezas antes de solicitarlas al servicio posventa. De esta manera, las piezas llegarán todas en un mismo envío  
Para el montaje, la lengüeta del listón debe de estar siempre mirando hacia arriba (para piscinas con sistema machihembrado).  
En la primera línea listones (la base de la piscina) es normal que algunos listones tengan una ranura en la parte inferior y otros no la tengan, siendo la base plana (listones de media anchura).  
Durante el invierno, los embellecedores metálicos de las playas pueden oxidarse. Usted es responsable del mantenimiento de estas piezas. Si utiliza una cubierta de invierno, asegúrese de tener una correcta ventilación.  
No vaciar completamente la piscina durante un largo periodo de tiempo ya que su estructura puede sufrir deformaciones.  
Localice el apartado de mantenimiento en el manual de su escalera de acero inoxidable (en caso de que su piscina la incluya)
- FR** En cas de cassures et/ou de déformations du bois, effectuez l'inventaire complet de l'état des pièces avant de les solliciter au service après-vente. De cette façon, les pièces arriveront toutes en un seul envoi.  
Pour le montage, la languette de la baguette doit toujours être placée vers le haut (pour les piscines avec un système d'assemblage à rainure et languette).  
Dans la première rangée des baguettes (la base de la piscine), il est normal que certaines baguettes présentent une rainure sur la partie inférieure et que d'autres ne l'aient pas et présentent une base plate (baguettes de demi-largeur).  
En hiver, les enjoliveurs métalliques des plages peuvent se rouiller. Vous êtes responsable de la maintenance de ces pièces. Si vous employez une couverture d'hiver, vérifiez qu'une ventilation correcte soit assurée.  
Ne jamais vider la piscine durant une longue période au risque de voir la structure se déformer. Pour rappel, la piscine doit toujours être en eau.  
Localisez la section de maintenance dans le manuel de votre échelle en acier inoxydable (si la piscine l'inclut).
- DE** Bei gebrochenen bzw. verformten Holzteilen bitte vor einer Nachbestellung beim Kundendienst zuerst den gesamten Packungsinhalt prüfen. Auf diese Weise erhalten Sie alle Teile in der gleichen Lieferung.  
Bei der Montage von Becken mit Nut- und Federverbindung muss die Feder der Leiste immer nach oben zeigen.  
Bei der ersten Leistenreihe (unterer Beckenteil) ist es normal, dass manche Leisten eine Nut an der Unterseite haben. Andere haben diese jedoch nicht, sondern weisen eine durchgehende Unterseite auf (halbbreite Leisten).  
Im Winter kann es vorkommen, dass die Metallblenden der Strandprofile rosten. Sorgen Sie daher für eine entsprechende Instandhaltung der Teile. Achten Sie bei Einsatz einer Winterabdeckung bitte auf ausreichende Belüftung.  
Das Becken sollte nicht über einen längeren Zeitraum vollständig leer bleiben, da es sonst zu Verformungen seiner Struktur kommen kann.  
Siehe Kapitel Instandhaltung in der Bedienungsanleitung für die Edelstahlleiter (falls Ihr Becken damit ausgestattet ist)
- IT** In caso di rotture e/o deformazioni del legno, effettuare l'inventario completo dello stato dei vari pezzi prima di farne richiesta al servizio post-vendita. In questo modo, verranno tutti inclusi nella medesima spedizione  
Per il montaggio, la linguetta presente sul listone deve essere sempre rivolta verso l'alto (per piscine con sistema a incastro).  
Nella prima fila di listoni (la base della piscina) è normale che alcuni di essi presentino una scanalatura nella parte inferiore e altri no, essendo la base piatta (listoni di media lunghezza).  
Durante l'inverno, i copri giunture metallici dei bordi possono arrugginire. Il cliente è responsabile della manutenzione di suddetti componenti. Se si utilizza una copertura invernale, assicurarsi di disporre di un'adeguata ventilazione.  
Non svuotare completamente la piscina per un lungo periodo di tempo poiché la sua struttura potrebbe deformarsi.  
Individuare il paragrafo relativo alla manutenzione nel manuale della scaletta in acciaio inossidabile (nel caso in cui venga fornita con la piscina)












- NL** In het geval van breuken en/of deformaties van het hout maakt u eerst een complete inventaris van de aanwezigheid en staat van alle onderdelen voordat u een verzoek indient bij de aftersalesservice. Op deze manier kunnen alle onderdelen in dezelfde zending worden verstuurd. Voor de montage moet het mes van het hout altijd naar boven gericht worden en de groef omlaag (voor zwembaden met mes- en groefstelsel). In de eerste rij planken (de basis van het bad) is het normaal dat sommige planken een groef hebben in het onderste deel, terwijl andere dat niet hebben, want die zijn bedoeld voor het vlakke basisgedeelte (planken met halve breedte). Tijdens de winter kunnen de metalen sierdoppen op de randen gaan roesten. U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van deze onderdelen met de juiste producten. Als u een winterafdekking gebruikt, zorg dan voor voldoende ventilatie. Leeg het zwembad niet volledig voor langere tijd, omdat de structuur ervan daardoor vervormd kan raken. Zoek het gedeelte over onderhoud op in uw handleiding van uw roestvrijstalen zwembadtrap (Indien uw zwembad ermee is uitgerust).
- PT** Em caso de roturas e/ou deformações da madeira, faça um inventário completo do estado das peças antes de as solicitar ao serviço pós-venda. Desta forma, as peças chegarão todas no mesmo envio. Para a montagem, a lingueta da travessa deve estar sempre virada para cima (em piscinas com sistema macho/fêmea). Na primeira linha de travessas (que formam a base da piscina), é normal que algumas travessas apresentem uma ranhura na parte inferior e outras não, sendo estas de base plana (travessas de meia largura). Durante o inverno, as peças metálicas das zonas adjacentes podem oxidar-se. A manutenção destas peças é da sua responsabilidade. Se utiliza uma cobertura de inverno, assegure-se de que existe uma ventilação correta. Não esvaziar completamente a piscina durante um período de tempo longo, para evitar que a sua estrutura possa sofrer deformações. Consulte a secção de manutenção do manual, para a escada de aço inoxidável (no caso de que a sua piscina inclua escada).
- EN** Before screwing on the edges of the pool, the wood should be presented for its correct localization. If your pool has a double edge, both the internal one and the external one should be presented and you should start screwing the internal perimeter. Sitting on or walking on the beaches is strictly prohibited. Any breakage is not covered by the guarantee.
- ES** Antes de atornillar las playas de la piscina, es necesario presentar las maderas para una correcta localización. Si su piscina tiene playa doble, debe presentar tanto la interior como la exterior y comenzar a atornillar el perímetro interior. Está prohibido sentarse o andar encima de las playas. Cualquier rotura no estará cubierta por la garantía.
- FR** Avant de visser les margelles de la piscine, il faut présenter les bois pour leur emplacement correct. Si votre piscine présente une double margelle, il faudra présenter l'intérieure et l'extérieure et commencer à visser le périmètre intérieur. Il est strictement interdit d'être debout ou de s'asseoir sur les margelles. Les cassures ne seront pas couvertes par la garantie.
- DE** Vor dem Verschrauben der Strandstücke am Becken müssen die Holzelemente zwecks richtiger Anbringung vorpositioniert werden. Falls Ihr Becken über einen Doppelstrand verfügt, müssen Innen- und Außenbereich vorpositioniert werden. Mit dem Verschrauben beginnt man auf der Innenseite. Sitzen oder Gehen auf den Randprofilen ist untersagt. Brüche werden von der Garantie nicht abgedeckt.
- IT** Prima di fissare i bordi della piscina è necessario effettuare una prova di posizionamento. Qualora la piscina disponga di doppio rivestimento, occorre posizionare sia l'interno che l'esterno e iniziare ad avvitare il perimetro interno. È vietato sedersi o camminare sui bordi. Eventuali rotture non saranno coperte dalla garanzia.
- NL** Voordat de randen aan het zwembad worden vastgeschroefd, is het nodig om de planken eerst op hun plek te houden om hun correcte plaats te bepalen. Indien uw zwembad een dubbele rand heeft, moet u zowel de binnen- als buitenzijde eerst afpassen – en u begint met éérst de binnenrand vast te schroeven. Het is verboden om op de zwembadranden te zitten of te lopen. Een eventuele breuk wordt niet gedekt door de garantie.
- PT** Antes de aparafusar as praias da piscina, é necessário colocar as madeiras para uma correta localização. Se a piscina tiver praia dupla, deve colocar tanto a interior como a exterior e começar a aparafusar o perímetro interior. É proibido sentar-se ou caminhar em cima das placas. As roturas não se encontram cobertas pela garantia.



- EN** To install the blocks (pieces of wood that support the edges), pay attention to the pool drawing. It is important that these are screwed in the exact position indicated on the drawing. Do not over-tighten the screws to avoid splintering the wood. It is recommended to sand the areas with splinters to eliminate the risk of cutting.
- ES** Para instalar los tacos (piezas de madera que sujetan las playas), fíjese en el plano de la piscina. Es importante que los atornille en el lugar exacto que indica el plano. No apriete demasiado los tornillos para evitar que se formen astillas en la madera. Se recomienda lijar las zonas que queden con alguna astilla para eliminar el riesgo de corte.

- FR** Pour installer les cales (pièces en bois qui soutiennent les margelles), consultez le plan de la piscine. Il est important de les visser à l'endroit exact indiqué sur le plan. Ne serrez pas trop les vis pour éviter la formation d'échardes sur le bois. Il est conseillé de poncer les zones avec des échardes pour éliminer tout éventuel risque de coupure.
- DE** Die Positionierung der Holzprofile zum Abstützen der Strandstücke entnehmen Sie bitte der Beckenzeichnung. Diese müssen genau an der in der Zeichnung angegebenen Stelle angeschraubt werden. Die Schrauben nicht zu fest anziehen, damit das Holz nicht splittet. Um der Gefahr von Rissverletzungen vorzubeugen, sollten Bereiche mit eventueller Splitterbildung abgeschliffen werden.
- IT** Per installare i piedi (elementi in legno che sostengono i rivestimenti) attenersi allo schema della piscina. E' fondamentale avvitarli nel luogo corretto come indicato nello schema. Non serrare eccessivamente le viti per evitare di scheggiare il legno. Si consiglia di carteggiare le aree che dovessero presentare schegge per evitare di tagliarsi.
- NL** Voor het monteren van de steunen (blokken hout die de wanden steunen) moet u goed op het montageplan voor het zwembad kijken. Het is belangrijk dat ze precies op die plaatsen worden vastgeschroefd op het plan zijn aangegeven. No Draai de schroeven niet te vast om te voorkomen dat er splinters op het hout ontstaan. Het wordt aanbevolen om de gebieden waar wat splintertjes te zien zijn netjes glad te schuren om het risico op insnijding te voorkomen.
- PT** Para instalar as buchas (peças de madeira que seguram as praias), repare no plano da piscina. É importante que as aparafuse no local exato indicado no plano. Não aperte demasiado os parafusos, para evitar que se formem farpas na madeira. Recomenda-se lixar as zonas em que se detetem farpas, para eliminar o risco de corte.
- EN** After a few months since assembling the pool we recommend using a water-based dye to hydrate the wood. Remember wood is a live being. This reduce the appearance of fissures. This dye is advisable on copping because being most exposed to sunlight and chemical products. If you decide to paint your pool, make sure the product you use is adequate for wood treated with Autoclave 4.
- ES** Pasados unos meses desde el montaje de la piscina es recomendable dar un tinte al agua para hidratar la madera. Recordemos que la madera es un ser vivo. De esta manera, se minimiza la aparición de fisuras. Este tinte es aconsejable sobre todo en las playas ya que son las partes más expuestas al sol y al producto químico. Si usted decide pintar su piscina, asegúrese de que es un producto apto para la madera tratada con Autoclave 4.
- FR** Quelques mois après le montage de la piscine, il est conseillé d'appliquer une teinture à l'eau pour hydrater le bois. Il ne faut pas oublier que le bois est un être vivant et ce geste permet de limiter l'apparition de fissures. Cette teinture est spécialement recommandée sur les margelles, étant donné qu'il s'agit des parties les plus exposées au soleil et aux produits chimiques. Si vous décidez de peindre votre piscine, assurez-vous d'employer un produit apte pour le bois traité avec Autoclave 4.
- DE** Einige Monate nachdem Sie Ihr Schwimmbecken aufgebaut haben empfiehlt es sich, eine Beize auf Wasserbasis aufzutragen, um das Holz zu hydratisieren. Denken Sie daran, dass Holz etwas Lebendiges ist. So vermeiden Sie Risse. Die Beize empfiehlt sich insbesondere für die Handläufe, da diese am häufigsten Sonne und Chemikalien ausgesetzt sind. Wenn Sie Ihr Schwimmbecken anstreichen wollen, verwenden Sie bitte ausschließlich für Holz des Typs A IV geeignete Produkte.
- IT** Dopo pochi mesi dal montaggio della piscina, si consiglia di verniciarla con una vernice ad acqua per idratare il legno. Ricordiamoci che il legno è un materiale vivo. Questa accortezza consente di ridurre al minimo la formazione di crepe. La verniciatura è raccomandata soprattutto sui bordi, poiché sono le parti più esposte al sole e al prodotto chimico. Qualora si decida di dipingere la propria piscina, assicurarsi di utilizzare un prodotto adatto per legno trattato con autoclave 4.
- NL** Een paar maanden na de montage van het zwembad is het raadzaam om het hout te hydrateren door het te bewerken met beits op waterbasis. Laten we niet vergeten dat hout een levend materiaal is. Op deze manier wordt het ontstaan van scheuren geminimaliseerd. Beitsen is vooral aan te raden voor de zwembadranden, omdat dit de delen zijn die het meest aan de zon en chemische producten worden blootgesteld. Als u besluit uw zwembad te schilderen, zorg er dan voor dat het een product is dat geschikt is voor met autoclaaf klasse IV behandeld hout.
- PT** Transcorridos alguns meses após a montagem da piscina, é recomendável aplicar uma demão de tinta à base de água para hidratar a madeira. Não devemos esquecer que a madeira é um ser vivo. Este procedimento permite minimizar a aparição de fissuras, e é recomendável especialmente para as passarelas, por serem as partes mais expostas ao sol e aos produtos químicos. Se decidir pintar a sua piscina, assegure-se de utilizar um produto apto para a madeira tratada com Autoclave 4.
- EN** Once you open the pallet of the wood, the pool must be assembled within a maximum period of two days. In addition, we suggest doing this on days without any rain to avoid that the wood is humidified, complicating the final assembly.
- ES** Una vez se abre el palet de madera, es importante montar su piscina en un máximo de dos días. Además es aconsejable hacerlo en días sin lluvia para evitar que la madera se humedezca, complicando el montaje final.
- FR** Une fois que la palette en bois est ouverte, il est important de monter la piscine dans un délai maximum de deux jours. Il est également conseillé de procéder au montage sans pluie, afin d'éviter que le bois ne soit mouillé, ce qui compliquerait l'assemblage final.
- DE** Nach Öffnen der Holzpalette sollten Sie den Pool in maximal zwei Tagen zusammenbauen. Es empfiehlt sich außerdem, die Montage an regenfreien Tagen durchzuführen, damit das Holz nicht nass wird und die Endmontage erschwert.
- IT** Una volta aperto il bancale in legno, è importante montare la piscina entro un massimo di due giorni. Si consiglia di farlo anche nelle giornate senza pioggia per evitare che il legno si bagni, complicando l'assemblaggio finale.
- NL** Zodra je de houten pallet hebt opengemaakt, is het belangrijk dat je je zwembad binnen uiterlijk twee dagen in elkaar zet. Het is ook raadzaam dit te doen op dagen waarop het niet regent. Zo voorkom je dat het hout nat wordt, wat de uiteindelijke montage zou bemoeilijken.
- PT** Uma vez aberto a paleta de madeira, é importante montar a sua piscina num tempo máximo de dois dias. Além disso, é aconselhável realizar a montagem em dias sem chuva a fim de evitar que a madeira se molhe, o que complicaria a montagem final.


· COMPONENTS · COMPONENTES · ELEMENTS  
· BESTANDTEILE COMPONENTI · ONDERDELEN · COMPONENTES

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|----------|
| <div>WOOD<br/>SCREWS</div> <div></div> <div>LINER</div> <div></div> <div>STAINLESS<br/>STEEL LADER</div> <div></div> <div>MONOBLOCK</div> <div></div> <div>HOSE</div> <div></div> <div>SKIMMER</div> <div></div> <div>LINER PROFILE</div> <div></div> <div>KIT ANGLE<br/>COVER 135°</div> <div><br/>x8</div> <div>KIT ANGLE<br/>COVER 180°</div> <div><br/>x2</div> <div>KIT CORNER<br/>PIECE</div> <div><br/>x8</div> | <div>PV1335<br/>KIT2V1335SA</div> <div></div> <div>PG1440<br/>KIT2G1440</div> <div></div> <div>E1275<br/>KIT1E1275</div> <div></div> <div>KIT HINGE<br/>FOR SKIMMER</div> <div><br/>x2</div> | <div>PEAO<br/>KIT4PEAO2</div> <div></div> <div>AP<br/>KITALETÀ</div> <div></div> <div>FLOOR<br/>TAPESTRY</div> <div></div> <div>WALL<br/>PROTECTOR</div> <div></div> <div>SAND<br/>BAG</div> <div></div> |                             | KPBOC535 | KPBOC632 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | WOOD<br>SCREWS              | 1        | 1        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | LINER                       | 1        | 1        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | STAINLESS<br>STEEL<br>LADER | 1        | 1        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MONOBLOCK                   | 1        | 1        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | HOSE                        | 2        | 2        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SKIMMER                     | 1        | 1        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | LINER<br>PROFILE            | 14       | 17       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KIT ANGLE<br>COVER          | 135°     | 1        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             | 180°     | 1        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KIT CORNER<br>PIECE         | 1        | 1        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PV1335<br>KIT2V1335SA       | 2        | 4        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PG1440<br>KIT2G1440         | 2        | 4        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | E1275<br>KIT1E1275          | 1        | 2        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PEAO<br>KIT4PEAO2           | 8        | 16       |
| <div>KITOMEGAS</div> <div><div>PEU</div><div></div></div> <div><div>PEU2</div><div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PEU<br>KITOMEGA             | 2        | 4        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PEU2<br>KITOMEGA            | 4        | 8        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | AP<br>KITALETÀ              | 4        | 8        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FLOOR<br>TAPESTRY           | 1        | 1        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | WALL<br>PROTECTOR           | 1        | 1        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KIT HINGE<br>FOR SKIMMER    | 1        | 1        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SAND<br>BAG                 | 2        | 2        |



**STORAGE INSTRUCTIONS • INSTRUCCIONES DE ALMACENAJE**  
**INSTRUZIONI D'ENTREPOSAGE • HINWEISE ZUR AUFBEWAHRUNG**  
**ISTRUZIONI DI STOCCAGGIO • INSTRUCTIES VOOR OPSLAG**  
**INSTRUÇÕES DE ARMAZENAMENTO**

- EN** This pallet should be stored on a level floor, preferably concrete.  
**If the pool is going to be immediately assembled:**
- Revise the content.
  - Assemble it as soon as possible to avoid deformation of the parts after having released the pallet straps.
- If the pool is not going to be immediately assembled:**
- Do not remove the straps from the wooden pallet.
  - In the case of having to undo the pallet and the pool is not going to be immediately assembled, the pallet should be rebuilt assuring good fixing to avoid deformation of the parts (using ropes, straps, etc).
- In both cases, put weight on top to assure the parts remain flat. Store the pallet in an adequately ventilated place.



- ES** Este palet debe ser almacenado sobre un suelo nivelado preferentemente de hormigón.  
**Si la piscina va a ser montada de inmediato:**
- Revise el contenido.
  - Montar lo antes posible para evitar la deformación de las piezas una vez quitado el fleje de sujeción.
- Si la piscina no va a ser montada de inmediato:**
- No quitar los flejes de sujeción de la madera.
  - En caso que sea necesario deshacer el palet y no se vaya a montar la piscina se debe construir el palet asegurado una buena fijación para evitar deformaciones en las piezas (usar cuerdas, flejes etc).
- En ambos casos colocar peso encima para asegurar la planicidad de las piezas. Almacenar el palet en un lugar adecuadamente ventilado.

- IT** Questa tavola deve essere riposta su una superficie livellata, preferibilmente in cemento.  
**Se la piscina viene montata subito:**
- Controllare il contenuto.
  - Effettuare il montaggio quanto prima per evitare la deformazione dei componenti una volta eliminata la fascetta di fissaggio.
- Se la piscina non viene montata subito:**
- Non rimuovere le fascette di fissaggio dal legno.
  - Nel caso si rendesse necessario gettare la tavola senza aver montato la piscina, occorre ricostruirla assicurando un buon fissaggio per evitare deformazioni dei componenti (utilizzare corde, fascette ecc).
- In entrambi i casi posizionare dei pesi per assicurare che siano in piano. Conservare la tavola in un luogo adeguatamente ventilato.

- FR** Cette palette doit être entreposée sur un sol plat, de préférence en béton.  
**Si la piscine va être immédiatement montée :**
- Vérifier le contenu.
  - Procéder au montage le plus vite possible pour éviter la déformation des pièces après avoir retiré le cerclage de fixation.
- Si la piscine ne va pas être montée tout de suite :**
- Ne pas retirer le cerclage de fixation du bois.
  - En cas de déconditionnement de la palette même si la piscine ne va pas être montée, il faudra recomposer la palette en assurant une fixation correcte, afin d'éviter des déformations sur les pièces (utiliser des cordes, des sangles, etc.).
- Dans les deux cas, placer du poids dessus pour assurer la maintien des pièces. Entreposer la palette dans un emplacement correctement aéré.

- NL** Deze pallet moet worden opgeslagen op een vlakke ondergrond, het liefst van beton .  
**Indien het zwembad meteen zal worden gemonteerd:**
- Controleer de inhoud.
  - Zo snel mogelijk monteren om te voorkomen dat de onderdelen vervormd raken nadat de spanband eenmaal is verwijderd.
- Indien u het zwembad niet meteen gaat monteren:**
- De spanbanden om het hout niet verwijderen.
  - Mocht u de pallet uit elkaar hebben gehaald maar het zwembad niet gaat monteren, dan moet u de pallet opnieuw in elkaar zetten; zorg daarbij voor een goede fixatie om te voorkomen dat de onderdelen gaan vervormen (gebruik een touw, spanbanden, etc.).
- In beide gevallen moet er een gewicht bovenop worden geplaatst om te zorgen dat de delen vlak blijven. De pallet opbergen op een plaats die voldoende wordt geventileerd.

- DE** Diese Palette muss auf einer ebenen Fläche, vorzugsweise Beton, gelagert werden.  
**Falls der Pool sofort aufgebaut wird:**
- Den Inhalt prüfen.
  - So schnell wie möglich montieren, um eine Verformung der Teile zu verhindern, sobald das Halteband entfernt wurde.
- Wird der Pool nicht sofort aufgebaut:**
- Die Haltebänder nicht vom Holz entfernen.
  - Falls die Palette zerlegt werden muss und der Pool nicht aufgebaut wird, müssen Sie die Palette wieder aufbauen, indem Sie eine gute Fixierung (durch Seile, Riemen usw.) sicherstellen, um Verformungen an den Teilen zu vermeiden.
- In beiden Fällen ein Gewicht darauf platzieren, um die Ebenheit der Teile zu gewährleisten. Bewahren Sie die Palette an einem gut belüfteten Ort auf.

- PT** A paleta deve ser armazenada sobre um piso nivelado, de preferência de betão.  
**Caso seja montada de imediato:**
- Rever o conteúdo.
  - Montar logo que possível a fim de evitar a deformação das peças após retirada a tira de fixação.
- Caso não seja montada de imediato:**
- Não retirar as tiras de fixação da madeira.
  - Caso seja necessário desfazer a paleta e não a piscina não vá ser montada, a paleta deve ser reconstruída assegurando uma boa fixação a fim de evitar deformações sem as peças (utilizar cordas, tiras, etc.).
- Em ambos os casos, colocar peso em cima para assegurar que as peças se mantenham planas. Armazenar a paleta num local com uma ventilação adequada.



## **EN ATTENTION!**

### **Carefully read this information and keep it for later consultations**

Congratulations on your choice. The model you have chosen has been especially designed for simple and rapid installation, but some precaution is necessary for the good use of your pool. Before starting with the installation and assembly of your pool, consider the current local regulation about on ground and in ground pools.

**The use of the pool kit includes respecting the safety instructions described in the maintenance manual and instructions for use. If the safety regulations are not respected serious damage for your health and specially for that of children may occur. Carefully read this manual and pay attention to the illustrations before starting to assemble the pool. In the case that the assembly does not follow this manual the guarantee may be rejected in the case of failure.**

The information appearing in this installation manual shows exactly how it should be done. Nevertheless, the illustrations in the same are to explain the assembly process. Contractual elements will not be considered regarding the shape, the colours and the aspects shown in the illustrations. Manufacturas Gré in its commitment to ongoing improvement of their products, reserves the right to modify at any time and without previous warning the features, the technical details, the standardized equipment and the options of its products.

## **ES ¡ATENCIÓN!**

### **Lea detenidamente esta información y guárdela para consultarla posteriormente**

Enhorabuena por su elección. El modelo que ha elegido se ha concebido especialmente para una instalación sencilla y rápida, pero son necesarias algunas precauciones para el buen uso de su piscina. Antes de comenzar con la instalación y el montaje de su piscina, infórmese sobre la normativa local vigente en materia de superficie y de implantación.

**El uso del kit de piscinas implica el respeto de las instrucciones de seguridad descritas en el manual de mantenimiento y de utilización. Si no se respetan las normas de seguridad se pueden producir graves riesgos para la salud, en especial la de los niños. Lea atentamente este manual y observe las ilustraciones antes de empezar el montaje de su piscina. En caso de que el montaje no guarde conformidad con este manual se expone a un rechazo de la garantía en caso de fallo.**

La información que aparece en este manual de instalación se muestra exactamente como se realiza. Sin embargo, las ilustraciones que figuran en el mismo pretenden explicar el proceso de montaje. No se considerarán elementos contractuales en cuanto a las formas, los colores y el aspecto que muestran. En su objetivo constante de mejorar sus productos, Manufacturas Gre se reserva el derecho a modificar en cualquier momento y sin previo aviso las características, los detalles técnicos, los equipamientos estandarizados y las opciones de sus productos.

## **FR ATTENTION !**

### **A lire attentivement et à conserver pour consultation ultérieure**

Félicitations pour votre choix, le modèle que vous avez choisi a été spécialement étudié pour une installation simple et rapide, mais certaines précautions sont nécessaires au bon usage de votre piscine. Avant de commencer l'installation et le montage de votre piscine, renseignez-vous sur les réglementations locales en vigueur, notamment en matière de surface et d'implantation.

**L'utilisation d'un kit piscine implique le respect des consignes de sécurité décrites dans la notice d'entretien et d'utilisation. Le non respect des consignes d'entretien peut engendrer des risques graves pour la santé, notamment celle des enfants. Lire entièrement ce manuel et regarder les illustrations avant d'entreprendre l'assemblage de votre piscine. Tout montage non conforme à cette notice vous exposera à un refus de garantie en cas de défaillance.**

Les informations figurant dans cette notice de montage s'avéraient exactes lors de sa réalisation. Cependant, les illustrations qui y figurent ont pour objet d'expliquer un processus de montage. Elles ne sauraient être des éléments contractuels quant aux formes, teintes et aspects qu'elles revêtent. Dans le souci constant d'améliorer ses produits, la société Manufacturas Gré se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les caractéristiques, détails techniques, équipements standardisés et options de ses produits.

## **DE ACHTUNG!**

### **Lesen Sie diese Informationen aufmerksam und bewahren Sie sie auf, um später darin nachzuschlagen.**

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Wahl. Das von Ihnen gewählte Modell wurde speziell für eine einfache und schnelle Montage entwickelt. Jedoch sind einige Vorsichtsmassnahmen für einen korrekten Gebrauch erforderlich. Bevor Sie mit der Installation Ihres Pools beginnen, informieren Sie sich über die örtliche geltende Vorschriften zu Oberflächen und Einführung des Pools.

**Die Verwendung des Poolsets setzt die Einhaltung der in der Wartungs- und Bedienungsanleitung beschriebenen Sicherheitshinweise voraus. Wenn die Sicherheitsbestimmungen nicht eingehalten werden, können schwerwiegende Gesundheitsrisiken auftreten, insbesondere bei Kindern. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie die Abbildungen, bevor Sie mit der Montage Ihres Pools beginnen. Entspricht die Installation nicht dieser Anleitung, so unterliegt eine Ablehnung der Gewährleistung.**

Die Informationen in diesem Installationshandbuch werden genau so angezeigt, wie sie ausgeführt werden. Jedoch beabsichtigen die darin enthaltenen Abbildungen den Montageprozess zu erläutern. Sie gelten nicht als Vertragsbestandteile in Bezug auf Form, Farbe und Erscheinungsbild. Manufacturas Gre behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung die Eigenschaften, technische Merkmale, standardisierte Ausstattungen und die Optionen seiner Produkte zu ändern.

## IT ATTENZIONE

**Leggere attentamente queste informazioni e e conservarle per farvi riferimento in futuro**

Congratulazioni per la tua scelta. Il modello che hai scelto è stato progettato in modo particolare per una installazione semplice e rapida, ma per un uso corretto della piscina sono necessarie alcune precauzioni. Prima di procedere con l'installazione e il montaggio della tua piscina, informati su quanto previsto dal piano regolatore.

**L'utilizzo del kit delle piscine implica il rispetto delle istruzioni di sicurezza descritte nel manuale d'uso e manutenzione. Non rispettando le norme di sicurezza si possono produrre gravi rischi per la salute, in particolare quella dei bambini. Leggere attentamente il presente manuale e osservare le illustrazioni prima di iniziare il montaggio della piscina. Nel caso in cui il montaggio non sia conforme a quanto indicato nel presente manuale vi è il rischio che, in caso di un difetto, la garanzia venga rifiutata.**

Le informazioni contenute nel presente manuale di installazione mostrano esattamente come procedere. Tuttavia, le illustrazioni presenti nello stesso vogliono spiegare il processo di montaggio. Non sono considerate elementi contrattuali per quanto riguarda la forma, il colore o l'aspetto mostrati. Con l'obiettivo costante di migliorare i suoi prodotti, la società Manufacturas Gré si riserva il diritto di modificare un qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche, i dettagli tecnici, gli accessori standard e gli optional dei suoi prodotti.

## NL LET OP!

**Lees deze informatie aandachtig door en bewaar het om het later nog eens terug te kunnen lezen**

Gefeliciteerd met uw keuze. Het model dat u heeft gekozen is speciaal ontworpen voor een eenvoudige en snelle installatie, maar er zijn wel een aantal voorzorgsmaatregelen nodig voor het juiste gebruik van uw zwembad. Voordat u begint met de installatie en de montage van uw zwembad, informeert u zich over de plaatselijke regelgeving inzake oppervlak en implantatie.

**Het gebruik van de zwembadkit impliceert het in acht nemen van de veiligheidsinstructies zoals die zijn beschreven in het onderhouds- en gebruikershandleiding.**

**Als de veiligheidsvoorschriften niet in acht worden genomen kan dat leiden tot ernstige gezondheidsrisico's, met name voor kinderen. Lees deze handleiding aandachtig door en bekijk de illustraties goed voordat u begint met de montage van uw zwembad. Indien de montage niet wordt uitgevoerd in overeenstemming met deze handleiding, zal de garantie nietig zijn in het geval een defect.**

De informatie die in deze installatiehandleiding te vinden is, toont precies hoe u dat doet. De illustraties die daarin worden getoond, zijn echter alleen bedoeld om het montageproces te verhelderen. De vormen, kleuren en de uiterlijke verschijningsvorm die erin worden getoond kunnen niet als contractuele elementen worden beschouwd. Vanwege het constante streven om hun producten te verbeteren, behoudt het bedrijf Manufacturas Gré zich het recht voor om de kenmerken, technische gegevens, de gestandaardiseerde apparatuur en de mogelijkheden van zijn producten op ieder willekeurig moment en zonder waarschuwing vooraf, aan te passen.

## PT ATENÇÃO!

**Leia cuidadosamente estas informações e conserve-as para consultas posteriores**

Parabéns pela sua escolha. O modelo que escolheu foi concebido especialmente para uma instalação simples e rápida, porém algumas precauções são necessárias para a boa utilização da sua piscina. Antes de começar a instalação e a montagem da sua piscina, informe-se sobre o regulamento local em vigor em matéria de superfície e de implantação.

**A utilização do kit de piscinas implica o respeito pelas instruções de segurança descritas no manual de manutenção e de utilização.**

**Se as normas de segurança não forem respeitadas, poderão ocorrer graves riscos para a saúde, designadamente a das crianças. Leia atentamente este manual e observe as ilustrações antes de começar a montagem da sua piscina. Caso a montagem não esteja conforme este manual, a garantia poderá ser recusada em caso de falha.**

A informação que consta deste manual de instalação mostra exatamente como a montagem deve ser realizada. Porém, os desenhos que constam do mesmo pretendem explicar o processo de montagem. As formas, as cores e o aspeto que estes mostram não serão considerados elementos contratuais. No seu objetivo constante de melhorar os seus produtos, a sociedade Manufacturas Gré reserva-se o direito de alterar, a qualquer altura e sem prévio aviso, as características, os detalhes técnicos, os equipamentos padronizados e as opções dos seus produtos.

PICTOGRAMS - PICTOGRAMAS - PICTOGRAMMES - PIKTOGRAMME  
PITTOGRAMMI - PICTOGRAMMEN - PICTOGRAMAS



Compulsory  
Obligatorio  
Impératif  
Obligatorisch  
Obbligatorio  
Verplicht  
Obrigatório



Attention  
Atención  
Attention  
Achtung  
Attenzione  
Let op  
Atenção



Observation  
Observación  
A noter  
Hinweis  
Osservazioni  
Opmerking  
Observação



Suggestions  
Consejo  
Conseils  
Ratschlag  
Consigli  
Tips  
Conselhos



# GUARANTEE

**Keep your manual with the serial number and the purchase justification (payment receipt) for any type of reclamation.**

Any reclamation against guarantee should be made by an online declaration, via the [www.grepool.com/en/after-sales](http://www.grepool.com/en/after-sales), together with receipt of purchase.

You may be asked for photographs to justify the claim. No returns of material will be accepted without previous agreement. The client will support all costs of all returns of goods, (packaging and transport).

## **AFTER VERIFICATION AND CONFIRMATION OF A MANUFACTURING DEFECT**

- The products that effectively show defects will be repaired or will be replaced free of transport costs.



The guarantee is limited to the repair or replacement of the defective part. It does not include, under any circumstance, the payment of compensation for harm and damages.

## **THE GUARANTEE IS NOT APPLICABLE IN THE FOLLOWING SITUATIONS:**

- Use of materials that do not comply to our instructions.
- Damages caused by mishandling or an installation not complying with the instructions.

## **IMPORTANT:**

Manufacturas Gré interchanges components in exchange for others to be verified.

If, after the verification no anomaly or dysfunction is detected, Manufacturas Gré reserves the right to invoice the client for the cost for transport and other diverse expenses.

## **DURATION OF THE GUARANTEE:**

- Sylvester pinewood treated with class IV autoclave has a guarantee of 10 years against rot and the attack of insects.
- Liner: 2 years for the seams and water tightness in normal conditions of use. The guarantee does not include: Ripping, tears, breakages, stains (caused by pouring treatment products directly into the water), stains linked to the growth of algae, stains related to the decomposition of foreign bodies in contact with the liner, stains and decolouring resulting from the action of oxidising products, colour maintenance and wear due to friction of the material over diverse surfaces. Deformation of the liner that has been left without water for 24 hours (never completely empty the pool). The PVC Liner, in the case of disassembly and re-assembly of the pool.

You should keep the label with the serial number of the liner

that is on the product and on its packaging. This number and a sample of the liner will be required for any eventual reclamation against the guarantee.

- Stainless steel stepladder: 2 years. In the case of a filtration due to salt electrolysis, the guarantee will not cover the stepladder.
- Filter group: The pump has 2 years guarantee (electrical problem), in normal conditions of use. The guarantee does not cover breakage of parts (pump base/sand deposit, pre-filter cover, multi-directional trap...), wear due to a poor connection, use of the pump without water, wear due to abrasion or corrosion (the filter group should be located in a cool and dry position, kept protected from water splashing).
- Other components: 2 years.

## **THE FOLLOWING IS NOT INCLUDED IN THE GUARANTEE:**

Any machining done later and that negatively affects the quality of the treatment, like for example, without any limitations, any cutting, planing, sanding, or drilling. Exception: the holes needed for fixing the reinforcements and wood blocks, which have been made using drill of at least 1 mm less diameter of the assembly screws.

- Cuts in the liner
- The assembly and filter connection
- The assembly
- The filling with water
- Installation of the edges
- The wintering
- Maintenance

## **AFTER SALES SERVICE IN GUARANTEE: (After justification and receipt of purchase)**

- DELIVERY costs will be supported by the client.
- RETURN transport costs will be paid by Manufacturas Gré (for those parts covered by the guarantee plan).
- Changing of wood after visual verification.
- Parts or components from Manufacturas Gré.
- Period for change: 8 business days In the context of replacing a defective component, the disassembly and assembly is not the responsibility of Manufacturas Gré.

## **AFTER SALES SERVICE WITHOUT GUARANTEE:**

- Delivery / return costs will be supported by the client.
- The parts will be invoiced according to the current price list.

**Loose parts available for 5 years counting from the product invoicing date.**

# PROLOGUE

## STORAGE PRECAUTIONS

While the pool is disassembled, it is sensitive to variations of temperature and humidity. Therefore, certain precautions should be taken for storage.

When you receive the packets, store the pieces of wood in horizontal position on a flat surface, shielding them from humidity and sunlight to avoid any risk of deformation.

### ESSENTIAL:

- Do not store the wood in sunlight, to avoid excessive sags or cracks in the wood.
- Do not store the pool outside protected by a watertight cover, because the condensation emanating from the wood will make it even more humid and will subject to changes of shape.

### COMPULSORY:

- Assemble the structure only once.
- Store the wood of your pool on a flat surface, shielding it from humidity and sunlight.
- Remove the protective film so the wood can «breathe».

## DURATION OF THE INSTALLATION

The installation of this pool needs the intervention of at least two persons and takes two days (besides the preparation of the land and the filling).

## BEFORE BUILDING YOUR POOL MAKE SURE

- You have the assistance of a qualified person for the electrical connections.
- There is sufficient water supply to fill the pool.
- That you have carefully read the manual, step by step, to fully understand the installation of your pool.

### IMPORTANT

Manufacturas Gre, S.A. will not be responsible for any fault due to poor quality in concrete.

The concrete slab must be made by a professional in accordance with the instructions given in this instruction manual. If there was any complaint, the invoice for the slab may be requested in order to examine the pool's warranty.

## IN GROUND POOLS AND SPECIFIC REGULATIONS

For on ground pools, we recommend protecting access to the pool by one standardized protection element.

For semi in-ground and fully in ground pools, the French law no. 2003-9 of 3rd January 2003, related to pool safety, as well as French decree no. 2003-1398 of 31st December 2003, related to pool safety, require protecting the pool by at least one element of standardized protection, like:

- Protection fence
- Pool alarm
- Pool cover
- Pool hut



### INSTALLATION SUGGESTION

The land should be prepared as indicated in the «installation» chapter of this manual.

## DO NOT SITUATE YOUR POOL

- Under overhead electricity cables
- Under branches of trees
- On non-stable land

A good location allows you to save time and avoid limitations. The pool should be in a sunny spot and easily reached.

The location of the pool should be free of tubes or electrical connections.

Take into account that the best is to assemble the pool on a sunny day and avoid high winds.

## PACKAGING, CLASSIFICATION AND RECYCLING

- Some pool components are packed in plastic bags. To avoid all risk of asphyxia, never allow babies or children to play with these.
- Thanks for respecting the European Union Laws and collaborating in protecting the environment.

**When you have installed your pool and all the components are assembled, we thank you for classifying and recycling all the packaging.**

# PROLOGUE

## SAFETY INSTRUCTIONS

The filter kit (filter + pump) should be installed at least 3.5 metres from the pool to avoid the risk of electrocution.

There should be a special differential electricity protection device for pools with electric filter pumps, according to the regulation.

Never leave children without surveillance near the pool.

After each bath, remove the external stepladder to avoid accidental falling into the pool of children or of pets (Regulation EN-P90-317).

This pool is exclusively designed for family use. Walking on the edges or diving or jumping from them is strictly forbidden.

### SAFETY ADVICES

Carefully read, understand, and follow all information in this user manual before installing and using the swimming pool.

These warnings, instructions, and safety guidelines address some common risks of water recreation, but they cannot cover all risks and dangers in all cases. Always use caution, common sense, and good judgment when enjoying any water activity. Retain this information for future use.

### Non Swimmers safety

Continuous, active, and vigilant supervision of weak swimmers and non-swimmers by a competent adult is required at all times (remembering that children under five are at the highest risk of drowning).

- Designate a competent adult to supervise the pool each time it is being used.

- Weak swimmers or non-swimmers should wear personal protection equipment when using the pool. - When the pool is not in use, or unsupervised, remove all toys from the swimming pool and its surrounding to avoid attracting children to the pool.

### Safety devices

- It is recommended to install a barrier (and secure all doors and windows, where applicable) to prevent unauthorized access to the swimming pool.

- Barriers, pool covers, pool alarms, or similar safety devices are helpful aids, but they are not substitutes for continuous and competent adult supervision.

### Safety equipment

- It is recommended to keep rescue equipment (e.g. a ring buoy) by the pool.

- Keep a working phone and a list of emergency phone numbers near the pool.

### Safe use of the pool

- Encourage all users especially children to learn how to swim

- Learn Basic Life Support (Cardiopulmonary Resuscitation - CPR) and refresh this knowledge regularly.

This can make a life-saving difference in the event of an emergency.

- Instruct all pool users, including children, what to do in case of an emergency

- Never dive into any shallow body of water. This can lead to serious injury or death.

- Do not use the swimming pool when using alcohol or medication that may impair your ability to safely use the pool.


- When pool covers are used, remove them completely from the water surface before entering the pool.

- Protect pool occupants from water related illnesses by keeping the pool water treated and practicing good hygiene. Consult the water treatment guidelines in the user's manual.

- Store chemicals (e.g. water treatment, cleaning or disinfection products) out of the reach of children.

- Signage is to be displayed in a prominent position within 2 m of the pool.

- Removable ladders shall be placed on a horizontal surface.



**Loose parts available for 5 years counting from the product invoicing date.**



**WARNING:**

Every electrical appliance fed in 220 V, has to be located at least at 3,50 m from the edge of the pool. The equipment should be connected to a voltage, with earth connection, protected by a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA.

**Read the instructions carefully and keep for future reference.**

**IF YOU HAVE ANY PROBLEM, .. CONTACT US !**

[www.grepool.com](http://www.grepool.com)

**When you have installed your pool and all the components are assembled, we thank you for classifying and recycling all the packaging.**

# GARANTÍA

**Para cualquier reclamación o servicio posventa, guarde su manual con el número de serie junto con el justificante de compra (ticket de caja).**

Para cualquier demanda de garantía deberá ponerse en contacto a través de nuestra web [www.grepool.com/post-venta](http://www.grepool.com/post-venta), junto con el justificante de compra.

Se pueden solicitar fotografías para justificarlo. No se aceptará ninguna devolución de mercancía sin acuerdo previo. El cliente correrá con los costes de todas las devoluciones de mercancía (embalaje y transporte).

## TRAS LA VERIFICACIÓN Y LA CONSTATAción DE UN DEFECTO DE FABRICACIÓN.

- Los productos que efectivamente presenten defectos se repararán o se sustituirán con los portes pagados.



La garantía se limita a la reparación o a la sustitución de la pieza defectuosa. No implica en ningún caso una demanda de indemnizaciones o de daños y perjuicios.

## NO SE APLICA LA GARANTÍA EN LAS SIGUIENTES SITUACIONES:

- Utilización de materiales no conformes a nuestras instrucciones.
- Daños provocados por una manipulación errónea o de una instalación no conforme.

## IMPORTANTE:

La sociedad Manufacturas Gre intercambia componentes a cambio de otros para su peritaje.

Si después del peritaje no se detecta ninguna anomalía o disfunción, la sociedad Manufacturas Gre se reserva el derecho de facturar los costes de portes y otros diversos al cliente.

## DURACIÓN DE LA GARANTÍA:

- La madera de pino silvestre tratada en autoclave de clase IV tiene una garantía de 10 años contra la podredumbre y los ataques de insectos.
- Liner: 2 años para las costuras y la estanqueidad en unas condiciones de uso normal. No entran en garantía: Los desgarrones, los rotos, las roturas, las manchas (productos de tratamiento directamente en el agua), las manchas vinculadas al crecimiento de algas, las manchas relacionadas con la descomposición de cuerpos extraños en contacto con el liner, las manchas y las decoloraciones resultantes de la acción de los productos oxidantes, el mantenimiento del color y el desgaste debidos a la fricción del material sobre diversas superficies. La deformación del liner que se ha dejado más de 24 horas sin agua (no vacíe la piscina por completo nunca). La Funda (Liner P.V.C.) en caso de desmontaje y nuevo montaje de la piscina.

Es obligatorio guardar la etiqueta con el número de serie del liner presente en el producto y en su embalaje. Para cualquier solicitud eventual de asunción de garantía, se exigirá una muestra del liner.

- Escalera inoxidable: 2 años. En caso de una filtración por electrólisis de sal, no se podrá tener en cuenta la garantía de la escalera.
- Grupo de filtración: La bomba tiene una garantía de 2 años (problema eléctrico) en condiciones normales de uso. No entran en garantía: la rotura de piezas (base de la bomba/depósito de arena, cubierta del prefiltro, trampilla multidireccional...) el deterioro debido a una conexión defectuosa, el uso de la bomba en seco, el deterioro por abrasión o por corrosión (el grupo de filtración debe situarse en un lugar fresco y seco, resguardado de salpicaduras de agua).
- Otros componentes: 2 años.

## ESTÁN EXCLUIDOS DE LA GARANTÍA:

Cualquier mecanizado posterior al tratamiento que pueda afectar negativamente a la calidad del tratamiento, como por ejemplo, sin que esta lista sea limitante, cualquier corte, cepillado, lijado y taladrado. Excepción: los orificios necesarios para la fijación de los refuerzos y los bloques de madera, que se habrían producido utilizando una broca con un diámetro de al menos un milímetro menos que el de los tornillos de montaje.

- Los cortes en el liner
- El montaje y la conexión de la filtración
- El ensamblado
- El llenado de agua
- La colocación de los bordes
- El invernaje
- El mantenimiento

## SERVICIO POSVENTA EN GARANTÍA:

(Prevía justificación y prueba de compra)

- Portes de ENVÍO por cargo del cliente.
- Portes de RETORNO por cuenta de Manufacturas Gre (para aquellas piezas comprendidas en el esquema de la garantía).
- Cambio de madera previa justificación visual.
- Piezas o componentes por cuenta de Manufacturas Gré.
- Plazo de cambio: 8 días laborables. En el contexto de la sustitución de un componente defectuoso, el montaje y el desmontaje no corren por cuenta de Manufacturas Gre.

## SERVICIO POSVENTA SIN GARANTÍA:

- Portes de envío / retorno por cargo del cliente.
- Las piezas se facturarán según nuestras tarifas vigentes.

**Piezas sueltas disponibles durante 5 años contados desde la fecha de facturación del producto.**

# ANTES DEL MONTAJE

## PRECAUCIONES DE ALMACENAMIENTO

Mientras la piscina se encuentra desmontada, es sensible a las variaciones de temperatura y de humedad. Por lo tanto, es necesario tomar ciertas precauciones de almacenamiento.

Cuando reciba los paquetes, guarde las piezas de madera en plano, resguardadas de la humedad y de la luz solar para evitar cualquier riesgo de deformación.

## IMPRESCINDIBLE

- No deje la madera al sol, para evitar que la madera que le se combe o se agriete de forma excesiva.
- No deje el vaso de la piscina expuesto en el exterior o protegido con una lona estanca, porque la condensación que emana de la madera va a humedecerla aún más y la someterá a cambios de forma.

## OBLIGATORIO

- Monte la estructura de una sola vez.
- Guarde la madera de su piscina en un lugar plano, resguardada del agua y de la luz solar.
- Retire la película protectora film para que la madera «respire».

## DURACIÓN DE LA INSTALACIÓN

La instalación de la piscina precisa de la intervención de al menos dos personas y requiere dos días (aparte de la preparación del terreno y el llenado).

## ANTES DE LA CONSTRUCCIÓN DE SU PISCINA CERCÍÓRESE

- De la intervención de una persona cualificada para realizar las conexiones eléctricas.
- De que el suministro de agua sea suficiente para llenar la piscina.
- De que ha leído el manual minuciosamente, paso a paso, para comprender bien la instalación de la piscina.

## IMPORTANTE

Manufacturas Gre, S.A. no se hará responsable de los fallos que provengan debido a una mala calidad del hormigón.

La solera de hormigón debe estar hecha por un profesional de acuerdo a las indicaciones descritas en este manual de instrucciones. En caso de una reclamación, la factura de dicha solera podrá ser pedida para poder estudiar la garantía de la piscina.

## PISCINAS ENTERRADAS Y NORMATIVA ESPECÍFICA

Para las piscinas en superficie, se recomienda proteger el acceso al vaso por un elemento de protección normalizado.

Para las piscinas semienterradas y completamente enterradas, la ley francesa n° 2003-9 de 3 de enero de 2003 en relativa a la seguridad de las piscinas, así como el decreto francés n° 2003-1389 de 31 de diciembre de 2003 relativo a la seguridad de las piscinas exigen proteger el acceso al vaso por al menos un elemento de protección normalizado, como:

- Barrera de protección
- Alarma de piscina
- Cubierta de piscina
- Refugio de piscina



## CONSEJO DE COLOCACIÓN

Debe preparar el terreno como se indica en este manual en el capítulo «instalación».

## NO SITÚE SU PISCINA

- Bajo tendidos eléctricos
- Bajo las ramas de árboles
- Sobre un terreno no estabilizado

Un buen emplazamiento le permite ahorrar tiempo y le evita limitaciones. La piscina debe estar en un lugar soleado y fácilmente accesible.

La ubicación de la piscina debe estar libre de tuberías o de conexiones eléctricas.

Tenga en cuenta que es preferible montar la piscina un día soleado y evitar los días de mucho viento.

## EMBALAJE, CLASIFICACIÓN Y RECICLAJE

- Algunos componentes de la piscina están embalados en bolsas de plástico. Para evitar todos los riesgos de asfixia, nunca permita que los bebés o los niños jueguen con ellas.
- Gracias por respetar las normas de la Unión Europea y por colaborar en la protección del medio ambiente. Cuando haya instalado su piscina y estén todos los componentes ensamblados, le agradecemos que clasifique y recicle todos los embalajes.

**Una vez instalada la piscina y todos sus componentes, le agradeceríamos la clasificación y reciclado de los packagings sobrantes.**



# ANTES DEL MONTAJE

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Es obligatorio colocar el kit de filtración (filtro + bomba) a una distancia mínima de 3,5 metros de la piscina para evitar el riesgo de descarga eléctrica.

Es obligatorio prever la instalación de un dispositivo de protección diferencial especial para piscinas en la alimentación eléctrica de la bomba, conforme a la normativa.

Nunca deje a los niños sin vigilancia cerca de la piscina.

Después de cada baño, retire la escalera exterior para evitar las caídas accidentales de los niños o de las mascotas con la piscina (Norma EN P90-317).

Esta piscina está destinada a un uso exclusivamente familiar. No está permitido caminar sobre los bordes ni zambullirse o saltar desde ellos.

Antes de instalar y de utilizar la piscina, lea atentamente la información recogida en el presente manual, asimílela y cúmplala. Los anuncios, las instrucciones y las consignas de seguridad hacen referencia a algunos de los riesgos más habituales relativos al ocio en el agua, pero no cubren la totalidad de riesgos y peligros que se pueden presentar. Tenga prudencia, sentido crítico y sentido común al practicar actividades acuáticas. Guarde esta información para poderlas consultar posteriormente.

Seguridad de quienes no saben nadar:

Siempre se necesita la vigilancia atenta, activa y continua por parte de un adulto responsable sobre los niños que no saben nadar o no lo hacen bien (tenga en cuenta que el riesgo de ahogo más elevado lo presentan los menores de cinco años).

- Procure que un adulto responsable vigile la piscina cada vez que se utiliza.

- Resulta conveniente que los niños que no saben nadar o no lo hacen bien cuenten con equipos de protección individual cuando utilicen la piscina.

- Cuando no se utilice la piscina o esta se encuentre sin vigilancia saque todos los juguetes de ella para evitar que los niños se acerquen a ella.

Dispositivos de seguridad

- Es recomendable instalar una barrera (y, en su caso, instalar elementos de seguridad en puertas y ventanas) para evitar cualquier acceso no permitido a la piscina.

- Las barreras, las cubiertas, las alarmas para piscinas o los dispositivos de seguridad análogos resultan útiles pero no sustituyen la vigilancia continua por parte de un adulto responsable.

Equipamiento de seguridad

- Se recomienda disponer de material de salvamento (una boya, por ejemplo) cerca de la piscina.

- Tenga un teléfono en perfecto estado y un listado de números de urgencias cerca de la piscina.

Uso seguro de la piscina

- Anime a todos los usuarios, en especial a los niños, a aprender a nadar.

- Aprenda técnicas de salvamento (reanimación cardiopulmonar) y actualice periódicamente sus conocimientos. Estos gestos pueden salvar una vida en una urgencia.

- Explique a los usuarios de la piscina, también a los niños, qué procedimiento deben seguir en caso de urgencia.

- Nunca se tire a piscinas poco profundas, dado que puede sufrir lesiones graves o mortales.


- No utilice la piscina tras haber ingerido alcohol o medicamentos susceptibles de reducir su capacidad de hacerlo en condiciones de total seguridad.

- Si la piscina está tapada por una cubierta, retírela completamente de la superficie de agua antes de entrar. – Trate el agua de su piscina y establezca buenas prácticas de higiene para proteger a los usuarios de enfermedades relacionadas con el agua. Consulte cómo tratar el agua en el manual de instrucciones.

- Mantenga fuera del alcance de los niños los productos químicos (productos de tratamiento del agua, de limpieza o de desinfección, por ejemplo).

- Es obligatorio colocar los pictogramas incluidos en una posición visible a menos de 2 m de la piscina.

- Coloque las escaleras móviles en una superficie horizontal.



**Piezas sueltas disponibles durante 5 años contados desde la fecha de facturación del producto.**



**ATENCIÓN:**

Todo aparato alimentado en 220 V, debe situarse por lo menos a 3,50 m del borde de la piscina.

El equipo se debe conectar a una toma de corriente, con conexión a tierra, protegida con un interruptor diferencial (RCD) con una corriente de funcionamiento residual asignada que no exceda de 30 mA.

**Lea atentamente las instrucciones y guárdelas para futuras consultas.**

**SI TIENE ALGÚN PROBLEMA, ..¡CONSÚLTENOS!**

SERVICIOS TÉCNICOS EN ESPAÑA:

[www.grepool.com](http://www.grepool.com)

**Una vez instalada la piscina y todos sus componentes, le agradeceríamos la clasificación y reciclado de los packagings sobrantes.**

# GARANTIE

**Pour toute réclamation/SAV, conservez votre notice avec avec les N° de série (palette bois + liner) ainsi que votre preuve d'achat (ticket de caisse).**

Toute demande de garantie devra faire l'objet d'une déclaration en ligne sur le site: [www.grepool.com/fr/apres-vente](http://www.grepool.com/fr/apres-vente), accompagnée de la preuve d'achat.

Des photos pourront être demandées pour justificatif. Aucun retour de marchandise ne sera accepté sans accord préalable. Tout retour de marchandise est à la charge du client (emballage et transport).

## APRES VERIFICATION ET CONSTATATION D'UN DEFAUT DE FABRICATION :

- Les produits effectivement défectueux seront réparés ou échangés et remplacés en port payé.



La garantie se limite à la réparation ou au remplacement de la partie défectueuse. Elle n'implique en aucun cas une demande d'indemnités ou de dommages et intérêts.

## LA GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS DANS LES CAS SUIVANTS :

- Utilisation du matériel non conforme à nos instructions.
- Dommages provoqués par une mauvaise manipulation ou un montage non conforme.

## IMPORTANT :

La société Manufacturas Gré effectue des échanges de composants contre reprise pour expertise.

Si, après expertise, aucune anomalie ou dysfonctionnement n'est avérée, la société Manufacturas Gré se réserve le droit de facturer les frais de port et autres frais divers au client.

## DURÉE DE LA GARANTIE :

- Le bois pin sylvestre traité autoclave classe IV est garanti 10 ans contre le pourrissement et les attaques d'insectes.
- Le liner : 2 ans sur les soudures et l'étanchéité, dans les conditions d'un usage normal. Ne sont pas garantis : Les accrocs, trous, déchirures, tâches (produits de traitement directement dans l'eau), tâches liées au développement d'algues, tâches liées à la décomposition de corps étrangers en contact avec le liner, tâches et décolorations résultant de l'action de produits oxydants, tenue de couleur et l'usure due au frottement de la matière sur divers surfaces. Les déformations du liner resté plus de 24h sans eau (ne vidangez jamais complètement votre piscine). La couverture (liner P.V.C.) en cas de démontage et remontage de la piscine.

Il est impératif de conserver l'étiquette du numéro de série du liner présent sur le produit et son emballage. Pour toute demande éventuelle de prise en garantie, un échantillon du liner sera demandé.

- L'échelle inox : 2 ans. Dans le cas d'une filtration par électrolyse au sel, la garantie de l'échelle ne pourra être prise en compte.
- Groupe de filtration : La pompe est garantie 2 ans (problème électrique) dans les conditions d'un usage normal. Ne sont pas garantis : la casse des pièces (socle de pompe/cuve à sable, couvercle de pré filtre, vanne multivoies ...), la détérioration due à un branchement défectueux, l'utilisation de la pompe à sec, la détérioration par abrasion ou corrosion (le groupe de filtration doit-être placé dans un local frais et sec, à l'abri des projections d'eau).
- Les autres composants : 2 ans.

## SONT EXCLUS DE LA GARANTIE :

Tout usinage appliqué après le traitement et susceptible de nuire à la qualité de ce dernier, notamment la découpe, le brossage, le ponçage et le perçage. Exception : les trous nécessaires pour la fixation des renforts et des blocs de bois réalisés avec une mèche au diamètre d'au moins un millimètre de moins que celui des vis de montage.

- La découpe du liner
- Le collage et branchement de la filtration
- L'assemblage
- La mise en eau
- La pose des margelles
- L'hivernage
- L'entretien

## SAV SOUS GARANTIE :

**(sur justificatif et preuve d'achat)**

- Port ALLER à la charge du client.
- Port RETOUR à la charge de Manufacturas Gré (pour les pièces entrant dans le cadre de la garantie).
- Echange de bois sur justificatifs visuels.
- Pièces ou composants à la charge de Manufacturas Gré.
- Délai d'échange : 8 jours ouvrables. Dans le cadre du remplacement d'un composant défectueux, le montage et le démontage ne sont pas pris en charge par Manufacturas Gré.

## SAV HORS GARANTIE :

- Port Aller/Retour à la charge du client.
- Les pièces seront facturées selon notre tarif en vigueur

**Pièces détachées disponibles pendant 5 ans à compter de la date de facturation du produit.**

# AVANT-PROPOS

## PRECAUTIONS DE STOCKAGE

Tant que la piscine n'est pas assemblée, elle est sensible aux variations de températures et à l'humidité. Il faut donc prendre certaines précautions de stockage.

Dès réception des colis, veillez à stocker les pièces bois à plat, à l'abri de l'humidité et du soleil afin de leur éviter tout risque de déformation.

### IL EST IMPERATIF DE :

- Ne pas laisser le bois au soleil, afin d'éviter que le bois se vrille ou se fende de manière excessive.
- Ne pas laisser le bassin exposé à l'extérieur avec une bâche étanche pour protection, la condensation issue du bois va le rendre encore plus humide, et sujet aux modifications de forme.

### VOUS DEVEZ :

- Monter la structure en une seule étape.
- Stocker le bois de votre bassin à plat dans un endroit abrité de l'eau et du soleil.
- Enlever le film de protection pour que le bois « respire ».

## DUREE DE L'INSTALLATION

L'installation de la piscine nécessite l'intervention d'au moins deux personnes et demande deux jours (hors terrassement et mise en eau).

## AVANT LA CONSTRUCTION DE VOTRE PISCINE ASSUREZ-VOUS

- De l'intervention d'une personne avertie pour vos branchements électriques.
- Que votre alimentation d'eau soit suffisante pour remplir votre bassin.
- Que le manuel a été lu avec soin, étape par étape, pour bien comprendre l'installation de votre piscine.

### IMPORTANT:

Manufacturas Gre, S.A. décline toutes responsabilités concernant la dalle en béton.

La dalle en béton doit être faite par un professionnel selon les indications techniques fournies dans la notice. En cas de litige, la facture de la dalle en béton avec toutes ses caractéristiques sera exigée pour pouvoir étudier la garantie de la piscine.

## BASSINS ENTERRES ET NORME SPECIFIQUE

Pour les bassins hors sol, il est recommandé de sécuriser l'accès au bassin par un élément de protection normalisé.

Pour les bassins semi enterrés et complètement enterrés, la loi n°2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines, et le décret n°2003-1389 du 31 décembre 2003 relatif à la sécurité des piscines vous imposent de sécuriser l'accès au bassin par au moins un élément de protection normalisé tel que :

- Barrière de protection
- Alarme de piscine
- Couverture de piscine
- Abri de piscine



### CONSEIL D'EMPLACEMENT

Vous devez préparer votre terrain comme indiqué dans cette notice au chapitre "implantation"

## NE PAS PLACER VOTRE PISCINE

- Sous des fils électriques.
- Sous les branches d'un arbre.
- Sur un terrain non stabilisé.

Un bon emplacement peut vous faire gagner du temps et vous éviter des contraintes. La piscine doit être ensoleillée et facilement accessible.

L'emplacement de la piscine doit être exempt de canalisation ou d'électricité.

Notez qu'il est préférable de monter sa piscine un jour ensoleillé et d'éviter les jours de grand vent.

## EMBALLAGE, TRI ET RECYCLAGE

- Certains composants de votre piscine sont emballés sous sacs plastiques. Pour éviter tout risque d'étouffement, ne laissez jamais les bébés et les enfants jouer avec.
- Merci de respecter les réglementations de l'Union Européenne et d'aider à la protection de l'environnement.

**Une fois votre piscine et tous ses composants assemblés merci de procéder au tri et au recyclage de tous les emballages.**

# AVANT-PROPOS

## CONSIGNES DE SECURITE

Il est impératif de placer votre kit de filtration (filtre + pompe) à au moins 3,5 m. du bassin afin d'éviter tout risque de choc électrique.  
Il est impératif de prévoir sur l'alimentation électrique de la pompe un dispositif de protection différentiel spécial piscines, conforme aux normes.  
Ne jamais laisser les enfants sans surveillance à proximité du bassin.

Après chaque baignade, retirer l'échelle extérieure afin d'éviter la chute accidentelle d'un enfant ou d'un animal domestique dans le bassin (Norme EN P90-317).

Cette piscine est destinée à un usage exclusivement familial, Il est interdit de marcher sur les margelles, de plonger ou de sauter depuis le bord de l'eau.

Avant d'installer et d'utiliser, la piscine, veuillez lire attentivement, assimiler et respecter toutes les informations contenues dans cette notice d'utilisation. Ces avertissements, instructions et consignes de sécurité portent sur certains des risques usuels associés aux loisirs aquatiques, mais ils ne peuvent pas couvrir la totalité des risques et dangers dans tous les cas. Faites toujours preuve de prudence, de discernement et de bon sens lors des activités aquatiques. Conservez ces informations afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

### Sécurité des non-nageurs

Une surveillance attentive, active et continue par un adulte compétent des enfants qui ne savent pas bien nager et des non-nageurs est requise en permanence (en gardant à l'esprit que le risque de noyade est le plus élevé pour les enfants de moins de cinq ans).

- Désignez un adulte compétent pour surveiller le bassin à chaque fois qu'il est utilisé.

- Il convient que les enfants qui ne savent pas bien nager ou les non-nageurs portent des équipements de protection individuelle lorsqu'ils utilisent la piscine.

- Lorsque le bassin n'est pas utilisé ou est sans surveillance, retirez tous les jouets de la piscine et ses abords afin de ne pas attirer les enfants vers le bassin.

### Dispositifs de sécurité

- Il est recommandé d'installer une barrière (et de sécuriser toutes les portes et fenêtres, le cas échéant) afin d'empêcher tout accès non autorisé à la piscine.

- Les barrières, couvertures, alarmes de piscines ou dispositifs de sécurité similaires sont des aides utiles, mais ils ne remplacent pas la surveillance continue par un adulte compétent.

### Équipements de sécurité

- Il est recommandé de garder du matériel de sauvetage (une bouée, par exemple) près du bassin.

- Gardez un téléphone en parfait état de marche et une liste de numéros d'urgence à proximité du bassin.

### Sécurité d'emploi de la piscine

- Incitez tous les utilisateurs, en particulier les enfants, à apprendre à nager.

- Apprenez les gestes qui sauvent (réanimation cardiopulmonaire) et remettez régulièrement à jour vos connaissances. Ces gestes peuvent sauver une vie en cas d'urgence.

- Expliquez aux utilisateurs de la piscine, enfants inclus, la procédure à suivre en cas d'urgence.

- Ne plongez jamais dans un plan d'eau peu profond, sous peine de blessures graves ou mortelles.


- N'utilisez pas la piscine sous l'emprise d'alcool ou de médicaments susceptibles de réduire votre capacité à utiliser la piscine en toute sécurité.

- Si la piscine est recouverte d'une couverture, retirez-la entièrement de la surface de l'eau avant d'entrer dans le bassin.

- Traitez l'eau de votre piscine et instaurez de bonnes pratiques d'hygiène afin de protéger les utilisateurs des maladies liées à l'eau. Consultez les consignes de traitement de l'eau données dans la notice d'utilisation. - Stockez les produits chimiques (produits de traitement de l'eau, de nettoyage ou de désinfection, par exemple) hors de portée des enfants.

- Il est obligatoire d'afficher les pictogrammes fournis dans une position visible à moins de 2 m de la piscine.

- Placez les échelles amovibles sur une surface horizontale.



**Pièces détachées disponibles pendant 5 ans à compter de la date de facturation du produit.**



**ATTENTION:**

Tout appareil électrique alimenté en 220 V doit être situé au moins à 3,50 m du bord du bassin.

L'appareil doit être branché sur une prise de courant avec prise de terre, protégé par un interrupteur différentiel (RCD) avec un courant de fonctionnement résiduel assigné qui n'excède pas 30 mA.

**À lire attentivement et à conserver pour consultation ultérieure. EN CAS DE PROBLEME... NOUS CONSULTER!**

SERVICE APRES VENTE:

[www.grepool.com](http://www.grepool.com)

**Une fois votre piscine et tous ses composants assemblés merci de procéder au tri et au recyclage de tous les emballages.**



# GARANTIE

## Für etwaige Beanstandungen oder Kundendienst bewahren Sie Ihr Handbuch mit der Seriennummer sowie dem Kaufbeleg (Quittung) auf.

Jegliche Garantieansprüche müssen online auf der Webseite [www.grepool.com/de/kundenservice](http://www.grepool.com/de/kundenservice), zusammen mit dem Kaufbeleg, geltend gemacht werden.

Es können Fotos angefordert werden, um diesen Anspruch zu rechtfertigen. Eine Warenrücknahme ohne vorhergehende Vereinbarung wird nicht akzeptiert. Der Kunde trägt die Kosten für alle Warenrücksendungen (Verpackung und Transport).

### NACH PRÜFUNG UND FESTSTELLUNG EINES FABRIKATIONSFEHLERS.

- Produkte, die tatsächlich Fehler aufweisen, werden repariert oder frachtfrei ersetzt.



Die Garantie ist auf die Reparatur oder den Ersatz des fehlerhaften Teils begrenzt. Sie bedeutet auf keinen Fall eine Schadensersatzforderung.

### IN FOLGENDEN FÄLLEN KOMMT DIE GARANTIE NICHT ZUM EINSATZ:

- Einsatz von Material, das nicht unseren Vorgaben entspricht.
- Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder nicht vorschriftsmäßige Montage verursacht werden.

### WICHTIG:

Das Unternehmen Manufacturas Gré tauscht Bauteile gegen andere aus, um ein Gutachten zu erstellen.

Sollte nach Erstellung des Gutachtens keine Abweichung oder Fehlfunktion entdeckt werden, so behält sich das Unternehmen Manufacturas Gré das Recht vor, Transportkosten und sonstige Gebühren dem Kunden in Rechnung zu stellen.

### LAUFZEIT DER GARANTIE:

- Das Holz, aus welchem die Gre-Echtholzpools bestehen, kommt aus französischen Waldkiefern und wird druckimprägniert (Klasse 4). Wir gewähren eine 10-Jahre Garantie gegen Fäulnis und Insektenbefall auf die Poolbestandteile aus Holz (d.h. die Außenwand, die Handläufe und die Außentreppe aus Holz).
- Liner: 2 Jahre auf Nähte und die Wasserfestigkeit unter normalen Nutzungsbedingungen. Folgendes fällt nicht unter die Garantie: Risse, Löcher, Bruchstellen, Flecken (Produkte zur Aufbereitung direkt im Wasser), Flecken aufgrund des Wachstums von Algen, Flecken in Zusammenhang mit der Auflösung von Fremdkörpern in Kontakt mit dem Liner, Flecken und Entfärbungen infolge der Wirkung oxidierender Produkte, der Erhaltung der Farbe und der Abnutzung aufgrund der Reibung des Materials an verschiedenen Oberflächen, Verformungen des Liners, der länger als 24 Stunden ohne Wasser zurückblieb (leeren Sie den Pool nie vollständig). Die Verkleidung (Liner S.V.C.) im Falle einer Demontage und einer neuen

Montage des Schwimmbads.

Es ist obligatorisch, das Etikett mit der Seriennummer des Liners aufzubewahren, das am Produkt und in der Verpackung klebt. Für etwaige Anträge auf Übernahme der Garantie ist eine Probe des Liners erforderlich.

- Edelstahlinnenleiter: 2 Jahre. Bei Filtration durch Salzelektrolyse kann für die Treppe keine Garantie gewährt werden.
- Filteranlage: Die Pumpe hat eine Garantie von 2 Jahren (bei elektrischem Problem) unter normalen Nutzungsbedingungen. Nicht unter die Garantie fallen: das Brechen von Teilen (Sockel der Pumpe/ Sandbehälter, Abdeckung des Vorfilters, richtungsunabhängige Klappe, ...), Beschädigung durch fehlerhaften Anschluss, die Nutzung der Pumpe im Trockenen, Beschädigung durch Abnutzung oder Korrosion (die Filteranlage muss an einem frischen und trockenen Ort und vor Wasserspritzern geschützt aufgestellt werden).
- Andere Bauelemente: 2 Jahre.

### VON DER GARANTIE AUSGESCHLOSSEN SIND:

Spätere Maßnahmen wie beispielsweise Schneiden, Bürsten, Schmirgeln oder Bohren können sich auf die Qualität auswirken. Ausnahme: Die zur Befestigung der Holzverstrebungen und -blöcke erforderlichen Löcher wurden mit einem Bohrer gebohrt, dessen Durchmesser mindestens einen Millimeter geringer als der der Montageschrauben ist.

- Schnitte im Liner
- Montage und Anschluss der Filtration
- Zusammenbau
- Die Befüllung mit Wasser
- Die Positionierung der Ränder
- Das Überwintern
- Die Instandhaltung

### KUNDENDIENST MIT GARANTIE:

**(nach vorheriger Rechtfertigung und mit Kaufnachweis)**

- Transportkosten für den VERSAND zu Lasten des Kunden.
- Transportkosten für die RÜCKSENDUNG zu Lasten von Manufacturas Gré (für Teile, die unter die Garantie fallen).
- Austausch von Holz nach visuellen Nachweisen vorab.
- Teile oder Bauteile zu Lasten von Manufacturas Gré.
- Frist für den Austausch: 8 Werktage. In Zusammenhang mit dem Austausch eines defekten Bauteils gehen Montage und Demontage nicht zu Lasten von Manufacturas Gré.

### KUNDENDIENST OHNE GARANTIE:

- Transportkosten für Versand / Rücksendung zu Lasten des Kunden.
- Die Teile werden gemäß unseren geltenden Tarifen in Rechnung gestellt.

**Einzelne Teile sind 5 Jahre ab Rechnungsdatum des Produktes erhältlich.**

# EINLEITUNG

## VORKEHRUNGEN FÜR DIE LAGERUNG

Solange der Pool noch nicht zusammengebaut ist, reagiert er empfindlich auf Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen. Folglich müssen Sie vor der Lagerung bestimmte Vorsichtsmaßnahmen treffen.

Wenn Sie die Pakete erhalten, bewahren Sie die Holzteile flach auf, geschützt vor Feuchtigkeit und Sonnenlicht, um jegliches Risiko von Verformung zu vermeiden.

### WICHTIG:

- Lassen Sie das Holz nicht in der Sonne, um zu vermeiden, dass es sich krümmt oder übermäßig aufspringt.
- Lassen Sie das Becken des Pools nicht im Freien, durch ein wasserdichtes Segeltuch geschützt, denn die Kondensation, die vom Holz ausgeht, wird es noch stärker befeuchten und Veränderungen in der Form hervorrufen.

### OBLIGATORISCH:

- Bauen Sie das Tragwerk in einem Schritt auf.
- Bewahren Sie das Holz Ihres Pools eben auf, geschützt vor Wasser und Solarlicht.
- Entfernen Sie den Schutzfilm, damit das Holz „atmen“ kann.

## DAUER DER INSTALLATION

Die Installation des Pools erfordert den Einsatz von mindestens zwei Personen und dauert zwei Tage (neben der Vorbereitung des Geländes und der Befüllung).

## VOR DEM AUFBAU IHRES POOLS SORGEN SIE FÜR

- Den Einsatz einer qualifizierten Person für den Anschluss der elektrischen Leitungen.
- Ausreichend Wasserzufuhr, um den Pool zu füllen.
- Lesen Sie das Handbuch genau, Schritt für Schritt, um die Installation des Pools richtig zu verstehen.

### WICHTIG!

Manufacturas Gre S.A. haftet nicht für Fehler, die auf mangelhafte Betonqualität zurückzuführen sind.

Die Betonplatte muss von einem Fachmann gemäß den in dieser Anleitung beschriebenen Angaben angefertigt werden. Im Falle einer Reklamation kann die Rechnung für diese Platte angefordert werden, um die Garantie des Pools zu prüfen.

## IN DIE ERDE EINGELASSENE POOLS UND SPEZIFISCHE NORM

Für Pools an der Oberfläche wird empfohlen, den Zugang zum Becken durch ein standardisiertes Schutzelement zu schützen.

Für teilweise und ganz eingelassene Pools gelten das französische Gesetz Nr. 2003-9 vom 3. Januar 2003 im Hinblick auf die Sicherheit in Pools sowie das französische Dekret Nr. 2003-1389 vom 31. Dezember 2003 zur Sicherheit in Pools, wonach der Zugang zum Becken durch eines der folgenden standardisierten Elemente geschützt sein muss:

- Schutzabspernung
- Poolalarm
- Abdeckung des Pools
- Poolhütte



### EMPFEHLUNG ZUR POSITIONIERUNG

Sie müssen das Gelände so vorbereiten wie in diesem Handbuch im Kapitel „Installation“ dargelegt.

## PLATZIEREN SIE IHREN POOL NICHT

- Unter elektrischen Stormleitungen
- Unter Zweigen von Bäumen
- Auf einem nicht stabilisierten Gelände

Ein guter Standort erlaubt Ihnen, Zeit zu sparen und Beschränkungen zu vermeiden. Der Pool sollte an einem sonnigen und leicht zugänglichen Ort sein.

Die Position des Swimmingpools muss frei von Rohren oder elektrischen Anschlüssen sein.

Bitte berücksichtigen Sie, dass sich ein Pool am besten an einem sonnigen Tag aufstellen lässt und Tage mit viel Wind zu vermeiden sind.

## VERPACKUNG, KLASSIFIKATION UND WIEDERVERWERTUNG

- Einige Bauteile des Pools sind in Plastikbeuteln verpackt. Um jegliches Risiko von Ersticken zu vermeiden, lassen Sie Babys oder Kinder nie damit spielen.
- Danke, dass Sie die Richtlinien der Europäischen Union beachten und beim Schutz der Umwelt helfen.

**Wenn Sie Ihren Pool aufgestellt und alle Bauteile zusammengebaut haben, wären wir Ihnen dankbar, wenn Sie die Verpackungen sortieren und dem Recycling zuführen.**

# EINLEITUNG

## SICHERHEITSHINWEISE

Es ist erforderlich, den Filtrationsbausatz (Filter + Pumpe) in einem Mindestabstand von 3,5 Metern zum Pool zu platzieren, um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden.

Laut Norm ist es vorgeschrieben, die Installation einer speziellen Differenzialschutzvorrichtung für Pools bei der Stromversorgung der Pumpe einzuplanen.

Lassen Sie Kinder nie ohne Aufsicht in die Nähe des Pools.

Entfernen Sie nach jedem Bad die äußere Treppe, um versehentliches Stürzen von Kindern oder Haustieren in den Pool (Richtlinie EN P90-317) zu vermeiden.

Dieser Pool ist ausschließlich für die Nutzung im familiären Rahmen bestimmt. Es ist nicht erlaubt, auf den Ränder zu gehen, von dort zu tauchen oder zu springen.

Vor Einbau und Nutzung des Pools bitte aufmerksam die in diesem Handbuch aufgeführten Informationen lesen, verinnerlichen und einhalten. Die Sicherheitshinweise und -vorschriften beziehen sich auf einige der am häufigsten auftretenden Risiken in Zusammenhang mit Freizeit im Wasser, sie umfassen jedoch nicht alle Risiken und Gefahren, die auftreten können. Seien Sie vorsichtig, handeln Sie kritisch und mit gesundem Menschenverstand, wenn Sie sich im Wasser aufhalten. Bewahren Sie diese Informationen gut auf, um später darauf zurückgreifen zu können.

Die Sicherheit der Menschen, die nicht schwimmen können:

Eine aufmerksame, aktive und kontinuierliche Überwachung der Kinder, die nicht oder noch nicht gut schwimmen können durch einen dafür zuständigen Erwachsenen ist stets erforderlich (bitte bedenken Sie, dass bei Kindern unter fünf Jahren das höchste Risiko zu ertrinken auftritt).

– Sorgen Sie dafür, dass ein dafür zuständiger Erwachsener den Pool stets überwacht, wenn dieser genutzt wird.

– Zweckmäßig ist, dass Kinder, die nicht oder noch nicht gut schwimmen können, bei der Benutzung des Pools eine eigene Schutzausrüstung tragen.

– Wenn der Pool nicht genutzt oder nicht überwacht wird, entfernen Sie alle Spielsachen daraus, um zu verhindern, dass sich die Kinder dem Pool nähern.

Sicherheitsvorrichtungen

– Es ist empfehlenswert, eine Sperre anzubringen (und in diesem Fall Sicherheitselemente an Türen und Fenstern anzubringen), um einen etwaigen nicht erlaubten Zugang zum Pool zu verhindern.

– Sperren, Abdeckungen, Alarmer für Pools oder analoge Sicherheitsvorrichtungen sind hilfreich, ersetzen jedoch nicht die ununterbrochene Überwachung durch einen dafür zuständigen Erwachsenen.

Sicherheitsausrüstung

– Es wird empfohlen, eine Rettungsausrüstung (beispielsweise eine Boje) nahe dem Pool zur Hand zu haben.

– Halten Sie am Pool ein einwandfrei funktionierendes Telefon und eine Liste mit den Notrufnummern bereit.

Sichere Nutzung des Pools

– Regen Sie alle Benutzer, vor allem Kinder, dazu an, schwimmen zu lernen.

– Erlernen Sie Rettungsmethoden (Herz-Lungen-Wiederbelebung) und bringen Sie Ihre Kenntnisse regelmäßig auf den neuesten Stand. Diese Handgriffe können im Notfall Leben retten.

– Erklären Sie den Nutzern des Pools, auch den Kindern, welche Vorgehensweise diese im Notfall zu befolgen haben.

– Springen Sie nie in flache Becken, da Sie dabei ernste oder sogar tödliche Verletzungen erleiden können.


– Nutzen Sie den Pool nicht nach dem Konsum von Alkohol oder der Einnahme von Medikamenten, bei denen die Gefahr besteht, dass Sie den Pool nicht in absoluter Sicherheit nutzen können.

– Ist der Pool mit einer Abdeckung bedeckt, entfernen Sie diese vor Betreten des Beckens vollständig.

– Bereiten Sie das Wasser Ihres Pools auf und legen Sie anerkannte Hygienemaßnahmen fest, um die Nutzer vor wasserbedingten Krankheiten zu schützen. Bitte entnehmen Sie dem Handbuch, wie man das Wasser richtig aufbereitet.

– Bewahren Sie chemische Produkte (beispielsweise Produkte zur Wasseraufbereitung, Reinigung oder Desinfektion) außerhalb der Reichweite von Kindern auf. – Die beiliegenden Piktogramme müssen an einer gut sichtbaren Stelle weniger als 2 Meter vom Pool entfernt angebracht werden.

– Befestigen Sie die bewegliche Treppe an einer horizontalen Oberfläche.



**Einzelne Teile sind 5 Jahre ab Rechnungsdatum des Produktes erhältlich.**



#### **WICHTIGER HINWEIS**

220 V-Geräte müssen mindestens 3,50 m von Schwimmbadrand entfernt liegen.

Das Gerät muss an einen wechselstromanschluß mit Erdung angeschlossen werden. Dieser muss durch ein Differential (RCD) mit höchstens 30 mA gesichert sein.

**Anleitung sorgfältig lesen und für spätere Zwecke aufbewahren.**

**BEI PROBLEMEN KÖNNEN SIE SICH MIT UNS UNTER DIE FOLGENDE DEUTSCHE TELEFONNUMMER IN VERBINDUNG SETZEN:**

Germany & Austria

Kostenlose Telefonnummer: 0 800-952 49 72

e-mail: kundenservice@gre.es

www.grepool.com

**Wenn Sie Ihren Pool aufgestellt und alle Bauteile zusammengebaut haben, wären wir Ihnen dankbar, wenn Sie die Verpackungen sortieren und dem Recycling zuführen.**

# GARANZIA

**In caso di reclami o per assistenza post vendita, conservare il manuale con il numero di serie insieme alla prova di acquisto (scontrino).**

Qualsiasi richiesta di garanzia deve essere inoltrata on line, tramite la pagina web [www.grepool.com/it/post-vendita](http://www.grepool.com/it/post-vendita), allegando lo scontrino.

Possono essere richieste fotografie come prova. Non si accetta la restituzione della merce salvo previo accordo. Il cliente si farà carico di tutte le spese di restituzione della merce (imballaggio e trasporto).

## DOPO LA VERIFICA E LA CONSTATAZIONE DI UN DIFETTO DI FABBRICAZIONE.

- I prodotti che presentano effettivamente dei difetti saranno riparati o sostituiti con porto pagato.



La garanzia si limita alla riparazione o alla sostituzione del pezzo difettoso. Non è contemplata in alcun caso una richiesta di indennizzo o di danni.

## LA GARANZIA NON È APPLICATA NEI SEGUENTI CASI:

- Utilizzo del materiale in modo non conforme alle nostre istruzioni
- Danni provocati da una manipolazione errata o da un'installazione non conforme.

## IMPORTANTE:

La società Manufacturas Gré cambia un componente a condizione che venga svolta una perizia. Se in seguito alla perizia non viene evidenziata nessuna anomalia o mal funzionamento, la società Manufacturas Gré si riserva il diritto di fatturare al clienti i costi di porto ed eventuali altri.

## DURATA DELLA GARANZIA:

- Il legno di pino silvestre trattato in autoclave di classe 4 ha una garanzia di 10 anni, in caso di putredine e attacco di insetti.
- Liner: 2 anni per le giunzioni e la tenuta stagna nelle normali condizioni di uso. La garanzia non comprende: crepe, rotture, altri tipi di cedimento, macchie (prodotti di trattamento direttamente nell'acqua), le macchie legate al crescere di alghe, le macchie dovute alla decomposizione di corpi estranei al contatto con il liner, le macchie e lo scolorimento dovuti all'azione di prodotti ossidanti, mantenimento del colore e usura dovuti all'attrito del materiale con diverse superfici, la deformazione del liner che è rimasto senza acqua per più di 24 ore (la piscina non deve mai essere svuotata completamente). Il rivestimento (Liner P. V. C. ) in caso di smontaggio e rimontaggio della piscina. È obbligatorio conservare l'etichetta con il numero di serie del

liner presente nel prodotto e nel suo imballaggio. Per qualsiasi eventuale domanda di assunzione di garanzia, sarà richiesto di mostrare il liner.

- Scaletta per piscina in acciaio inossidabile: 2 anni. In caso di filtraggio per elettrolisi del sale, non si terrà conto della garanzia delle scale.
- Sistema di filtrazione: La pompa ha una garanzia di 2 anni (problema elettrico) nelle normali condizioni di uso. La garanzia non comprende: la rottura di pezzi (base della pompa/deposito di terra, copertura del pre-filtro, sportello multi direzionale...), il deterioramento dovuto a una connessione difettosa, l'uso della pompa a secco, il deterioramento per abrasione o corrosione (il sistema di filtrazione deve essere collocato in un luogo fresco e asciutto, al riparo da spruzzi d'acqua).
- Altri componenti: 2 anni

## SONO ESCLUSI DALLA GARANZIA:

Qualsiasi lavorazione meccanica post-trattamento che possa influire negativamente sulla qualità del trattamento stesso tra cui, ad esempio, qualsiasi operazione di taglio, spazzolatura, levigatura e foratura. Eccezione: i fori necessari per il fissaggio dei rinforzi e i blocchi di legno, che sarebbero stati realizzati utilizzando una punta da trapano con diametro inferiore di almeno un millimetro rispetto a quello delle viti di fissaggio.

- Tagli nel liner
- Montaggio e connessione della filtrazione
- Il montaggio
- Il riempimento d'acqua
- Il posizionamento dei bordi
- L'invernaggio
- La manutenzione

## SERVIZIO POST VENDITA IN GARANZIA

**(Previa giustificazione e prova di acquisto)**

- Trasporto di invio a carico del cliente.
- Trasporto di reso a carico di Manufacturas Gré (per i pezzi compresi nella garanzia).
  - Cambio del legno previa giustificazione visiva.
- Pezzi o componenti a carico di Manufacturas Gré.
- Tempi di sostituzione: 8 giorni lavorativi. Nel caso di sostituzione di un componente difettoso, il montaggio e lo smontaggio non sono a carico di Manufacturas Gré.

## SERVIZIO POST VENDITA SENZA GARANZIA:

- Trasporto di invio e di reso a carico del cliente.
- I pezzi saranno fatturati in base alle tariffe vigenti.

**I pezzi singoli sono disponibili per 5 anni a partire dalla data di fatturazione del prodotto.**

# INTRODUZIONE

## PRECAUZIONI PER LO STOCCAGGIO

Quando la piscina è smontata, è sensibile alle variazioni di temperatura e di umidità. È quindi necessario adottare alcune precauzioni per lo stoccaggio.

Quando ricevi i prodotti imballati, riponi le parti in legno in orizzontale, al riparo dalla luce solare e dall'umidità per evitare qualsiasi rischio di deformazione.

### IMPRESCINDIBILE:

- Non lasciare il legno al sole, per evitare che il legno si incurvi o si screpoli in modo eccessivo.
- Non lasciare la piscina esposta all'esterno protetta da un telo a tenuta stagna, perché la condensa prodotta dal legno crea umidità e la potrebbe deformare.

### OBBLIGATORIO:

- Montare la struttura in una sola volta.
- Conservare il legno della piscina in orizzontale, al riparo dall'acqua e dalla luce solare.
- Togliere la pellicola protettiva per fare respirare il legno.

## DURATA DELL'INSTALLAZIONE

L'installazione della piscina richiede l'intervento di almeno due persone e sono necessari due giorni (escludendo la preparazione del terreno e il riempimento).

### PRIMA DELL'INSTALLAZIONE DELLA PISCINA ASSICURARSI CHE:

- le connessioni elettriche siano effettuate da un tecnico qualificato
- l'approvvigionamento idrico sia sufficiente per riempire la piscina
- aver letto attentamente l'intero manuale, prestando attenzione a tutti i passaggi dell'installazione.

### IMPORTANTE:

Manufacturas Gre, S.A non sarà responsabile dei danni dovuti alla scarsa qualità del calcestruzzo.

Il massetto di cemento deve essere realizzato da un professionista secondo le indicazioni descritte in questo manuale di istruzioni. In caso di reclamo, la fattura del massetto può essere richiesta per esaminare la garanzia della piscina.

## PISCINE INTERRATE E RELATIVE NORME

Le piscine fuori terra devono essere dotate di un sistema di protezione a norma.

Per quanto riguarda le piscine seminterrate o interrate, la legge francese n° 2003-9 del 3 gennaio 2003, relativa alla sicurezza delle piscine, ed anche il decreto legislativo francese n° 2003-1389 del 31 dicembre 2003 relativo alla sicurezza delle piscine rendono obbligatoria la dotazione di un sistema di protezione standard per l'accesso alla vasca, come ad esempio:

- Barriera di protezione
- Allarme della piscina
- Copertura della piscina
- Riparo della piscina



### CONSIGLI SUL POSIZIONAMENTO

Preparare il terreno come indicato nel presente manuale nel capitolo «installazione».

## NON COLLOCARE LA PISCINA

- Sotto cavi elettrici
- Sotto rami di alberi
- Su un terreno instabile

Un posizionamento corretto fa risparmiare tempo e evita limitazioni. La piscina deve essere in un punto soleggiato e facilmente accessibile.

Lo spazio scelto per la piscina deve essere libero da tubazioni o cavi elettrici.

Si tenga presente che è preferibile montare la piscina in un giorno di sole evitando i giorni con forte vento.

## IMBALLAGGIO, CLASSIFICAZIONE E RICICLO

- Alcuni componenti della piscina hanno un imballaggio in plastica. Per evitare il rischio di asfissia, tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Grazie per rispettare le norme dell'Unione Europea e per collaborare alla protezione ambientale.

**Una volta installata la piscina e aver montato tutti i componenti, ti suggeriamo di dividere e riciclare tutti gli imballaggi.**

# INTRODUZIONE

## ISTRUZIONI DI SICUREZZA

È obbligatorio collocare il kit di filtrazione (filtro + pompa) a una distanza minima di 3,5 metri dalla piscina per evitare il rischio di scariche elettriche. È obbligatorio prevedere l'installazione di un dispositivo di protezione differenziale speciale per la piscina nell'alimentazione elettrica della pompa, in conformità a quanto previsto dalla legge.

Non lasciare i bambini soli nei pressi della piscina.

Dopo ogni bagno, ritirare la scaletta esterna per evitare cadute accidentali dei bambini degli animali domestici nella piscina (Normativa EN P90-317).

Questa piscina è destinata esclusivamente all'uso familiare. Non è permesso camminare sui bordi né tuffarsi o saltare da essi.

Prima di installare e utilizzare la piscina si prega di

leggere attentamente le informazioni contenute in questo manuale, avendo cura di comprenderle e rispettarle. Gli avvisi, le istruzioni e le indicazioni sulla sicurezza si riferiscono ad alcuni dei rischi più comuni relativi all'utilizzo della piscina, ma non coprono la totalità dei rischi e dei pericoli che possono verificarsi. Occorre essere prudenti, avere senso critico e comune buonsenso nella pratica delle attività acquatiche. Conservare queste informazioni per successive consultazioni.

Precauzioni di sicurezza per le persone che non sanno nuotare:

È necessario mantenere una vigilanza attenta, attiva e continuativa da parte di un adulto responsabile dei bambini che non sanno nuotare o non lo sanno fare bene (occorre tenere presente che sono maggiormente a rischio di annegamento i bambini di età inferiore ai 5 anni).

- Garantire la vigilanza da parte di un adulto responsabile ogniqualvolta si utilizza la piscina. - È auspicabile che i bambini che non sanno nuotare o non nuotano bene utilizzino dei dispositivi di protezione individuale quando entrano in piscina.

- Quando la piscina non viene utilizzata o non è sorvegliata, rimuovere tutti i giocattoli per evitare che i bambini si avvicinino incautamente.

Sistemi di sicurezza

- Si consiglia di installare una barriera (e, se necessario, elementi di sicurezza sulle porte e sulle finestre dell'abitazione) per impedire qualsiasi accesso non autorizzato alla piscina.

- Le barriere, le coperture, gli allarmi per piscine o i dispositivi di sicurezza analoghi sono utili, ma non sostituiscono la vigilanza permanente da parte di un adulto responsabile.

Dispositivi di sicurezza

- Si raccomanda l'utilizzo di dispositivi di salvataggio (ad esempio un salvagente) vicino alla piscina.

- Disporre, nei pressi della piscina, di un telefono perfettamente funzionante e di un elenco dei numeri di emergenza.

Utilizzo sicuro della piscina

- Incoraggiare tutti gli utilizzatori, soprattutto i bambini, a imparare a nuotare.

- Imparare le tecniche di salvataggio (rianimazione cardiopolmonare) e aggiornare periodicamente le proprie conoscenze. Questi gesti, in caso di emergenza, possono salvare una vita.

- Spiegare agli utilizzatori della piscina, anche ai bambini, la procedura da seguire in caso di emergenza.

- Non tuffarsi mai in piscine poco profonde, in quanto ciò può provocare lesioni gravi o mortali.


- Non utilizzare la piscina dopo aver assunto alcol o farmaci che possono ridurre la capacità di farlo in tutta sicurezza.

- Se la piscina è dotata di una copertura, rimuovere completamente l'acqua presente sulla superficie prima di entrare.

- Trattare l'acqua della piscina e impostare pratiche di igiene corrette per proteggere gli utilizzatori da malattie legate all'acqua. Consultare le informazioni sul trattamento dell'acqua presenti nel manuale di istruzioni.

- Tenere lontano dalla portata dei bambini i prodotti chimici (ad esempio i prodotti per il trattamento dell'acqua, la pulizia e la disinfezione). - È necessario posizionare i dispositivi di segnalazione forniti insieme alla piscina in posizione ben visibile, a meno di 2 m di distanza dalla piscina.

- Posizionare le scalette mobili su una superficie orizzontale.



**I pezzi singoli sono disponibili per 5 anni a partire dalla data di fatturazione del prodotto.**





**ATTENZIONE:**

Ogni apparecchio alimentato a 220 V, deve essere situato ad almeno 3,50 m dal bordo della piscina.

L'attrezzatura va collegata ad una presa di tensione di corrente alterna, con una connessione a terra, protetta con un interruttore differenziali (RCD) con una corrente di funzionamento residuale assegnata che non ecceda i 30 mA.

**Leggere le istruzioni attentamente e conservarle quale futuro riferimento**

**PER OGNI VOSTRA EVENTUALE OCCORRENZA,...  
INTERPELLATECI!**

SERVIZIO TECNICO IN ITALIA:

[www.grepool.com](http://www.grepool.com)

**Una volta installata la piscina e aver montato tutti i componenti, ti suggeriamo di dividere e riciclare tutti gli imballaggi.**

# GARANTIE

**Voor iedere claim of after-sales service, uw handleiding met het serienummer tezamen met het aankoopbewijs (factuur, kassabon) gereedhouden.**

Elke aanspraak op garantie zal onderwerp zijn van een online declaratie, via de website <https://www.grepool.com/nl/na-verkoop>, tezamen met het aankoopbewijs.

Er kunnen foto's worden verlangd ter justificatie. Er worden geen geretoureerde goederen geaccepteerd zonder goedkeuring vooraf. De klant zal verantwoordelijk zijn voor alle kosten bij het retourneren van goederen (verpakking en verzending).

## NA VERIFICATIE EN CONTRA-EXPERTISE VAN EEN FABRICAGEFOUT.

- De producten die daadwerkelijk defecten vertonen worden gerepareerd of tegen verzendkosten vervangen



De garantie beperkt zich tot reparatie of vervanging van het defecte onderdeel. In geen geval wordt er een vergoeding gegeven voor geleden schade en ongemakken.

## DE GARANTIE IS NIET VAN TOEPASSING IN DE VOLGENDE SITUATIES:

- Gebruik van materialen die niet overeenkomen met onze instructies.
- Schade die is veroorzaakt door verkeerde behandeling of onjuiste installatie.

## BELANGRIJK:

Het bedrijf Manufacturas Gré ruilt onderdelen voor andere voor expertise.

Als bij expertise geen afwijking, storing of defect wordt gevonden, behoudt het bedrijf Manufacturas Gré zich het recht voor om de verzend- en andere kosten in rekening te brengen bij de klant.

## DUUR VAN DE GARANTIE:

- Het geïmpregneerde hout van de grove den klasse IV heeft een garantie van 10 jaar tegen houtrot en insectenaanvallen.
- Liner: 2 jaar op de naden en waterdichtheid onder normale gebruiksomstandigheden. Uitgesloten van garantie: winkelhaken, gaten, scheuren, vlekken (producten voor directe waterbehandeling), vlekken die ontstaan door algengroei, vlekken die ontstaan door de decompositie van vreemde lichamen die in contact zijn met de liner, vlekken en verkleuringen ten gevolge van contact met oxidatiemiddelen, kleuronderhoud en slijtage ten gevolge van het vastzetten van het materiaal op verschillende oppervlakken, vervorming van de liner indien deze meer dan 24 uur zonder water heeft gestaan (maak het zwembad nooit helemaal leeg). Bekleding

(pvc-liner) in het geval dat het zwembad wordt gedemonteerd en opnieuw gemonteerd;

Het is verplicht het etiket te bewaren met het serienummer van de liner dat op het product te vinden is en in de verpakking. Bij alle eventuele verzoeken van aanspraak op de garantie, wordt om een monster van de liner gevraagd.

- Roestvrijstalen trap: 2 jaar. In het geval van filtering door elektrolyse van zout, kan geen aanspraak op de garantie van de trap worden gemaakt.
- Filtergroep: De pomp heeft een garantie van 2 jaar (elektrische problemen) bij normale gebruiksomstandigheden. Uitgesloten van garantie: gebroken onderdelen (voet van de pomp/zandreservoir, cover voorfilter, multidirectionele afsluiter,...) schade ten gevolge van defecte verbinding, gebruik maken van de pomp zonder water, schade als gevolg van slijtage of corrosie (de filtergroep moet zich bevinden op een koele droge plaats, beschermd tegen opspattend water.).
- Andere onderdelen: 2 jaar.

## UITGESLOTEN VAN DE GARANTIE:

Elke bewerkingswijze na de behandeling die de kwaliteit van de behandeling negatief kan beïnvloeden, zoals (maar niet beperkt tot) snijden, schaven, schuren en boren. Uitzondering: gaten die nodig zijn voor de bevestiging van versterkingen en houtblokken, zouden moeten worden gemaakt met een boor met een diameter die ten minste één millimeter kleiner is dan die van de bevestigingsschroeven.

- De afsnijdingen in de liner
- De montage en de aansluiting van de filtering
- De montage
- Het vullen met water
- De plaatsing van de randen
- Winterklaar maken
- Het onderhoud

## AFTER SALES SERVICE MET GARANTIE:

**(Na rechtvaardiging vooraf en met bewijs van aankoop)**

- Porto voor VERZENDEN op kosten van de klant.
- Porto voor RETOURNEREN op kosten van Manufacturas Gré (voor die onderdelen die onder het garantieschema vallen).
- Ruilen van houten delen na voorafgaande visuele rechtvaardiging.
- Componenten of onderdelen voor rekening van Manufacturas Gré.
- Inruiltermijn: 8 werkdagen. Binnen de context van de vervanging van een defect component, geschied het monteren en demonteren niet op rekening van Manufacturas Gré.

## AFTER SALES SERVICE ZONDER GARANTIE:

- Porto voor verzenden / retourneren op kosten van de klant.
- Onderdelen worden gefactureerd volgens de geldende tarieven.

**Losse onderdelen die gedurende 5 jaar verkrijgbaar zijn gerekend vanaf de aankoopdatum van het product.**

# WOORWOORD

## VOORSCHRIFTEN VOOR OPSLAG

Zolang het zwembad niet is gemonteerd, is het gevoelig voor temperatuurschommelingen en vocht. Daarom is het nodig om een aantal voorzorgsmaatregelen te nemen bij opslag.

Wanneer u de pakketten ontvangt, moet u de houten delen vlak bewaren, beschermd tegen vocht en zonlicht om alle risico's op vervorming te voorkomen.

### VAN HET GROOTSTE BELANG:

- Laat het hout niet in de zon liggen, om te voorkomen dat het hout kromtrekt of overmatig scheurt.
- Het bassin buiten niet afdekken met een waterdicht zeil als bescherming, omdat de condensatie die door het hout wordt uitgewasemd het nog natter zal maken en daardoor krijgt het te lijden onder vormveranderingen.

### VERPLICHT:

- De structuur in één enkele keer in elkaar zetten.
- Bewaar het hout van uw zwembad op een vlakke plek, beschermd tegen water en zonlicht.
- Verwijder de beschermfolie zodat het hout kan «ademen».

## DUUR VAN DE INSTALLATIE

Voor de installatie van het zwembad zijn er tenminste twee personen nodig en het werk bedraagt twee dagen (los van de voorbereiding van het terrein en het vullen).

### VOOR DE CONSTRUCTIE VAN UW ZWEMBAD VERZEKER U ERVAN

- Dat er een gekwalificeerde persoon is die de elektrische verbindingen kan aanleggen.
- Dat de toevoer van water voldoende is om het zwembad te vullen.
- Dat de handleiding zorgvuldig heeft gelezen, stap voor stap, zodat u de installatie van het zwembad precies begrijpt.

### BELANGRIJK:

Manufacturas Gre, S.A. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebreken die te wijten zijn aan beton van slechte kwaliteit.

De betonnen vloer moet door een vakman worden gelegd volgens de aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing. In geval van een schadegeval kan de factuur van de betonnen vloer worden opgevraagd om de garantie van het zwembad te onderzoeken.

## VERZONKEN ZWEMBADEN EN SPECIFIEKE REGELGEVING

Voor zwembaden boven de grond, wordt aangeraden de toegang tot het bassin te beveiligen met een standaard beschermingselement.

Voor half-verzonken en geheel verzonken zwembaden, vereist de Franse wet n° 2003-9 van 3 januari 2003 met betrekking tot de veiligheid van zwembaden, evenals het Franse decreet n° 2003-1389 van 31 december 2003 met betrekking tot de veiligheid van zwembaden, dat de toegang tot het bassin door tenminste een standaard beschermelement moet worden beveiligd, zoals:

- Beveiligingsbarrière
- Zwembadalarm
- Zwembadovertrek
- Zwembadovertrek



### AANBEVELING VOOR PLAATSING

U moet het terrein voorbereiden zoals aangegeven in deze handleiding in het hoofdstuk «installatie».

### PLAATS UW ZWEMBAD NIET

- Onder elektriciteitsdraden
- Onder de takken van bomen
- Op een niet gestabiliseerd terrein

Een goede plaatsing zorgt ervoor dat u tijd bespaart en voorkomt beperkingen. Het zwembad moet op een zonnige, makkelijk toegankelijke plaats zijn.

De plaats van het zwembad moet vrij zijn van leidingen of elektrische verbindingen.

Hou er rekening mee dat het beter is om het zwembad op een zonnige dag te monteren en vermijd dagen waarop het hard waait.

## VERPAKKING, AFVALSCHEIDING EN RECYCLING

- Enkele componenten van het zwembad zijn verpakt in plastic zakjes. Om verstikkingsgevaar te voorkomen, nooit toestaan dat baby's of kleine kinderen ermee kunnen spelen.
- Dank u voor het respecteren van de normen van de Europese Unie en voor het meewerken aan de bescherming van het milieu.

**Wanneer uw zwembad eenmaal is geïnstalleerd en alle componenten gemonteerd zijn, zouden we het op prijs stellen dat u het overgebleven afval scheidt en het verpakkingsmateriaal voor recycling inlevert.**

# WOORWOORD

## VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Het is verplicht om de filterkit (filter + pomp) op een minimum afstand van 3,5 meter van het zwembad te plaatsen om het risico van elektrische ontlading te vermijden.

Het is verplicht de elektrische voeding van de pomp te voorzien van een lekkagebeveiliging speciaal voor zwembaden, in overeenstemming met de voorschriften.

Laat kinderen nooit zonder toezicht in de buurt van het zwembad komen.

Na ieder bad, de buitentrap weghalen om te voorkomen dat er per ongeluk kinderen of huisdieren in het zwembad vallen (Norm EN P90-317).

Dit zwembad is uitsluitend bedoeld voor familiegebruik. Het is niet toegestaan om over de randen te lopen noch om er vanaf te duiken of te springen.

Voor het installeren en in gebruik nemen van het zwembad, dient u de informatie die in deze handleiding is vervat aandachtig door te lezen, goed in u op te nemen en na te leven. De mededelingen, instructies en de aanbevelingen betreffende de veiligheid hebben betrekking op enkele van de meest voorkomende risico's die bestaan bij vrijetijdsbesteding in het water; deze beslaan echter niet alle risico's en gevaren die zich zouden kunnen voordoen. Wees voorzichtig en kritisch, en gebruik vooral uw gezonde verstand bij het beoefenen van activiteiten in het water. Bewaar deze informatie zodat u alles op een later moment nog eens kunt nalezen.

Veiligheid van personen die niet kunnen zwemmen:

Er moet altijd een verantwoordelijke volwassene aanwezig zijn die alert, actief en voortdurend toezicht houdt, met name op kinderen die niet kunnen zwemmen of die dat nog niet goed kunnen (houd er rekening mee dat het risico op verdrinking het hoogst is onder kinderen jonger dan vijf jaar).

- Zorg ervoor dat er steeds een verantwoordelijke volwassene aanwezig is die toezicht houdt op het zwembad, iedere keer dat het wordt gebruikt.
- Het is wenselijk dat kinderen die niet kunnen zwemmen of die dat nog niet goed kunnen beschikken over persoonlijke beschermingsmiddelen wanneer ze gebruikmaken van het zwembad.
- Wanneer het zwembad niet wordt gebruikt of wanneer er geen toezicht aanwezig is, alle speelgoed eruit halen om te voorkomen dat kinderen zich in de buurt ervan begeven.

Veiligheidsvoorzieningen


- Het is aanbevolen om een barrière te installeren (En, indien nodig, veiligheidselementen te installeren in deuren en ramen) om onbevoegde toegang tot het zwembad te voorkomen.
- Barrières, afdekzeilen, zwembadalarmen of vergelijkbare veiligheidsvoorzieningen zijn nuttig, maar vormen géén vervanging voor de voortdurende controle door een verantwoordelijke volwassene.

Veiligheidsvoorzieningen

- Het is aanbevolen om reddingsmateriaal (bijvoorbeeld, een reddingsboei) paraat te hebben vlakbij het zwembad.
- Zorg ervoor dat er een goed werkende telefoon en een lijst met telefoonnummers van hulpdiensten voorhanden zijn in de buurt van het zwembad.

Veilig gebruik van het zwembad

- Moedig alle gebruikers aan, vooral kinderen, om zwemles te nemen.
- Leer reddingstechnieken (m.n. cardiopulmonaire reanimatie) en werk uw kennis regelmatig bij. Deze technieken kunnen een leven redden in geval van nood. – Leg aan alle gebruikers van het zwembad uit, óók aan kinderen, welke procedures ze moeten volgen in noodgevallen.
- Duik nooit in een ondiep zwembad daar dit ernstig of dodelijk letsel tot gevolg kan hebben.
- Maak geen gebruik van het zwembad nadat u alcohol, drugs of medicijnen heeft gebruikt die uw vermogen of bewustzijn beïnvloeden om dat in een geheel veilige toestand te kunnen doen.
- Indien het zwembad is afgedekt door afdekzeil, dient u het volledig van het wateroppervlak weg te halen alvorens het bad te betreden.
- Behandel het water van uw zwembaden en houd er goede hygiënische praktijken op na om gebruikers tegen watergerelateerde ziekten beschermen. Kijk na hoe u het water moet behandelen in de gebruiksaanwijzing.
- Houd chemische producten (bijvoorbeeld: producten voor waterbehandeling, voor schoonmaak of om te desinfecteren) buiten het bereik van kinderen.
- Het is verplicht om de bijgeleverde pictogrammen op een zichtbare plek op minder dan 2 meter van het zwembad te plaatsen.
- Plaats de verplaatsbare trappen op een horizontaal terrein.



**Losse onderdelen die gedurende 5 jaar verkrijgbaar zijn gerekend vanaf de aankoopdatum van het product.**



**BELANGRIJK:**

Alle apparaten die gevoed worden met 220 V, dienen zich op z'n minst op een afstand van 3,50 meter van de rand het zwembad te bevinden.

Het toestel moet aangesloten op een geaard netwerk met een wisselstroomspanning van 230 V en 50 HZ, en moet beschermd zijn door een differentieelschakelaar (RCD) met een residuele differentieelstroom van niet meer dan 30 mA.

Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig en bewaar die voor toekomstige raadplegingen.

**MOCHT U EEN PROBLEEM HEBBEN... ¡RAADPLEEG ONS!  
TELEFOONNUMMER VOOR ADVIES: Nederlands & België**

Tel.: +31 513 62 66 66 e-mail: [service@aquafun.info](mailto:service@aquafun.info)  
[www.greepool.com](http://www.greepool.com)

**Wanneer uw zwembad eenmaal is geïnstalleerd en alle componenten gemonteerd zijn, zouden we het op prijs stellen dat u het overgebleven afval scheidt en het verpakkingsmateriaal voor recycling inlevert.**

# GARANTIA

**Para qualquer reclamação ou serviço pós-venda, conserve o seu manual com o número de série, juntamente com o comprovativo de compra (ticket de caixa).**

Qualquer reclamação de garantia deverá ser objeto de uma declaração online, no site <https://www.grepool.com/pt/pos-venda>, juntamente com o comprovativo de compra.

Podem ser requeridas fotografias para justificá-lo. Não será aceite nenhuma devolução de mercadoria sem acordo prévio. O cliente assumirá os custos de todas as devoluções de mercadoria (embalagem e transporte).

## **APÓS A VERIFICAÇÃO E A CONSTATAÇÃO DE UM DEFEITO DE FABRICO.**

- Os produtos que efetivamente apresentem defeitos serão reparados ou substituídos com os portes pagos.



A garantia limita-se à reparação ou à substituição da peça defeituosa. Em nenhum caso, implicará uma ação de indemnização ou de perdas e danos.

## **A GARANTIA NÃO SERÁ APLICADA NAS SITUAÇÕES SEGUINTE:**

- Utilização de materiais não conformes às nossas instruções.
- Danos causados por um manuseamento errado ou por uma instalação não conforme.

## **IMPORTANTE:**

A sociedade Manufacturas Gré substitui componentes em troca de outros para a sua peritagem.

Se depois da peritagem não for detetada qualquer anomalia ou disfunção, a sociedade Manufacturas Gré reservar-se-á o direito de faturar os custos de portes e outros diversos ao cliente.

## **DURAÇÃO DA GARANTIA:**

- A madeira de pinheiro-silvestre tratada em autoclave de classe IV tem uma garantia de 10 anos contra a podridão e os ataques de insetos.
- Liner: 2 anos para as costuras e a estanqueidade numas condições de uso normal. Não entram na garantia: os rasgões, os buracos, as roturas, as manchas (produtos de tratamento diretamente na água), as manchas vinculadas ao crescimento de algas, as manchas relacionadas com a decomposição de corpos estranhos em contacto com o liner, as manchas e as decolorações resultantes da ação dos produtos oxidantes, a manutenção da cor e o desgaste devidos à fricção do material sobre diversas superfícies, a deformação do liner que foi deixado mais de 24 horas sem água (nunca esvazie a piscina por completo). O interior (Liner P.V.C.) em caso de desmontagem e

nova montagem da piscina

É obrigatório guardar a etiqueta com o número de série do liner presente no produto e na sua embalagem. Para qualquer eventual requerimento de concessão de garantia, uma amostra do liner será exigida.

- Escada inoxidável: 2 anos. Em caso de uma filtração por eletrólise de sal, a garantia da escada não poderá ser tida em conta.
- Grupo de filtração: a bomba tem uma garantia de 2 anos (problema elétrico) em condições normais de utilização. Não entram na garantia: a rotura de peças (base da bomba/depósito de areia, cobertura do pré-filtro, válvula multidirecional...), a deterioração devida a uma conexão defeituosa, o uso da bomba a seco, a deterioração por abrasão ou por corrosão (o grupo de filtração deve ser colocado num local fresco e seco, resguardado de salpicos de água).
- Outros componentes: 2 anos.

## **SÃO EXCLUÍDOS DA GARANTIA:**

Quaisquer alterações posteriores ao tratamento que possam afetar negativamente a qualidade do mesmo, como, por exemplo, e a título de exemplo, qualquer corte, escovagem, lixagem e perfurações. Exceção: os orifícios necessários para a fixação dos reforços e dos blocos de madeira, realizados com uma broca com um diâmetro pelo menos um milímetro inferior ao dos parafusos utilizados na montagem.

- Os cortes no liner
- A montagem e a conexão da filtração
- A ensablatura
- O enchimento de água
- A colocação dos bordos
- A hibernação
- A manutenção

## **SERVIÇO PÓS-VENDA EM GARANTIA:**

**(Após comprovação e prova de compra)**

- Portes de ENVIO a cargo do cliente.
- Portes de RETORNO por conta da Manufacturas Gré (para aquelas peças abrangidas no esquema da garantia).
- Mudança de madeira após comprovação visual.
- Peças ou componentes por conta da Manufacturas Gré.
- Prazo de substituição: 8 dias úteis. No contexto da substituição de um componente defeituoso, a montagem e a desmontagem não correm por conta da Manufacturas Gré.

## **SERVIÇO PÓS-VENDA SEM GARANTIA:**

- Portes de envio / retorno a cargo do cliente.
- As peças serão faturadas de acordo com o nosso tarifário em vigor.

**Peças avulsas disponíveis durante 5 anos a contar da data de faturação do produto.**

# PRELIMINAR

## PRECAUÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Enquanto a piscina se encontra desmontada, é sensível às variações de temperatura e de humidade. Portanto, é necessário tomar certas precauções de armazenamento.

Quando receba as embalagens, guarde as peças de madeira em plano, resguardadas da humidade e da luz solar para evitar qualquer risco de deformação.

### IMPRESINDÍVEL:

- Não deixe a madeira ao sol, a fim de evitar que a madeira empene ou rache de forma excessiva.
- Não deixe o tanque da piscina exposto no exterior protegido com uma lona estanque, porque a condensação que emana da madeira vai humedecê-la ainda mais e a submeterá a alterações de forma.

### OBRIGATÓRIO:

- Monte a estrutura de uma só vez.
- Guarde a madeira da sua piscina num local plano, resguardada da água e da luz solar.
- Retire a película protetora para que a madeira «respire».

## DURAÇÃO DA INSTALAÇÃO

A instalação da piscina precisa da intervenção de pelo menos duas pessoas e demora dois dias (para além da preparação do terreno e do enchimento).

### ANTES DA CONSTRUÇÃO DA PISCINA CERTIFIQUE-SE

- De que é uma persona qualificada quem efetua as ligações elétricas.
- De que o fornecimento de água é suficiente para encher a piscina.
- De que leu o manual minuciosamente, passo a passo, para compreender adequadamente a instalação da piscina.

### IMPORTANTE:

Manufacturas Gre, S.A. não será responsável dos falhos que sejam derivados de uma má qualidade do betão.

A base de betão deve ser feita por um profissional de acordo às indicações descritas neste manual de instruções. Em caso de uma reclamação, a fatura da base poderá ser solicitada para poder estudar a garantia da piscina.

## PISCINAS ENTERRADAS E REGULAMENTO ESPECÍFICO

Para as piscinas em superfície, é recomendado proteger o acesso ao tanque por meio de um elemento de proteção normalizado.

Para as piscinas semienterradas e completamente enterradas, a lei francesa n.º 2003-9 de 3 de janeiro de 2003, relativa à segurança das piscinas, bem como o decreto francês n.º 2003-1389 de 31 de dezembro de 2003, relativo à segurança das piscinas, exigem proteger o acesso ao tanque através de pelo menos um elemento de proteção normalizado, como:

- Barreira de proteção
- Alarme de piscina
- Cobertura de piscina
- Refúgio de piscina



### CONSELHO DE COLOCAÇÃO

Deve preparar o terreno como indicado neste manual no capítulo «Instalação».

### NÃO COLOQUE A SUA PISCINA

- Sob redes de eletricidade
- Sob ramagem de árvores
- Sobre um terreno não estabilizado

Uma boa localização permite poupar tempo e evita limitações. A piscina deve estar num lugar soalheiro e facilmente acessível. A localização da piscina deve estar isenta de tubagens ou de ligações elétricas.

Tenha em conta que é preferível montar a piscina num dia soalheiro e evitar os dias com muito vento.

## EMBALAGEM, CLASSIFICAÇÃO E RECICLAGEM

- Alguns componentes da piscina estão embalados em sacos de plástico. Para evitar qualquer risco de asfixia, nunca permita que os bebés ou as crianças brinquem com eles.
- Obrigados por respeitar as normas da União Europeia e por colaborar na proteção do ambiente.

**Quando tenha instalado a sua piscina e estejam todos os componentes unidos, agradecemos que classifique e recicle todas as embalagens.**



# PRELIMINAR

## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

É obrigatório colocar o kit de filtração (filtro + bomba) a uma distância mínima de 3,5 metros da piscina para evitar o risco de descarga elétrica. É obrigatório prever a instalação de um dispositivo de proteção diferencial especial para piscinas na alimentação elétrica da bomba, nos termos do regulamento.

Nunca deixe as crianças sem vigilância perto da piscina.

Depois de cada banho, retire a escada exterior visando evitar as quedas acidentais à piscina das crianças ou dos animais de estimação (Norma EN P90-317).

Esta piscina está destinada a uma utilização exclusivamente familiar. Não é permitido caminhar sobre os bordos nem mergulhar ou saltar a partir deles.

Antes de instalar e de utilizar a piscina, leia atentamente a informação incluída neste manual, assimile-a e cumpra-a. Os anúncios, as instruções e as ordens de segurança dizem respeito a alguns dos riscos mais habituais relativos ao lazer na água, mas não cobrem a totalidade dos riscos e perigos que podem surgir. Seja prudente e tenha senso crítico e senso comum quando praticar atividades aquáticas. Guarde esta informação para ulteriores consultas.

Segurança de quem não sabem nadar:

Sempre é necessária a vigilância atenta, ativa e contínua por parte de um adulto responsável sobre as crianças que não sabem nadar ou que não o fazem bem (tenha em conta que o risco de afogamento mais elevado é o que atinge as crianças de menos de cinco anos).

– Tente que um adulto responsável vigile a piscina sempre que é utilizada.

– É conveniente que as crianças que não sabem nadar ou que não o fazem bem contem com equipamentos de proteção individual quando utilizem a piscina.

– Quando a piscina não seja utilizada ou se encontre sem vigilância, deve retirar todos os brinquedos dela a fim de evitar que as crianças se aproximem dela.

Dispositivos de segurança

– É recomendável instalar uma barreira (e, se for caso disso, instalar elementos de segurança em portas e janelas) a fim de evitar qualquer acesso não autorizado à piscina.

– As barreiras, as coberturas, os alarmes para piscinas ou os dispositivos de segurança análogos, são úteis, mas não substituem a vigilância contínua por parte de um adulto responsável.

Equipamento de segurança

– É recomendado dispor de material de salvamento (uma boia, por exemplo) perto da piscina.

– Tenha um telefone em perfeito estado e uma listagem de números de emergências perto da piscina.

Uso seguro da piscina

– Encoraje todos os usuários, especialmente as crianças, a aprender a nadar.

– Aprenda técnicas de salvamento (reanimação cardiopulmonar) e atualize periodicamente os seus conhecimentos. Isto pode salvar uma vida numa emergência.

– Explique aos usuários da piscina – também às crianças – o procedimento que devem seguir em caso de urgência.


– Nunca mergulhe em piscinas pouco profundas, dado que pode sofrer lesões graves ou mortais. – Não utilize a piscina após ter ingerido álcool ou medicamentos suscetíveis de reduzir a sua capacidade de o fazer em condições de segurança total.

– Se a piscina estiver tapada por uma cobertura, deverá retirá-la completamente da superfície da água antes de entrar.

– Trate a água da sua piscina e estabeleça boas práticas de higiene para proteger os usuários de doenças relacionadas com a água. Consulte como tratar a água no manual de instruções.

– Mantenha fora do alcance das crianças os produtos químicos (produtos de tratamento da água, de limpeza ou de desinfecção, por exemplo).

– É obrigatório colocar os pictogramas incluídos numa posição visível a menos de 2 m da piscina. – Coloque as escadas móveis sobre uma superfície horizontal.



**Peças avulsas disponíveis durante 5 anos a contar da data de faturação do produto.**



**ATENÇÃO:**

Qualquer aparelho eléctrico alimentado com 220 V, deve estar situado pelo menos a 3,50 m do borde da piscina. O aparelho deve ser ligado a uma tomada de corrente alterna, com ligação à terra, protegida com um interruptor diferencial (RCD) com uma corrente de funcionamento residual que não exceda os 30 mA.

**Leia atentamente estas instruções, e guarde-as para futuras consultas.**

**EM CASO DE PROBLEMA...CONSULTAR-NOS!**

SERVIÇOS TÉCNICO EM PORTUGAL:

[www.grepool.com](http://www.grepool.com)

**Quando tenha instalado a sua piscina e estejam todos os componentes unidos, agradecemos que classifique e recicle todas as embalagens.**

- EN LEARN ABOUT THE WOOD
- ES CONOZCA LA MADERA
- FR MIEUX CONNÂTRE LE BOIS
- DE DAS HOLZ BESSER KENNENLERNEN
- IT CONOSCI IL LEGNO
- NL WAT U MOET WETEN OVER HOUT
- PT CONHEÇA A MADEIRA

#### EN WOOD: A LIVING MATERIAL

**Wood is a natural product, the fissures visible on the edges of the wood are completely normal and do not modify the resistance characteristics of the same.**

Wood is always a malleable material (from 3% to 4% of dimensional variations) with humidity and temperature oscillations. Therefore, small cracks can appear and in order to limit later deformations, the technical criteria have been respected regarding the design, the choice of sections, and of packaging and the fixing methods. Knots are natural elements of wood: their aspect and their size vary from one product to another. The secretion of resin is a natural phenomenon of resinous wood. **Just as no tree is like another tree, the following photographed elements cannot be considered as defects:**

#### ES LA MADERA: UN MATERIAL VIVO

**La madera es un producto natural, las fisuras perceptibles en el filo de la madera son completamente normales y no modifican las características de resistencia de la misma.**

La madera siempre es un material moldeable (de un 3 % a un 4 % de variaciones dimensionales) con las oscilaciones en temperatura y en humedad. Por lo tanto, pueden aparecer pequeñas grietas y para limitar ulteriores deformaciones, se respetarán los criterios técnicos en cuanto a la concepción, a la selección de secciones y de ensamblajes y a la forma de fijación. Los nudos son elementos naturales de la madera: su aspecto y su tamaño varían de un producto a otro. La secreción de resina es un fenómeno natural de la madera resinosa. **Al igual que ningún árbol es exactamente igual a otro, no se pueden considerar defectos los elementos fotografiados a continuación:**

#### FR LE BOIS : UN MATÉRIAU VIVANT

**Le bois est un produit naturel, les fissures apparentes dans le fil du bois sont tout à fait normales et ne modifient pas les caractéristiques de résistance du bois.**

Le bois reste toujours un matériau qui travaille (3 à 4 % de variations dimensionnelles) avec les variations d'humidité et de température. De légères fentes peuvent donc apparaître et pour limiter d'éventuelles déformations, on respectera les règles de l'art quant à la conception, au choix des sections, des assemblages et du mode de fixation. Les nœuds sont des éléments naturels du bois : leur aspect et leur taille varient d'un produit à l'autre. L'écoulement de résine est un phénomène naturel du bois résineux. **Tout comme aucun arbre n'est exactement similaire à un autre arbre, il ne faut pas considérer les éléments photographiés ci-dessous comme des défauts:**

#### DE DAS HOLZ: EIN LEBENDIGES MATERIAL

**Holz ist ein Naturprodukt, die spürbaren Risse im Schliff des Holzes sind völlig normal und verändern nicht die Eigenschaften seiner Festigkeit.**

Holz ist immer ein formbares Material (bei 3 % bis 4 % Abmessungsabweichungen) mit Schwankungen bei Temperatur und Feuchtigkeit. Folglich können kleine Risse auftreten. Um weitere Verformungen zu begrenzen, werden die technischen Kriterien hinsichtlich Konzeption, Auswahl der Abschnitte, Verfugung und Art der Befestigung beachtet. Knoten sind natürliche Elemente des Holzes: ihr Aussehen und ihre Größe schwanken von Produkt zu Produkt. Harzabsonderung ist ein natürliches Phänomen bei harzhaltigem Holz. **So wie kein Baum einem anderen genau gleicht, sollten folgende Elemente auf den Fotos nicht als Fehler betrachtet werden:**

#### IT IL LEGNO: UN MATERIALE VIVO

**Il legno è un prodotto naturale, le fessure percettibili nel bordo del legno sono assolutamente normali e non modificano le caratteristiche di resistenza.**

Il legno è sempre un materiale modellabile (da un 3% a un 4% di variazioni dimensionali) in base alle variazioni di temperatura e umidità. Può quindi presentare piccole crepe e per limitare ulteriori deformazioni si dovranno rispettare i criteri tecnici relativi a creazione, selezione delle sezioni e dell'assemblaggio e il metodo di fissaggio. I nodi sono elementi naturali del legno: il loro aspetto e la loro grandezza variano da un prodotto all'altro. La secrezione di resina è un fenomeno naturale del legno resinoso. **Come nessun albero è esattamente uguale ad un altro, non si possono considerare difetti gli elementi di seguito fotografati:**

#### NL HOUT: EEN LEVEND MATERIAAL


**Hout is een natuurproduct, de waarneembare scheurtjes in de nerf van het hout zijn volstrekt normaal en veranderen de sterkte-eigenschappen ervan niet.**

Het hout blijft nog altijd een materiaal dat werkt (3 % a 4 % variatie in omvang) als gevolg van veranderingen in temperatuur en vochtigheid. Daardoor kunnen en kleine scheurtjes verschijnen en om toekomstige vervormingen te beperken, worden de criteria van ontwerp en vakmanschap in acht genomen bij de keuze van onderdelen en assemblages evenals voor de manier van bevestigen. Kwasten maken van nature deel uit van hout: het uiterlijk en de grootte variëren van het ene en het andere product. Het uitscheiden van hars is een natuurlijk verschijnsel van harshoudend hout. **Bovendien is geen een boom precies hetzelfde als een ander; de gefotografeerde elementen die hieronder staan mogen daarom niet als defect worden beschouwd:**

#### PT A MADEIRA: UM MATERIAL VIVO

**A madeira é um produto natural, as fissuras percetíveis no veio da madeira são completamente normais e não alteram as características de resistência da mesma.**

A madeira é sempre um material moldável (de 3% a 4% de variações dimensionais) com as oscilações em temperatura e em humidade. Portanto, podem surgir pequenas fendas e para limitar ulteriores deformações, serão respeitados os critérios técnicos no que diz respeito à conceção, à seleção de secções e de uniões e à forma de fixação. Os nós são elementos naturais da madeira: o seu aspeto e o seu tamanho variam de um produto para outro. A secreção de resina é um fenómeno natural da madeira resinosa. **Da mesma forma que nenhuma árvore é exatamente igual a outra, os elementos abaixo fotografados não podem ser considerados defeitos:**



Cracks/Grietas/Fente/Risse/  
Crepe/ Barsten/Fendas



Resin/Resina/Résine/Harz/  
Resina/ Hars/Resinas



Nerves and long knots  
Nervios y nudos alargados  
Nervures et noeuds longs  
Geäder und lange knoten  
Nervature e nodi ingranditi  
Houtnerf en verlengde kwasten  
Nervuras e nós alongados



Retention of sterilization products  
Retención de productos de esterilización  
Rétention de produits détuve  
Rückstände von Sterilisationsprodukten  
Ritenzione di prodotti per la sterilizzazione  
Vasthouden van impregneringsmiddelen  
Retenção de produtos de esterilização



Differences in shades of colour  
Diferencias de tonalidad  
Différences de teinte  
Unterschiede im Farbton  
Differenze di tonalità  
Kleurverschillen  
Diferenças de tonalidade



Surface mould/Moho superficial/  
Moisissures superficielles/  
Oberflächlicher moder/Muf fa su-  
perficiale/Oppervlakte-schimmel/  
Bolor superficial



Round knots/Nudos redondos/  
Noeuds ronds/Runde knoten /  
Nodi rotondi/  
Ronde kwasten/  
Nós redondos

**EN** Mould can appear on the surface of wood, although not penetrating into it and not degrading it. After being treated with UV radiation, wood turns greyish with time without this affecting its durability. Varnish can be applied to wood treated in autoclave. In addition to protection, varnish contributes to the beauty and long-life of wood. In this case, wait for the wood to completely dry before applying the varnish.

#### **SYLVESTER PINE TREATED IN AUTOCLAVE**

**The wood we use is select pine and dried to 2.5% before treatment in class IV autoclave. It has a 10-year guarantee against insect attack and against rot for the parts in the ground.**

**ES** Puede aparecer moho en la superficie de la madera, aunque no penetran en ella y no la degradan. Al someterse a la radiación UV, la madera se vuelve grisácea con el tiempo sin que esto perjudique a su durabilidad. Puede aplicar un barniz para maderas tratadas en autoclave. Además de proteger, el barniz contribuye a la belleza y a la longevidad de la instalación. En este caso, espere a que la madera seque completamente antes de aplicar el barniz.

#### **EL PINO SILVESTRE TRATADO EN AUTOCLAVE**

**La madera utilizada es un pino seleccionado y secado al 25 % antes de un tratamiento en autoclave IV. Disfruta de una garantía de 10 años contra el ataque de los insectos y contra la podredumbre para las partes en el suelo.**

**FR** Des moisissures peuvent apparaitre en surface du bois, elles ne pénètrent pas le bois et ne le dégradent pas. Soumis aux UV, le bois grisaille avec le temps sans que cela nuise à sa durabilité. Vous pouvez appliquer une lasure pour bois traité autoclave. Complément de la préservation, elle contribue à la beauté et à la longévité de l'ouvrage. Dans ce cas, attendez le séchage complet du bois avant de procéder à l'application de la lasure.

#### **LE PIN SYLVESTRE TRAITÉ AUTOCLAVE**

**Le bois utilisé est un pin sélectionné et séché à 25 % avant un traitement en autoclave IV. Il bénéficie d'une garantie de 10 ans contre l'attaque des insectes et le pourrissement pour les parties dans le sol.**

**DE** An der Oberfläche des Holzes kann Moder auftreten, obgleich er dort nicht eindringt und es nicht beschädigt. Da es der UV-Strahlung ausgesetzt ist, wird Holz mit der Zeit gräulich, ohne dass dadurch seine Haltbarkeit beeinträchtigt wird. Sie können einen Lack für Holz auftragen, das im Autoklav behandelt wurde. Neben seiner Schutzfunktion trägt der Lack zur Schönheit und Langlebigkeit der Anlage bei. In diesem Fall warten Sie, bis das Holz vollständig getrocknet ist, bevor Sie den Lack auftragen.

#### **IM AUTOKLAV BEHANDELTE WILDE KIEFER**

**Das eingesetzte Holz ist ausgewähltes Kiefernholz, das vor der Behandlung in einem Autoklav IV bis 25 % getrocknet wurde. Es hat eine Garantie von 10 Jahren gegen Insektenbefall und Fäulnis für Teile auf dem Boden.**

**IT** Può essere visibile della muffa sulla superficie del legno, ma non penetra dentro e non lo danneggia. L'esposizione ai raggi UV rende il legno grigiastro con il tempo senza che ciò pregiudichi la sua durata. Si può applicare una vernice per legname trattato in autoclave. Oltre a proteggere, la vernice contribuisce alla bellezza e alla durata dell'installazione. In questo caso, aspettare che il legno si asciughi completamente prima di applicare la vernice.

#### **PINO SILVESTRE TRATTATO IN AUTOCLAVE**

**Il legno utilizzato è pino silvestre selezionato ed essiccato al 25% con un trattamento in autoclave 4. Ha una garanzia di 10 anni contro l'attacco di insetti e il marciume per le parti in contatto con il suolo.**

**NL** Er kan wat schimmel aan de oppervlakte van het hout zijn die echter niet naar binnen kan dringen en het hout aantasten. Door blootstelling aan UV-straling, zal het hout met de tijd een grijsachtige uitstraling krijgen waar de duurzaamheid echter niet onder leidt. U kunt een blanke vernis toepassen voor geïmpregneerd hout. Behalve dat vernis bescherming biedt, zorgt het ervoor dat het geheel er mooi uitziet en langer meegaat. Wacht in dit geval totdat het hout volledig droog is voordat u het in de vernis zet.

#### **GEÏMPREGNEERD HOUT VAN DE GROVE DEN**

**Het gebruikt hout is een geselecteerde den die 25 % is gedroogd voordat hij een behandeling voor impregnatie klasse IV ondergaat. Het hout voor de vloerdelen geniet een garantie van 10 jaar tegen de aanvallen van insecten en tegen houtrot.**

**PT** Pode surgir bolor sobre a superfície da madeira, ainda que não penetra nela e não a degrada. Ao se submeter à radiação UV, a madeira torna-se grisalha com o decorrer do tempo sem que isso prejudique a sua durabilidade. Pode aplicar um verniz para madeiras tratadas em autoclave. Para além de proteger, o verniz contribui para a beleza e a longevidade da instalação. Nesse caso, espere a que a madeira seque completamente antes de aplicar o verniz.

#### **O PINHEIRO-SILVESTRE TRATADO EM AUTOCLAVE**

**A madeira utilizada é um pinheiro selecionado e secado a 25% antes de um tratamento em autoclave IV. Conta com uma garantia de 10 anos contra o ataque dos insetos e contra a podridão para as partes no solo.**

- EN

INSTALLATION DRAWING
- ES

PLANO DE INSTALACIÓN
- FR

PLAN D'IMPLANTATION
- DE

AUFSTELLPLAN
- IT

PIANO DI INSTALLAZIONE
- NL


TIPS VOOR DE VEILIGHEID
- PT

PLANO DE INSTALAÇÃO

Ref.**KPBOC535**

!

Dimensions in mm  
Cotas en mm  
Cotations en mm  
Höhenangaben in mm  
Livello in mm  
Afmetingen in mm  
Cotas em mm




| REF           | DENOMINATION/BETECKNING     | QTY |
|---------------|-----------------------------|-----|
| 620004648/AH0 | BAST BSK 46x145x1500        | 1   |
| 620004648/AA0 | BAST DEP 46x81x1500         | 4   |
| 620004648/AE0 | BAST FIN 46x79x1500         | 2   |
| 620004648/AF0 | BAST FIN 46x79x3500         | 2   |
| 620004648/AI0 | BAST HSK 46x145x1500        | 1   |
| 620004648/AG0 | BAST REF 46x145x1500        | 1   |
| 620004648/AB0 | BAST STD 46x145x1500        | 48  |
| 620004648/AC0 | BAST STD 46x145x3500        | 18  |
| 620004648/AD0 | BAST SUP 46x145x1500        | 3   |
| 620004415     | CACHE L 22x56x1300          | 16  |
| 620004648/AN1 | CACHE SABOT 22x120x1260     | 2   |
| 620001465     | CORBELET 46x145x225         | 20  |
| 620002271/A00 | LIM D ECH 28/145/1,496      | 1   |
| 620002270/A00 | LIM G ECH 28/145/1,496      | 1   |
| 620004488     | MARCHE ECHE 28x145x586      | 4   |
| 620004648/AK0 | MARG EXT 28x145x1389        | 6   |
| 620004648/AM0 | MARG EXT 28x145x3389        | 2   |
| 620004648/AJ0 | MARG INT 28x145x1269        | 6   |
| 620004648/AL0 | MARG INT 28x145x3269        | 2   |
| 620002211     | PLANQUE JONCTION 28x145x190 | 8   |
| 620004418/A00 | RENFORT 46x68x1270          | 2   |
| 127072003/194 | RENFORT 46x145x1270         | 4   |

| IDENTIFICATION<br>IDENTIFICACIÓN<br>REPÈRE<br>KENNZEICHNUNG<br>IDENTIFICAZIONE<br>IDENTIFICATIE<br>IDENTIFICAÇÃO | DENOMINATION/DENOMINACIÓN/DÉSIGNATION/BEZEICHNUNG/ DENOMINAZIONE<br>BENAMING/DENOMINAÇÃO                                                                        | REF/RÉF/<br>HINWEIS/RIF | CTD/QTÉ/ANZ/<br>AANT/TD |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| H22                                                                                                              | • Outside edge L1389 • Playa exterior L1389 • Margelle extérieure L1389<br>• Äußerer Rand L1389 • Bordo esterno L1389 • Buitenrand L1389 • Bordo exterior L1389 | 620004648/AK0           | 6                       |
| H23                                                                                                              | • Outside edge L3389 • Playa exterior L3389 • Margelle extérieure L3389<br>• Äußerer Rand L3389 • Bordo esterno L3389 • Buitenrand L3389 • Bordo exterior L3389 | 620004648/AM0           | 2                       |
| H24                                                                                                              | • Inside edge L1269 • Playa interior L1269 • Margelle intérieure L1269 • Innerer Rand L1269<br>• Bordo interno L1269 • Binnerand L1269 • Bordo interior L1269   | 620004648/AJ0           | 6                       |
| H25                                                                                                              | • Inside edge L3269 • Playa interior L3269 • Margelle intérieure L3269 • Innerer Rand L3269<br>• Bordo interno L3269 • Binnerand L3269 • Bordo interior L3269   | 620004648/AL0           | 2                       |



Ref.KPBOC535

Dimensions in mm  
Cotas en mm  
Cotations en mm  
Höhenangaben in mm  
Livello in mm  
Afmetingen in mm  
Cotas em mm




Wooden blocks  
Tacos de madera  
Consoles  
Konsolen  
Tasselli  
Console  
Blocos de madeira



Small reinforcements  
Refuerzos pequeños  
Petits renforts  
Kleine Verstärkungen  
Rinforzi piccoli  
Kleine verstevigingen  
Reforços pequenos



Big reinforcements  
Refuerzos grandes  
Grands renforts  
Große Verstärkungen  
Rinforzi grandi  
Grote verstevigingen  
Reforços grandes



EN

You should respect all these dimensions to perfectly adjust the liner and the edges. Approximate dimensions

IT

Per sistemare alla perfezione il liner e i bordi è importante rispettare tutte le misure. Misurazioni approssimative.

ES

Para ajustar perfectamente el liner y los bordes es importante respetar todas las medidas. Medidas aproximadas.

NL

Om de liner en de randen perfect op elkaar aan te laten sluiten, is het belangrijk om alle maten te respecteren. Geschatte metingen.

FR

Pour ajuster parfaitement le liner et les margelles, il est important de respecter toutes ces dimensions. Mesures approximatives.

PT

Para ajustar perfeitamente o liner e os bordos, é importante respeitar todas as dimensões. Dimensões aproximadas

DE

Um den Liner und die Ränder tadellos anzupassen, ist es wichtig, alle Maße zu beachten. Ungefähre Maße.

- EN

INSTALLATION DRAWING
- ES

PLANO DE INSTALACIÓN
- FR

PLAN D'IMPLANTATION
- DE

AUFSTELLPLAN
- IT

PIANO DI INSTALLAZIONE
- NL


TIPS VOOR DE VEILIGHEID
- PT

PLANO DE INSTALAÇÃO

Ref.**KPBOC632**

!

Dimensions in mm  
Cotas en mm  
Cotations en mm  
Höhenangaben in mm  
Livello in mm  
Afmetingen in mm  
Cotas em mm



| REF           | DENOMINATION/BETECKNING     | QTY |
|---------------|-----------------------------|-----|
| 620004648/AD0 | BAST SUP 46x145x1500        | 3   |
| 620004648/AI0 | BAST HSK 46x145x1500        | 1   |
| 120072003/194 | RENFORT 46x145x1270         | 8   |
| 620001465     | CORBELET 46x145x225         | 22  |
| 620004649/AA0 | BAST STD G 46x133x2500      | 8   |
| 620004649/AB0 | BAST STD D 46x133x2500      | 10  |
| 620004649/AC3 | BAST STD G 46x133x2000      | 10  |
| 620004649/AD3 | BAST STD D 46x133x2000      | 8   |
| 620004648/AB0 | BAST STD 46x133x1500        | 48  |
| 620004648/AG0 | BAST REF 46x133x1500        | 1   |
| 620004648/AH0 | BAST BSK 46x133x1500        | 1   |
| 620004648/AA0 | BAST DEP 46x66x1500         | 4   |
| 620004649/AE0 | BAST FIN G 46x79x2500       | 2   |
| 620004649/AF3 | BAST FIN D 46x79x2000       | 2   |
| 620004648/AE0 | BAST FIN 46x79x1500         | 2   |
| 620004418/A00 | RENFORT 46x68x1270          | 6   |
| 620004649/AJ0 | MARG EXT G 28x145x2179      | 2   |
| 620004649/AI0 | MARG EXT D 28x145x2179      | 2   |
| 620004649/AH0 | MARG INT G 28x145x2119      | 2   |
| 620004649/AG0 | MARG INT D 28x145x2119      | 2   |
| 620002270/A00 | LIM G ECH 28/145/1,496      | 1   |
| 620002271/A00 | LIM D ECH 28/145/1,496      | 1   |
| 620004648/AK0 | MARG EXT 28x145x1389        | 6   |
| 620004648/AJ0 | MARG INT 28x145x1269        | 6   |
| 620004488     | MARCHE ECH 28x145x586       | 4   |
| 620002011     | PLANQUE JONCTION 28x145x190 | 8   |
| 620004648/AN1 | CACHE SABOT 22x120x1260     | 4   |
| 620004415     | CACHE L 22x56x1300          | 16  |


| IDENTIFICATION<br>IDENTIFICACIÓN<br>REPÈRE<br>KENNZEICHNUNG<br>IDENTIFICAZIONE<br>IDENTIFICATIE<br>IDENTIFICAÇÃO | DENOMINATION/DENOMINACIÓN/DÉSIGNATION/BEZEICHNUNG/ DENOMINAZIONE<br>BENAMING/DENOMINAÇÃO                                                                        | REF/RÉF/<br>HINWEIS/RIF | CTD/QTÉ/ANZ/<br>AANT/TD |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| H22                                                                                                              | • Outside edge L1389 • Playa exterior L1389 • Margelle extérieure L1389<br>• Äußerer Rand L1389 • Bordo esterno L1389 • Buitenrand L1389 • Bordo exterior L1389 | 620004648/AK0           | 6                       |
| H23                                                                                                              | • Outside edge L2179 • Playa exterior L2179 • Margelle extérieure L2179<br>• Äußerer Rand L2179 • Bordo esterno L2179 • Buitenrand L2179 • Bordo exterior L2179 | 620004649/AJ0           | 2                       |
| H24                                                                                                              | • Outside edge L2179 • Playa exterior L2179 • Margelle extérieure L2179<br>• Äußerer Rand L2179 • Bordo esterno L2179 • Buitenrand L2179 • Bordo exterior L2179 | 620004649/AI0           | 2                       |
| H25                                                                                                              | • Inside edge L1269 • Playa interior L1269 • Margelle intérieure L1269 • Innerer Rand L1269<br>• Bordo interno L1269 • Binnerand L1269 • Bordo interior L1269   | 620004648/AJ0           | 6                       |
| H26                                                                                                              | • Inside edge L2119 • Playa interior L2119 • Margelle intérieure L2119 • Innerer Rand L2119<br>• Bordo interno L2119 • Binnerand L2119 • Bordo interior L2119   | 620004649/AG0           | 2                       |
| H27                                                                                                              | • Inside edge L2119 • Playa interior L2119 • Margelle intérieure L2119 • Innerer Rand L2119<br>• Bordo interno L2119 • Binnerand L2119 • Bordo interior L2119   | 620004649/AH0           | 2                       |



Ref.KPBOC632



Dimensions in mm  
Cotas en mm  
Cotations en mm  
Höhenangaben in mm  
Livello in mm  
Afmetingen in mm  
Cotas em mm




Wooden blocks  
Tacos de madera  
Consoles  
Konsolen  
Tasselli  
Console  
Blocos de madeira



Small reinforcements  
Refuerzos pequeños  
Petits renforts  
Kleine Verstärkungen  
Rinforzi piccoli  
Kleine verstevigingen  
Reforços pequenos



Big reinforcements  
Refuerzos grandes  
Grands renforts  
Große Verstärkungen  
Rinforzi grandi  
Grote verstevigingen  
Reforços grandes



EN

You should respect all these dimensions to perfectly adjust the liner and the edges. Approximate dimensions

IT

Per sistemare alla perfezione il liner e i bordi è importante rispettare tutte le misure. Misurazioni approssimative.

ES

Para ajustar perfectamente el liner y los bordes es importante respetar todas las medidas. Medidas aproximadas.

NL

Om de liner en de randen perfect op elkaar aan te laten sluiten, is het belangrijk om alle maten te respecteren. Geschatte metingen.

FR

Pour ajuster parfaitement le liner et les margelles, il est important de respecter toutes ces dimensions. Mesures approximatives.


PT

Para ajustar perfeitamente o liner e os bordos, é importante respeitar todas as dimensões. Dimensões aproximadas

DE

Um den Liner und die Ränder tadellos anzupassen, ist es wichtig, alle Maße zu beachten. Ungefähre Maße.

- EN PREVISIONS
- ES PREVISIONES
- FR A PRÉVOIR
- DE VORAUSSPLANUNG



**1** **FILTER GROUP**  
The filter group and especially the electric pump should necessarily be located at a distance of at least 3.5 metres from the bowl (electricity regulation NFC-100).

**ES** **GRUPO DE FILTRACIÓN**  
El grupo defiltración y en especial la bomba eléctrica de la piscina deben estar situadas obligatoriamente a una distancia de al menos 3,5 metros del vaso (norma eléctrica NFC-100).

**FR** **GROUPE DE FILTRATION**  
Le groupe de filtration et notamment la pompe électrique de la piscine devront être impérativement installés à une distance d'au moins 3,5 m du bassin (norme électrique NFC15-100).

**DE** **FILTERANLAGE**  
Das Filteranlage und besonders die elektrische Pumpe des Pools müssen zwingend mit einem Abstand von mindestens 3,5 Metern vom Becken aufgestellt werden (Elektrorichtlinie NFC-100).

**2** **WATER EVACUATION**  
Maintenance and wintering of the filter requires water evacuation. The evacuation should be foreseen when installing the filter group.

**ES** **EVACUACIÓN DE AGUA**  
El mantenimiento y el invierno del filtro necesitan evacuaciones de agua. Es imprescindible prever las evacuaciones para la instalación del grupo defiltración.

**FR** **EVACUATION DE L'EAU**  
L'entretien et l'hivernage du filtre nécessitent des évacuations d'eau. Il est impératif de prévoir ces évacuations lors de l'installation du groupe de filtration.

**DE** **ABFLIESEN DES WASSERS**  
Die Instandhaltung und das Überwintern des Filters erfordern Wasserentleerungen. Es ist unbedingt erforderlich, einen Abfluss für die Installation des der Filteranlage vorzusehen.

**3** **FILTER TUBE**  
In the case you want to bury the filter tubes, these should be protected against risk of deterioration, by protecting them with a cover before burying them.

**ES** **TUBO DE FILTRACIÓN**  
En caso de que desee enterrar los tubos de filtración, es indispensable protegerlos contra el riesgo de deterioro situándolos en un recubrimiento antes de introducirlos bajotierra.

**FR** **TUYAU DE FILTRATION**  
Dans le cas où vous souhaitez enterrer les tuyaux de la filtration, il est indispensable de les protéger contre le risque d'écrasement en les plaçant dans une gaine avant de les mettre sous terre.

**DE** **FILTERANLAGE**  
Falls Sie die Filtrationsrohre eingraben möchten, müssen Sie sie vor etwaigen Beschädigungen schützen, indem Sie sie vor der Platzierung im Untergrund mit einer Ummantelung versehen.

**4** **POOL ORIENTATION**  
The pool should be positioned so the skimmer is facing the prevailing winds. The skimmer is a very important element in the filter system and is always installed facing the prevailing winds. The optimum filtering of the pool water depends on the suction capacity and position of the skimmer.

**ES** **ORIENTACIÓN DEL VASO**  
El vaso se debe colocar de tal forma que el skimmer se encuentre de cara a los vientos dominantes. El skimmer es un elemento muy importante del sistema de filtración y siempre se instala de cara a los vientos dominantes. De la capacidad de aspiración y de su buen emplazamiento depende el filtrado óptimo del agua de la piscina.

**FR** **ORIENTATION DU BASSIN**  
Le bassin doit être installé de telle manière que le skimmer se trouve face aux vents dominants. Le skimmer est un élément très important du système de filtration et s'installe toujours face aux vents dominants. De sa capacité d'aspiration et de son bon emplacement dépend une filtration optimale de l'eau de votre bassin.

**DE** **AUSRICHTUNG DES BECKENS**  
Das Becken muss so platziert werden, dass der Skimmer den vorherrschenden Winden zugewandt ist.




The filter group should be located below the level of the pool and ideally at floor level of the pool, otherwise there is a risk of the pump becoming deactivated. The filter pump should be protected from splashing of water, from floods, and from humidity, in a dry, well ventilated place. Otherwise, the metallic pieces and the pump motor may become deteriorated.

El grupo de filtración debe situarse por debajo del nivel de la piscina e idealmente a nivel del suelo de la piscina; si no la bomba corre el riesgo de desactivarse. La bomba de filtrado debe situarse protegida de salpicaduras de agua, de inundaciones y de la humedad, en un lugar seco y bien ventilado. En caso contrario, las piezas metálicas y el motor de la bomba pueden deteriorarse.

Le groupe de filtration doit-être en dessous du niveau de l'eau de la piscine et idéalement au niveau du sol de la piscine, sinon la pompe risque de se désamorcer. la pompe de filtration doit-être placée à l'abri des projections d'eau, des inondations et de l'humidité, dans un local sec et bien aéré. a défaut, les parties métalliques et le moteur de la pompe risqueraient de se détériorer.

Der Skimmer ist ein sehr wichtiges Element des Filtrationssystems und wird immer zu den vorherrschenden Winden hingewandt eingebaut. Von der Ansaugleistung und der korrekten Platzierung hängt die optimale Filtrierung des Poolwassers ab.

- IT PRECAUZIONI
- NL REKENING HOUDEN MET
- PT PREVISÕES



**1** **SISTEMA DI FILTRAZIONE**  
Il sistema di filtrazione e in particolare la pompa elettrica della piscina devono essere collocate obbligatoriamente ad una distanza di almeno 3,5 metri dalla vasca (normativa NFC-100).

**2** **SVUOTAMENTO DELL'ACQUA**  
La manutenzione e l'invernaggio del filtro necessitano lo svuotamento dell'acqua. È indispensabile prevedere lo svuotamento per installare il sistema di filtrazione.

**3** **TUBO DEL FILTRO**  
In caso si vogliano interrare i tubi del filtro, è indispensabile proteggerli dal rischio di deterioramento rivestendoli prima di interrarli.

**4** **ORIENTAZIONE DELLA VASCA**  
La vasca va orientata in modo che lo skimmer sia controvento rispetto ai venti dominanti. Lo skimmer è un elemento molto importante nel sistema di filtrazione e si installa sempre controvento rispetto ai venti dominanti. Dalla sua capacità di aspirazione dalla collocazione corretta dipende la qualità della filtrazione dell'acqua della piscina.



Il sistema di filtrazione si deve situare al di sotto del livello della piscina e idealmente al livello del fondo della piscina; altrimenti la pompa corre il rischio di disattivarsi. La pompa di filtraggio deve essere protetta da spruzzi di acqua, inondazioni e dall'umidità, in un luogo asciutto e ben ventilato. In caso contrario, le parti metalliche e il motore della pompa potrebbero deteriorarsi.

**ES** **FILTERGROEP**  
De filtergroep en in het bijzonder de elektrische pomp van het zwembad moeten verplicht op een afstand van tenminste 3,5 meter van het bassin worden geplaatst (elektrische standaard NFC-100).

**LOZEN VAN WATER**  
Het onderhoud en het winterklaar maken van het filter vereisen het lozen van water. Het is van het grootste belang rekening te houden met het leg laten lopen alvorens de filtergroep te installeren.

**FILTERLEIDING**  
Indien u de filterleidingen onder de grond wilt plaatsen, is het onontbeerlijk om ze te beschermen tegen het risico op beschadigingen. Voorzie ze van omhulsel voor u ze onder de grond plaatst.

**ORIENTATIE VAN HET BASSIN**  
Het bassin moet zodanig worden geplaatst dat de skimmer zich met het gezicht op de overheersende windrichting bevindt.

De skimmer is een zeer belangrijk element binnen het filtersysteem dat altijd met zijn gezicht op de overheersende wind moet worden geïnstalleerd. De optimale filtering van het zwembadwater hangt af van de zuigcapaciteit en van de juiste plaatsing van de skimmer.

**FR** **GRUPO DE FILTRAÇÃO**  
O grupo de filtração, e em especial a bomba elétrica da piscina, devem estar localizados obrigatoriamente a uma distância de pelo menos 3,5 metros do tanque (norma elétrica NFC-100).


**EVACUAÇÃO DE ÁGUA**  
A manutenção e a hibernação do filtro precisam de evacuações de água. É imprescindível prever as evacuações para a instalação do grupo de filtração.

**TUBO DE FILTRAÇÃO**  
No caso de desejar enterrar os tubos de filtração, é indispensável protegê-los contra o risco de deterioração colocando-os num revestimento antes de introduzi-los debaixo da terra.

**ORIENTAÇÃO DO TANQUE**  
O tanque deve ser colocado de tal forma que o skimmer se encontre voltado para os ventos dominantes. O skimmer é um elemento muito importante do sistema de filtração e é sempre instalado voltado para os ventos dominantes. Da capacidade de aspiração e da sua boa localização, depende a filtração ótima da água da piscina.

O grupo de filtração deve ser situado por baixo do nível da piscina e, idealmente, ao nível do solo da piscina; se não, a bomba correrá o risco de se desativar. A bomba de filtração deve ser situada protegida de salpicos de água, de inundações e da humidade, num local seco e bem ventilado. Caso contrário, as peças metálicas e o motor da bomba podem deteriorar-se.

- EN INSTALLATION
- ES INSTALACIÓN
- FR IMPLANTACIÓN
- DE MONTAGE



EN This is a determining stage in the construction of your pool. Certain works performed in situ, like the preparation of the land, the concrete slab, the draining... can need the intervention of professionals that will propose the most adequate solutions.

Select the ideal location, in the sunniest spot possible, taking into account the local regulations (distance from the paths, public rights of way, networks...) and the landscaping after installing the pool. Decide the location by marking the ground, check the «Ground layout» section.

**Your pool can be installed in these three ways:**

Try to not install your pool on recently filled land or unstable land. Whatever type of installation you choose, you should excavate and prepare the land for levelling.

Attention: in the case that the land is sloping, you need to excavate it for levelling. Do not add soil to level it.

ES Es una etapa determinante en la construcción de su piscina. Determinados trabajos de puesta en marcha, como la preparación del terreno, la losa de hormigón, el drenaje... pueden precisar la intervención de profesionales que sabrán proponerle las soluciones adecuadas.

Seleccione el emplazamiento ideal, lo más soleado posible, teniendo en cuenta la normativa local (distancia de la cerca, servidumbres públicas, redes...) y el paisajismo posterior a la instalación de la piscina. Determine el emplazamiento mediante la identificación del suelo, consulte el capítulo «Trazado en el suelo».

**Puede instalar su piscina de estas tres formas:**

Procure no instalar su piscina en un suelo rellenado recientemente o que no sea estable. Sea cual sea el tipo de instalación seleccionado, es necesario excavar y preparar el terreno para nivelarlo.

Atención: en caso de terrenos en pendiente, es imprescindible excavarlo para nivelarlo. No añada tierra para nivelar su terreno.

FR C'est une étape déterminante dans la réalisation de votre piscine. Certains travaux de mise en oeuvre tels que le terrassement, la dalle béton, le drainage,... peuvent nécessiter l'intervention de professionnels qui sauront proposer les solutions adéquates.

Choisissez l'emplacement idéal, le plus ensoleillé possible, en tenant compte de la réglementation locale (distance des clôtures, servitudes publiques, réseaux...) et de l'aménagement paysager qui suivra l'installation de la piscine. Déterminez l'emplacement par un repérage au sol, voir le chapitre «Tracé au sol».

**Vous pouvez planter votre piscines selon 3 possibilités:**

Veillez à ne pas installer votre piscine sur sol récemment remblayé et/ou non stabilisé. Quelque soit le type d'implantation retenue, il est nécessaire de décaper votre terrain et de mettre le terrassement de niveau.

Attention : en cas de terrain en pente, il est impératif de le décaisser pour le mettre de niveau. Ne remblayez pas votre terrain pour le mettre de niveau.

DE Dies ist eine entscheidende Etappe beim Aufbau Ihres Pools. Bestimmte Arbeiten bei der Inbetriebnahme, wie etwa Geländevorbereitung, Betonplatte, Entwässerung... können den Einsatz von Fachleuten erforderlich machen, die in der Lage sind, Ihnen geeignete Lösungen vorzuschlagen.


Wählen Sie den idealen Standort, d. h. so sonnig wie möglich, und berücksichtigen Sie die örtlichen Bestimmungen (Abstand vom Zaun, öffentliche Beschränkungen, Leitungen...) und die Gartengestaltung nach der Aufstellung des Pools. Bestimmen Sie den Standort mittels Kennzeichnung des Bodens, siehe Kapitel „Aufzeichnen auf dem Boden“.

**Den Pool können Sie auf folgende drei Arten aufstellen bzw. einbauen:**

Vermeiden Sie es, den Pool in kürzlich aufgefüllten Boden oder Boden, andernfalls wird das Aufstellen einer Betonplatte unerlässlich sein. Unabhängig von der Art des ausgewählten Einbaus ist es erforderlich, zu graben und das Gelände vorzubereiten, um es einzuebnen.

Achtung: bei abschüssigem Gelände ist es unerlässlich, den Boden umzugraben, um das Gelände einzuebnen.

- IT    INSTALLAZIONE
- NL    INSTALLATIE
- PT    INSTALAÇÃO



IT È un passaggio determinante nella costruzione della piscina. Determinati lavori di messa in funzione, come la preparazione del terreno, il basamento di calcestruzzo, il drenaggio... possono necessitare l'intervento di professionisti che proporranno le soluzioni adeguate. Scegliere la collocazione ideale, il più possibile soleggiata, considerando la normativa locale (distanza dal confine, servitù pubbliche, reti...) e l'aspetto del paesaggio successivo all'installazione della piscina.

Determinare la collocazione tramite l'identificazione del terreno, consultare il capitolo «Tracciatura nel terreno».

**Puoi installare la piscina di uno di questi tre modi:**

Il sistema di filtrazione si deve situare al di sotto del livello della piscina e idealmente al livello del fondo della piscina; altrimenti la pompa corre il rischio di disattivarsi. La pompa di filtraggio deve essere protetta da spruzzi di acqua, inondazioni e dall'umidità, in un luogo asciutto e ben ventilato. In caso contrario, le parti metalliche e il motore della pompa potrebbero deteriorarsi.

Non installare la piscina su un terreno riempito di recente o che non sia stabile. Qualsiasi sia il tipo di installazione scelto, è necessario scavare e preparare il terreno per livellarlo. Attenzione: in caso di terreno in pendenza, è necessario scavare per livellarlo. Non aggiungere terra per livellare il terreno.

NL Dit is een bepalende fase tijdens de aanleg van uw zwembad. Er moet worden aangevangen met een aantal werkzaamheden, zoals de voorbereiding van het terrein, de betonvloer, de afvoer... dit kan vragen om de hulp van professionals die weten hoe ze de juiste oplossingen moeten uitvoeren.

Kies een ideale plaats uit, zo zonnig mogelijk, maar houd daarbij rekening met de plaatselijke normen (afstand tot de grondscheiding, publieke erfdienstbaarheid, leidingnetwerken...) en de landschapsinrichting na installatie van het zwembad.

Bepaal de plaatsing aan de hand van de grondverkenning, waarover u leest in het hoofdstuk «Grondlijnen uitzetten».

**U kunt uw zwembad op deze drie manieren installeren:**

De filtergroep moet zich onder de waterspiegel van het zwembad bevinden en idealiter op gelijk niveau met de zwembadvloer; zoniet loopt u het risico dat de pomp zich uitschakelt. De filterpomp moet zo worden geplaatst dat hij beschermd is tegen voor waterspatten, overstromingen en vochtigheid, op een droge plek en goed geventileerd. Als dit niet gebeurt, kunnen de metalen onderdelen en de motor van de pomp schade oplopen. Vermijd het installeren van uw zwembad in recent aangevulde of onstabiele grond. Welk type installatie u ook kiest, zal het nodig zijn om het terrein uit te graven en het voor te bereiden om te effenen.

Let op: in geval van hellende terreinen, is het van het grootste belang het af te graven om het terrein vlak te maken.

PT É uma etapa determinante na construção da sua piscina. Determinados trabalhos de colocação em funcionamento, como a preparação do terreno, a laje de betão, a drenagem... podem precisar da intervenção de profissionais que saberão propor-lhe as soluções adequadas.

Selecione a localização ideal, o mais soalheira possível, tendo em conta o regulamento local (distância da vedação, servidões públicas, redes...) e o paisagismo posterior à instalação da piscina.

Determine a localização através da identificação do solo, consulte o capítulo «Traçado no solo».


**Pode instalar a piscina destas três formas:**

O grupo de filtração deve ser situado por baixo do nível da piscina e, idealmente, ao nível do solo da piscina; se não, a bomba correrá o risco de se desativar. A bomba de filtração deve ser situada protegida de salpicos de água, de inundações e da humidade, num local seco e bem ventilado. Caso contrário, as peças metálicas e o motor da bomba podem deteriorar-se.

Tente não instalar a piscina num solo enchido recentemente ou que não seja estável. Seja qual for o tipo de instalação selecionado, é necessário escavar e preparar o terreno para nivelá-lo.

Atenção: em caso de terrenos em declive, é imprescindível escavá-lo para nivelá-lo. Não adicione terra para nivelar o terreno.

## GROUND LAYOUT - TRAZADO EN EL TERRENO - TRACÉ AU SOL - ABSTECKEN AUF DEM BODEN



Ref. **KPBOC535**



Ref. **KPBOC632**

- 1**
- Surrounding area
  - Zona periférica
  - Zone périphérique
  - Randbereich

- 2**
- Concrete slab/Bed of sand
  - Losa de hormigón/Lecho de arena
  - Dalle béton/Lit de sable
  - Betonplatte/Lett

**EN CONCRETE SLAB: THE POOL MUST BE CENTRED ON THE CONCRETE SLAB, AS SHOWN IN THE IMAGE. THE DIMENSIONS INCLUDE THE WALL THICKNESS.**

**INTERIOR DIMENSIONS:**

Mark the shape of your pool on the ground using the previous dimensions. The marking can be done by using a cord.

If your pool is fully or partially in-ground, provide the excavation for an area of 50 cm additional to the perimeter to facilitate your movements during assembly.

**CONCRETE FOUNDATION SLAB: (Compulsory: Semi in-ground/ In-ground)**

The installation of your pool requires preparing a concrete foundation slab reinforced with fibres or with welded lath. The concrete should be 350 kg/m<sup>3</sup> (standardized C125 430). We recommend to ask a professional to prepare the foundation slab.

**⚠** If the installation is fully or partially in-ground, try to remove all the fragments of wood, branches or roots that could become degraded with time. Do not install any formwork around the pool or near it with wood that is not treated for installation in contact with the ground. Do not apply any additional treatment to the in-ground part, for example, applying tar or non-micro porous varnish is prohibited. Make sure that the wood can «breathe», check the «Preparing the land» chapter.

**ES LOSA DE HORMIGÓN: ES FUNDAMENTAL CENTRAR LA PISCINA EN LA SOLERA DE HORMIGÓN, COMO SE INDICA EN LA IMAGEN. LAS MEDIDAS INCLUYEN EL ESPESOR DE LA PARED.**

**DIMENSIONES INTERIORES:**

Trace en el suelo la forma de su piscina ayudándose de las dimensiones anteriores. Puede efectuar el trazado con ayuda de una cuerda.

Si su piscina está completa o parcialmente enterrada, prevea la excavación de una zona de 50 cm adicionales en el perímetro para facilitar sus movimientos durante el montaje.

**PLACA DE HORMIGÓN: (Obligatorio: Semienterrada/ Enterrada)**

La instalación de su piscina implica la construcción de una losa de hormigón armado con fibras o de mallazo soldado. El hormigón debe ser de 350 kg/m<sup>3</sup> (normalizado C125 430).

**⚠** Si se trata de una instalación parcial o totalmente enterrada, procure retirar todos los fragmentos de madera, ramas o raíces susceptibles de degradarse con el tiempo. No instale un encofrado en torno a la piscina o próximo a ella con una madera que no esté tratada para su instalación en contacto con la tierra. No aplique ningún tratamiento adicional sobre la parte enterrada, por ejemplo, la aplicación de alquitrán o de barniz no micro poroso está prohibida. Cerciórese de que la madera tiene la posibilidad de «respirar», consulte el capítulo «Preparación del terreno».

**FR DALLE BÉTON : IL FAUT CENTRER LA PISCINE SUR LA DALLE EN BÉTON, COMME PRÉCISÉ SUR LE PLAN. LES MESURES INCLUENT L'ÉPAISSEUR DE LA PAROI.**

**DIMENSIONS INTÉRIEURE :**

Tracez au sol la forme de votre piscine en vous aidant des dimensions ci-dessus. Vous pourrez réaliser votre traçage à l'aide d'un cordeau.

Si votre piscine est totalement ou partiellement enterrée, prévoyez de décaisser une zone de 50 cm supplémentaires en périphérie pour faciliter vos mouvements lors du montage.

**CHAPE BÉTON : (Impératif: Semi-enterrée/ Enterrée)**

L'implantation de votre piscine implique la réalisation d'une dalle en béton armé de bres ou d'un treillis soudé. Votre béton doit être dosé à 350kg/m<sup>3</sup> (normée type C125 430). Nous vous recommandons de faire appel à un professionnel pour la réalisation de votre dalle.

**⚠** En cas d'implantation semi- à totalement enterrée, veillez à éliminer tout morceau de bois, branche, racine, susceptible de se dégrader dans le temps. Ne réalisez pas de coffrage autour ou proche de la piscine avec un bois non traité pour une implantation au contact de la terre. N'appliquez aucun traitement supplémentaire sur la partie enterrée, l'application par exemple de goudron ou de lasure non microporeuse est à proscrire. Assurez au bois la possibilité de « respirer », voir chapitre terrassement.

**DE BETONPLATTE: DAS BECKEN MUSS UNBEDINGT GEMÄSS DER ABBILDUNG AUF DER BETONPLATTE POSITIONIERT WERDEN. DIE MASSE BEINHALTEN DIE WANDSTÄRKE.**

**INNENABMESSUNGEN:**

Zeichnen Sie am Boden die Form des Pools mit Hilfe der oben genannten Maße auf. Für das Abstecken können Sie eine Schnur zu Hilfe nehmen.

Wird der Pool teilweise oder ganz eingelassen, sehen Sie am Rand den Aushub eines Bereichs von 50 Zentimetern zusätzlich vor, um Ihre Bewegungen beim Einbau zu erleichtern.


**BETONPLATTE: (Obligatorisch: zur Hälfte eingelassen/ Ganz eingelassen)**

Der Einbau Ihres Pools umfasst den Bau einer Stahlbetonplatte mit Fasern oder einer geschweißten Bewehrungsmatte. Der Beton muss 350 kg/m<sup>3</sup> (standardisiert C125 430) sein. Wir empfehlen Ihnen, sich für den Bau der Platte an einen Fachmann zu wenden.


**⚠** Wird Ihr Pool teilweise oder ganz eingelassen, entfernen Sie alle Holzteile, Zweige oder Wurzeln, die mit der Zeit anfällig für ein Vermodern sein können. Bringen Sie um den Pool herum oder in seiner Nähe keine Verschalungen mit Holz an, das nicht für das Aufstellen in Kontakt mit Erde behandelt wurde. Tragen Sie keine zusätzliche Behandlung auf den eingelassenen Teil auf, beispielsweise ist das Auftragen von Teer oder nicht-mikroporösen Lacken verboten. Vergewissern Sie sich, dass das Holz die Möglichkeit hat zu atmen, weitere Infos finden Sie im Kapitel „Geländevorbereitung“.



## TRACCIATURA NEL SUOLO - GRONDLIJNEN UITZETTEN - TRAÇADO NO SOLO



Ref. **KPBOC535**



Ref. **KPBOC632**

**1**

- Zona periferica
- Zone buitenrand
- Zona periférica

**2**

- Basamento in calcestruzzo/Letto di sabbia
- Betonvloer/Terrein
- Laje de betão/Leito de areia

**IT** **BASAMENTO IN CALCESTRUZZO:** È FONDAMENTALE CENTRARE LA PISCINA SUL PAVIMENTO DI CEMENTO, COME INDICATO NELL'IMMAGINE. LE MISURAZIONI INCLUDONO LO SPESSORE DELLA PARETE.

**DIMENSIONI INTERNE:**

Tracciare nel suolo la forma della piscina aiutandosi con le dimensioni precedenti. La tracciatura può essere effettuata con l'aiuto di una corda.

Se la piscina è completamente o parzialmente interrata, si deve predisporre lo scavo di un'area di 50 cm in più nel perimetro per facilitare i movimenti durante il montaggio.

**BETONPLATTE:** (Obbligatorio: Seminterrata/ Interrata)

L'installazione della piscina implica la costruzione di un basamento di cemento armato con fibre o una rete saldata. Il calcestruzzo deve essere di 350 kg/m<sup>3</sup> (standard C125 430). Raccomandiamo di rivolgersi a un professionista per la costruzione del basamento.

**⚠** Se si tratta di un'installazione parzialmente o totalmente interrata, eliminare tutti i frammenti di legno, rami o radici che potrebbero degradarsi con il tempo. Non installare una cassaforma sulla piscina o vicino ad essa con un legno che non sia stato trattato per essere installato a contatto con la terra. Non applicare nessun trattamento ulteriore sulla parte interrata, ad esempio, è vietato applicare catrame o vernice non micro porosa. Assicurarsi che il legno possa respirare, consultare il capitolo «Preparazione del terreno».

**NL** **BETONVLOER:** HET IS VAN ESSENTIEEL BELANG OM HET ZWEMBAD TE CENTREREN OP DE BETONNEN VLOER, ZOALS TE ZIEN IS OP DE AFBEELDING. DE AFMETINGEN OMVATTEN DE DIKTE VAN DE WAND.

**AFMETINGEN BINNENZIJDE:**

Zet de vorm van uw zwembad uit op de grond waarbij u gebruik maakt van de eerder genoemde afmetingen. U kunt daarbij gebruik maken van latten en touw.

Als uw zwembad geheel of gedeeltelijk verdiept wordt aangelegd, zorg dat er een extra 50 cm van de omtrek wordt uitgegraven voor meer bewegingsvrijheid tijdens de montage.

**BETONPLAAT:** (Verplicht: Half-verzonken/ Verzonken)

De installatie de uw zwembad vereist het aanleggen van een gewapende betonvloer met vezels of gelaste betonvlecht. Het beton moet 350 kg/m<sup>3</sup> wegen (normering C125 430). We raden u aan contact op te nemen met een aannemer voor de aanleg van de plaat.

**⚠** Indien de installatie deels of geheel verzonken is, dienen alle resten te verwijderen van hout, takken of wortels die gevoelig zijn om met de tijd te vergaan. Leg rondom het zwembad of daar vlakbij geen bekisting aan van een houtsoort die niet is behandeld voor gebruik waarbij het in contact komt met de aarde. Pas op het deel dat ondergronds komt geen extra behandeling toe. Het aanbrengen van teer of vernis die niet microporeus is, is niet toegestaan. Verzekert u ervan dat het hout de mogelijkheid heeft om te «ademen», kijk hiervoor in het hoofdstuk «Voorbereiding van het terrein».

**PT** **LAJE DE BETÃO:** É FUNDAMENTAL CENTRAR A PISCINA NA PLACA DE CIMENTO, TAL COMO SE INDICA NA IMAGEM. AS MEDIDAS INCLUEM A ESPESSURA DA PAREDE.

**DIMENSÕES INTERIORES:**

Trace no solo a forma da piscina ajudando-se das dimensões anteriores. Pode efetuar o traçado com a ajuda de uma corda

Se a piscina estiver completa ou parcialmente enterrada, deverá prever a escavação de uma zona de 50 cm adicionais no perímetro para facilitar as suas deslocações durante a montagem.

**PLACA DE BETÃO:** (Obrigatório: Semienterrada/Enterrada)

A instalação da piscina implica a construção de uma laje de betão armado com fibras ou de malha soldada. O betão deve ser de 350 kg/m<sup>3</sup> (normalizado C125 430). Recomendamos que recorra a um profissional para a construção da laje.

**⚠** Se se tratar de uma instalação parcial ou totalmente enterrada, tente retirar todos os fragmentos de madeira, ramos ou raízes passivos de se degradarem com o decorrer do tempo. Não instale uma cofragem em torno da piscina ou próxima dela com uma madeira que não esteja tratada para a sua instalação em contacto com a terra. Não aplique qualquer tratamento adicional sobre a parte enterrada; por exemplo, a aplicação de alcatrão ou de verniz não microporoso é proibida. Certifique-se de que a madeira tem a possibilidade de «respirar»; consulte o capítulo «Preparação do terreno».



# PREPARING THE LAND

## Advices to chose the best location for your pool:

- Select a place where you'll have to realize the least excavation to levelled the ground.
- Non easily inundated area in case of rain.
- Where there is not any underground conection (water, gas, electricity...)
- Do not install it underneath electric line.
- Protected from wind and without any trees because the pollen and the leaves make the pool dirt.
- Sunny area, where the most sun is duting the morning
- Close to a water and power supply and drainage system.

**UNACCEPTABLE LOCATION:** Sloping, uneven ground. Sandy, rocky or soggy ground.


There are two options to assemble this pool: **A-** Install the pool directly on the ground **B-** The installation of your pool requires preparing a concrete foundation slab reinforced with fibres or with welded lath.

## Your pool can be installed in these three ways

Whatever type of installation you choose, you should excavate and prepare the land for levelling.

Attention: in the case that the land is sloping, you need to excavate it for levelling. Do not add soil to level it.


In the case of assembling your pool above ground, you can use either a bed of sand or a concrete slab. If you choose the bed of sand, use fine and clean sand, otherwise you could stain the liner due to there being algae in the sand. If a foundation concrete slab is used this should be at least 15 centimetres thick. The pool is assembled after the concrete foundation slab has completely dried (3 weeks). The filter group should be located below the level of the pool and ideally at floor level of the pool.


**A**

## PREPARING THE LAND

### Levelling:

When levelling the ground, always remove material from the top of the slope **rather than filling in the bottom**: this will ensure greater ground stability and firmness. Always remove all grass, roots, stones, etc. Levelling is extremely important: devoting the necessary time and effort to ensuring that your pool sits properly on the ground will avoid problems later. **How to level:** thanks to a large mason rule (aluminium or wood) and a level, level out the ground forming rectangles (or squares) , locating this rule in the selected and cleaned area. When all the areas are on level and when the excess of ground is removed, you may fill in the **small areas** which are left to level out (with clean ground or sand) but always compacting and levelling again afterwards. It is very important the installation area is well compressed and firm in order the ground do not subside when the pool will be full of water. Please ask a professional: builder, gardener.




### Finishing:

On the cleaned and levelled ground, spread a light coat of sieved sand (max 1cm) . Water and compact it (with a garden roller) . Check that is well levelled. Do not use the sand to level the ground. The finishing has to be perfect. To install the pool properly, it has to be levelled. If it is not the case, the pressure differences on the contour might deform the stakes, or even make them split. Then, the water which would fall may damage the environment, or even cause accident.

Check again all the area level before beginning the following process: the assembling success depends on that phase.

## A DIRECTLY ON THE GROUND



We recommend you to assemble the pool between two or three persons and on a wind-free day. The use of gloves for the installation is recommended for safety. **THE ENTIRE PROCESS SHOULD BE CARRIED OUT ON FIRM AND LEVEL GROUND, BEFORE EXCAVATING THE FOUNDATION**

### EXCAVATION OF THE FOUNDATION (Z) FOR THE COLUMNS (C):

Dimension of the foundation: Z= 426cm

**IMPORTANT:** When excavating the foundation, the rectangular space reserved for situating the AP that should be buried 5 cm and transversally fixed with their respective PG should be excavated(\*). All the structural system should be perfectly levelled (columns and internal structure, beams).



## B CONCRETE BASE

Ref. **KPBOC535**

### B1 INSTALLATION OF POOL ON CONCRETE FLOOR

The floor should be perfectly horizontal and flat.

Lightly draw a rectangular surface according to the dimensions indicated in the table.

Before pouring the concrete, the structural system (columns and internal structure, beams) should be perfectly levelled),

After building the structure, the framework can be placed over it.


Make sure that the structure is well fixed to avoid its movement when pouring the concrete. The base of the structure should be completely covered, with 2 cm of concrete over the PEA0 base.

If you are going to use a concrete slab, the flanges should not be installed (AP).

#### Important:

**In the case of being non-stable land, we recommend to make a concrete slab instead of a bed of sand.**

The bag should be perfectly flat and smooth, to avoid any imperfection.



We recommend to ask a professional to prepare the foundation slab.

1- Surrounding area


2- Concrete slab

The concrete slab is not included.

Dosing 350 kg/m<sup>3</sup> (standardized type C125 430)

Ref. **KPBOC535**


L: 5,45 x W: 4,35 x H: 0,15 m - 3,56 m<sup>3</sup> concrete.



### B2 INSTALLATION ON CONCRETE SLEEPERS


Always that the terrain is stable, you can build concrete sleepers. This way, there is no need to build a complete concrete slab as indicated in point B1. You will need less time to build the sleepers and will save a considerable amount of concrete.

If you are not sure about the stability of your terrain, we recommend that for safety reasons, you build a complete concrete slab.





Ref.KPBOC535





The (Y) concrete sleeper should have the following dimensions: Y= 435x60x15cm.

The indicated dimensions and distances must be respected for correct assembly. To do that, follow the next pages of this manual.

When the structures have been assembled on top of the concrete slabs, the entire structure must be fully covered with soil/sand. The terrain must be well-compacted for correct assembly of the pool. Pieces (AP) must be covered by at least 2cm of sand.

#### PARTIAL OR COMPLETELY IN-GROUND INSTALLATION

According to the nature of the land, you should install a peripheral drainage and connect it to a decompression well. The well will be excavated before the construction of the pool to avoid that the excavations fill with water during the works. It should be near the pool, a few centimetres lower than the deepest point of the same and reach up to the surface. The decompression well is located at the most humid point. It acts as an overflow in the case of water infiltrations or clay soil, starting from the fact that water rises quicker through a tube than through the soil.




- 1- Wood frame
- 2- Roll of alveolar protection an drainage of HDPE

\*In the case of installing any accessory in contact with the wood, the use of the alveolar roll is necessary for correct protection.

# ASSEMBLY OF THE COLUMNS

Ref.KPBOC535





- Assemble 8 columns with parts 1PV1335 + 1 PG + 4 PEA0 + 2PEU2 using the TV bolts.

**NOTE: THE NUTS SHOULD ALWAYS BE LOCATED ON THE INSIDE. THE ENTIRE PROCESS SHOULD BE CARRIED OUT ON FIRM AND LEVEL GROUND, BEFORE EXCAVATING THE FOUNDATIONS. WE RECOMMEND ASSEMBLING THE PARTS IN A LARGE AND LEVEL SPACE, TO MAKE IT EASIER.**

**1** Place the part PEU2 so that the four open holes on the sides with the second and third line of holes of the PG (see diagram 1b) and that the side where the holes are rests on the upper part. Bolt the TV bolts when the PEA0 parts have been installed.


**2** Bolt the two **PEAO** parts on each side of the **PG** crossbar, using the **TV** bolts and a spanner no. 13.

**3** Place the other PEU2 part on the lower part of the PV1335. Fix the column PV1335 to the PG beam bolt the TV bolts across the PEA0.



# ASSEMBLY OF THE CROSSBASE AND THE COLUMNS

Ref.KPBOC535




**NOTE:** there is only one crossbar between the **PG** crossbars (**Part E**)


## IMPORTANT:

Install in the following order:

- Take one crossbar type **Part E** and fix it to the **PG** crossbar with the TV screws.
- Lastly, place the other **PG** crossbar with the previously installed column **PV1335**.




To assemble part **PG** with **part E**:  
Make the two holes situated at the end of part **PG** coincide with those situated outside of **part E**.



Place the **flap AP** so that it coincides with its two holes with those of the PEU part (the closest to the part PV1335). Then, place the other AP flap and fix them with two bolts **TM640** (place the **AP** flaps after having introduced the support into the previously prepared ditch).



## A DIRECTLY ON THE GROUND



We recommend you assemble the pool between two or three persons and on a wind-free day. The use of gloves for the installation is recommended for safety. **THE ENTIRE PROCESS SHOULD BE CARRIED OUT ON FIRM AND LEVEL GROUND, BEFORE EXCAVATING THE TRENCHES**  
**EXCAVATION OF THE TRENCHES (Z) FOR THE COLUMNS (C).**

Dimension of the foundations:  $Z_A = 426\text{cm}$   
 The distance between them is 110cm.



**IMPORTANT:** When excavating the foundations, the rectangular space reserved for situating the AP that should be buried 5 cm and transversally fixed with their respective PG should be excavated(\*). All the structural system should be perfectly levelled (columns and internal structure, beams).



## B CONCRETE BASE

Ref. **KPBOC632**

### B1 INSTALLATION OF POOL ON CONCRETE FLOOR

The floor should be perfectly horizontal and flat.

Lightly draw a rectangular surface according to the dimensions indicated in the table.

Before pouring the concrete, the structural system (columns and internal structure, beams) should be perfectly levelled),

The distance between the centres of the columns is 1250 mm.

After building the structure, the framework can be placed over it.


Make sure that the structure is well fixed to avoid its movement when pouring the concrete. The base of the structure should be completely covered, with 2 cm of concrete over the PEA0 base.

If you are going to use a concrete slab, the flanges should not be installed (AP).

#### Important:

**In the case of being non-stable land, we recommend to make a concrete slab instead of a bed of sand.**

The bag should be perfectly flat and smooth, to avoid any imperfection.



We recommend to ask a professional to prepare the foundation slab.

1- Surrounding area


2- Concrete slab

The concrete slab is not included.

Dosing 350 kg/m<sup>3</sup> (standardized type C125 430)

Ref. **KPBOC632**

L: 6,42 x W: 4,35 x H: 0,15 m - 4,20 m<sup>3</sup> concrete.




### B2 INSTALLATION ON CONCRETE SLEEPERS


Always that the terrain is stable, you can build concrete sleepers. This way, there is no need to build a complete concrete slab as indicated in point B1. You will need less time to build the sleepers and will save a considerable amount of concrete.

If you are not sure about the stability of your terrain, we recommend that for safety reasons, you build a complete concrete slab.

2 sleepers at the centre of the pool at (65cm)



Ref.KPBOC632





The (Y) concrete sleeper should have the following dimensions: Y= 435x60x15cm.  
All the sleepers must be levelled with each other for the pool to be perfectly level. The indicated dimensions and distances must be respected for correct assembly.

When the concrete is dry, the pool structure can be placed on top. The distance between the centres of the columns is 1250mm. To do that, follow the next pages of this manual.

When the structures have been assembled on top of the concrete slabs, the entire structure must be fully covered with soil/sand. The terrain must be well-compacted for correct assembly of the pool. Pieces (AP) must be covered by at least 2cm of sand.

#### PARTIAL OR COMPLETELY IN-GROUND INSTALLATION

According to the nature of the land, you should install a peripheral drainage and connect it to a decompression well. The well will be excavated before the construction of the pool to avoid that the excavations fill with water during the works. It should be near the pool, a few centimetres lower than the deepest point of the same and reach up to the surface. The decompression well is located at the most humid point. It acts as an overflow in the case of water infiltrations or clay soil, starting from the fact that water rises quicker through a tube than through the soil.




- 1- Wood frame
- 2- Roll of alveolar protection and drainage of HDPE

\*In the case of installing any accessory in contact with the wood, the use of the alveolar roll is necessary for correct protection.

# ASSEMBLY OF THE COLUMNS

Ref.KPBOC632




- Assemble 8 columns with parts 1PV1335 + 1 PG + 4 PEA0 + 2PEU2 using the TV bolts.

**NOTE: THE NUTS SHOULD ALWAYS BE LOCATED ON THE INSIDE. THE ENTIRE PROCESS SHOULD BE CARRIED OUT ON FIRM AND LEVEL GROUND, BEFORE EXCAVATING THE FOUNDATIONS. WE RECOMMEND ASSEMBLING THE PARTS IN A LARGE AND LEVEL SPACE, TO MAKE IT EASIER.**

**1** Place the part PEU2 so that the four open holes on the sides with the second and third line of holes of the PG (see diagram 1b) and that the side where the holes are rests on the upper part. Bolt the TV bolts when the PEA0 parts have been installed.


**2** Bolt the two **PEAO** parts on each side of the **PG** crossbar, using the **TV** bolts and a spanner no. 13.

**3** Place the other PEU2 part on the lower part of the PV1335. Fix the column PV1335 to the PG beam bolt the TV bolts across the PEA0.



**Y** Sleepers  
**C** Colonnes

# ASSEMBLY OF THE CROSSBASE AND THE COLUMNS Ref.KPBOC632




**NOTE:** there is only one crossbar between the **PG** crossbars (**Part E**)


## IMPORTANT:

Install in the following order:

- Take one crossbar type **Part E** and fix it to the **PG** crossbar with the TV screws.
- Lastly, place the other **PG** crossbar with the previously installed column **PV1335**.



To assemble part **PG** with **part E**:  
Make the two holes situated at the end of part **PG** coincide with those situated outside of **part E**.



Place the **flap AP** so that it coincides with its two holes with those of the PEU part (the closest to the part PV1335). Then, place the other AP flap and fix them with two bolts **TM640** (place the **AP** flaps after having introduced the support into the previously prepared ditch).

# PREPARACIÓN DEL TERRENO

ES

**Recomendaciones para elegir la mejor ubicación para su piscina:**

- Elija un lugar donde deba realizar la menor excavación posible para nivelar el terreno.
- Zona donde en caso de lluvias no se inunde.
- Que no pase ninguna conexión subterránea (agua, gas, electricidad...)
- No instalar debajo de tendidos eléctricos.
- Protegida del viento y sin árboles ya que el polen y las hojas ensucian la piscina.
- Zona soleada, donde de más sol por la mañana.
- Cerca de una toma eléctrica, toma de agua y un desagüe.

**NO MONTAR NUNCA EN:** Terreno inclinado, desigual, arenoso, con piedras o blando.

Existen dos opciones de montaje: **A-** Instalar directamente sobre el terreno **B-** La instalación de su piscina implica la construcción de una losa de hormigón armado con fibras o de mallazo soldado.



**Puede instalar su piscina de estas tres formas**

Sea cual sea el tipo de instalación seleccionado, es necesario excavar y preparar el terreno para nivelarlo. Atención: en caso de terrenos en pendiente, es imprescindible excavarlo para nivelarlo. No añada tierra para nivelar su terreno. En caso de que monte su piscina en superficie, puede hacerlo bien sobre un lecho de arena o bien sobre una losa de hormigón. Si escoge el lecho de arena, procure elegir una arena fina y limpia, de lo contrario se puede manchar el liner por la aparición de algas en la arena. Si se realiza una losa de hormigón, esta deberá tener un espesor mínimo de 15 centímetros. El montaje del vaso se realiza una vez se haya secado completamente la losa (3 semanas). El grupo de filtración debe situarse por debajo del nivel de la piscina e idealmente a nivel del suelo de la piscina.

**A PREPARACIÓN DEL TERRENO**

**Nivelar:**

En caso de nivelar el terreno nunca añadiremos tierra donde falta, siempre cavaremos donde sobra. De ésta forma garantizaremos la estabilidad del terreno, su firmeza. En cualquier caso eliminaremos todas las hierbas, raíces, piedras, etc...El proceso de nivelado del terreno es muy importante, dedíquele el tiempo y atención necesarios para que su piscina se asiente perfectamente en el terreno elegido y evitará problemas. Como nivelar: Con reglas ó "listones" de madera largos, sitúelos enterrándolos en la zona elegida y limpia, formando rectángulos (ó cuadrados) nivelados entre sí, por medio de una regla de albañil (aluminio) y un nivel. Cuando estén todos los "listones" a nivel y retirada la tierra donde sobre, podrá rellenar, las pequeñas zonas que falten de nivelar (con tierra limpia ó arena) pero siempre compactando y nivelando a continuación. Es importante que quede bien firme para que no se hunda el terreno cuando tenga la piscina llena de agua. Consulte con un profesional: Constructor, jardinero, etc.




**Acabado:**

Encima del terreno limpio y nivelado esparciremos una fina capa (max.1 cm) de arena tamizada. Lo regaremos y compactamos (con un rodillo de jardín). Verificamos que esté bien nivelado. No usar la arena para nivelar el terreno. El acabado debe ser perfecto. Para que la piscina esté instalada correctamente, ha de estar a nivel. De no ser así, las diferencias de presión sobre el contorno podrían deformar los montantes, e incluso hacerlos estallar. El agua que así se escaparía podría perjudicar el ambiente e incluso provocar accidentes. Volver a comprobar el nivel de toda la superficie antes de pasar a la operación siguiente. El éxito del montaje depende de la calidad de esta fase.



## A INSTALACIÓN SOBRE EL TERRENO



Le aconsejamos que monte la piscina entre dos o más personas y en un día sin viento. Por seguridad, es muy importante que utilice guantes para la instalación. **TODO EL PROCESO DEBE LLEVARSE A CABO SOBRE UN SUELO FIRME Y NIVELADO, ANTES DE CAVAR LA ZANJA.**

**CAVADO DE LA ZANJA (Z) PARA LAS COLUMNAS (C):**

**Medidas de la zanja:** Z= 426cm.

**IMPORTANTE:** Cuando cave la zanja, también debe excavar el espacio rectangular reservado a la situación de los AP, que deben quedar enterrados 5 cm y fijados de forma transversal con sus respectivos PG(\*). Todo el sistema estructural debe estar perfectamente nivelado (columnas y estructura interior, vigas).





## B MONTAJE SOBRE HORMIGÓN

Ref.KPBOC535

### B1 INSTALACIÓN DE LA PISCINA SOBRE UN SUELO DE HORMIGÓN

El suelo deberá ser perfectamente horizontal y plano.

Trace ligeramente una superficie rectangular según las medidas indicadas en la tabla.

Antes de verter el hormigón, deberá nivelar a la perfección el sistema estructural (columnas y estructura interior, vigas),

Una vez construida la estructura, puede colocar el armado sobre ella.


Asegúrese de que la estructura está bien fijada para evitar que se mueva al verter el hormigón. La base de la estructura debe quedar completamente cubierta, con 2 cm de hormigón sobre la base de PEA0.

Si va a realizar una losa de hormigón, no debe instalar las aletas (AP)

#### Importante:

**En caso de que se trate de terreno no estabilizado, se recomienda la construcción de una losa de hormigón el lugar del lecho de arena.**

La losa deberá estar perfectamente alisada y suavizada, para evitar cualquier imperfección.



Le recomendamos que acuda a un profesional para la construcción de la losa.


- 1- Zona periférica
- 2- Losa de hormigón

La losa de hormigón no está incluida.

Dosificado 350 kg/m<sup>3</sup> (normalizado tipo C125 430)


Ref. KPBOC535

L: 5,45 x A: 4,35 x AL: 0,15 m - 3,56 m<sup>3</sup> de hormigón.




### B2 INSTALACIÓN SOBRE TRAVERSAS DE HORMIGÓN

Siempre y cuando el terreno sea estable, puede construir unas travessas de hormigón. De esta manera, no será necesario construir la losa de hormigón completa como se indica en punto B1. Usted tardará menos tiempo en construir las travessas y ahorrará una gran cantidad de hormigón. Si no está seguro de la estabilidad de su terreno, le recomendamos que por seguridad realice la losa de hormigón completa.



Ref. **KPBOC535**





La travesa de hormigón (Y) debe tener las siguientes medidas: Y= 435x60x15cm.

Debe respetar las medidas y distancias indicadas para un correcto montaje. Para ello, revise las siguientes páginas de éste manual.

Cuando haya montado las estructuras encima de las travesas de hormigón, debe cubrir toda la estructura con tierra/arena al completo. Es muy importante compactar bien el terreno para un correcto montaje de su piscina. Las piezas (AP) deben estar cubiertas al menos con 2 cm de arena.

### INSTALACIÓN PARCIAL O COMPLETAMENTE ENTERRADA


Según la naturaleza del terreno, es importante implantar un drenaje periférico y conectarle un pozo de descompresión. El pozo se cava antes de la construcción de la piscina porque puede evitar igualmente que las excavaciones se llenen de agua durante las obras. Debe estar cerca del vaso, unos centímetros por debajo del punto más profundo del mismo y llegar hasta la superficie. El pozo de descompresión se sitúa en el lado más húmedo. Desempeña la función de sumidero en caso de infiltraciones de agua o de suelo arcilloso, partiendo de que el agua sube de forma más rápida a través del tubo que del suelo.



\*En caso de instalar cualquier accesorio en contacto con la madera, es imprescindible colocar el rollo alveolar para una correcta protección.

# MONTAJE DE LAS COLUMNAS



Ref.KPBOC535



- Monte 8 columnas con las piezas 1PV1335 + 1 PG + 4PEAO + 2PEU2 + 1PEU con ayuda de los tornillos TV.


**NOTA: LAS TUERCAS SE DEBEN SITUAR SIEMPRE EN LA PARTE INTERIOR. TODO ESTE PROCEDIMIENTO DEBE EFECTUARSE EN UN SUELO FIRME Y NIVELADO ANTES DE CAVAR LAS ZANJAS. PARA QUE RESULTE MÁS CÓMODO, ES IMPORTANTE MONTAR LAS PIEZAS EN UN ESPACIO AMPLIO Y NIVELADO.**

- 1 Coloque la pieza PEU2 de forma que los cuatro orificios abiertos en los lados coincidan con la segunda y la tercera línea de orificios del PG y que el lateral donde haya dos orificios esté en la parte superior. Atornille los TV cuando haya colocado las piezas PEA0.
- 2 Atornille dos piezas **PEAO** en cada lado de la traviesa **PG**, mediante los tornillos **TV** y la llave nº. 13.
- 3 Coloque la otra pieza PEU2 sobre la parte inferior de PV1335. Fije la columna PV1335 a la traviesa PG mediante los tornillos TV a través de los PEA0.



# MONTAJE DE LAS TRAVIESAS Y DE LAS COLUMNAS

Ref.KPBOC535




**NOTA:** entre los travesaños **PG**, solo hay una barra (**pieza E**)

## IMPORTANTE:

Colocar en el siguiente orden:

- Coger un travesaño de tipo **Pieza E** y fijarlo al travesaño **PG** con los tornillos TV.
- Por último, colocar el otro travesaño **PG** con la columna **PV1335** previamente instalada.



Para montar la pieza **PG** con la **pieza E**:


Haga coincidir los orificios situados en el extremo de la pieza **PG** con los situados en el exterior de la **pieza E**.



Coloque la **aleta AP** de forma que coincidan sus dos orificios con los dos de la pieza PEU (la más cercana a la pieza PV1335). A continuación, coloque la otra aleta AP y fíjelas con dos tornillos **TM640**.



## A INSTALACIÓN SOBRE EL TERRENO



Le aconsejamos que monte la piscina entre dos o más personas y en un día sin viento. Por seguridad, es muy importante que utilice guantes para la instalación. **TODOL PROCESO DEBE LLEVARSE A CABO SOBRE UN SUELO FIRME Y NIVELADO, ANTES DE CAVAR LAS ZANJAS.**

**CAVADO DE LAS ZANJAS (Z) PARA LAS COLUMNAS (C).**

**Medidas de las zanjas:** Z= 426cm

**La distancia entre ellas** es de 110cm.

La distancia entre los centros de las columnas es de 1250mm.



**IMPORTANTE:** Cuando cave las zanjas, también debe excavar el espacio rectangular reservado a la situación de los AP, que deben quedar enterrados 5 cm y fijados de forma transversal con sus respectivos PG(\*). Todo el sistema estructural debe estar perfectamente nivelado (columnas y estructura interior, vigas).

## B MONTAJE SOBRE HORMIGÓN

Ref. **KPBOC632**

### B1 INSTALACIÓN DE LA PISCINA SOBRE UN SUELO DE HORMIGÓN

El suelo deberá ser perfectamente horizontal y plano.

Trace ligeramente una superficie rectangular según las medidas indicadas en la tabla.

Antes de verter el hormigón, deberá nivelar a la perfección el sistema estructural (columnas y estructura interior, vigas),

La distancia entre los centros de las columnas es de 1250mm.

Una vez construida la estructura, puede colocar el armado sobre ella.


Asegúrese de que la estructura está bien fijada para evitar que se mueva al verter el hormigón. La base de la estructura debe quedar completamente cubierta, con 2 cm de hormigón sobre la base de PEA0.

Si va a realizar una losa de hormigón, no debe instalar las aletas (AP)

**Importante:**

**En caso de que se trate de terreno no estabilizado, se recomienda la construcción de una losa de hormigón el lugar del lecho de arena.**

La losa deberá estar perfectamente alisada y suavizada, para evitar cualquier imperfección.



Le recomendamos que acuda a un profesional para la construcción de la losa.


- 1- Zona periférica
- 2- Losa de hormigón

La losa de hormigón no está incluida.

Dosificado 350 kg/m<sup>3</sup> (normalizado tipo C125 430)

Ref. **KPBOC632**



L: 6,42 x A: 4,35 x AL: 0,15 m - 4,20 m<sup>3</sup> de hormigón.




### B2 INSTALACIÓN SOBRE TRAVERSAS DE HORMIGÓN

Siempre y cuando el terreno sea estable, se puede construir unas travessas de hormigón. De esta manera, no será necesario construir la losa de hormigón completa como se indica en punto B1. Usted tardará menos tiempo en construir las travessas y ahorrará una gran cantidad de hormigón. Si no está seguro de la estabilidad de su terreno, le recomendamos que por seguridad realice la losa de hormigón completa.

2 travessas en el centro de su piscina a una distancia de (65cm)







La travesa de hormigón (Y) debe tener las siguientes medidas: Y= 435x60x15cm



Es fundamental que las travesas estén niveladas unas con respecto a otras para que su piscina quede perfecta. Debe respetar las medidas y distancias indicadas para un correcto montaje.

Cuando el hormigón esté seco, puede colocar encima las estructuras de su piscina. La distancia entre los centros de las columnas es de 1250mm. Para ello, revise las siguientes páginas de éste manual.

Cuando haya montado las estructuras encima de las travesas de hormigón, debe cubrir toda la estructura con tierra/arena al completo. Es muy importante compactar bien el terreno para un correcto montaje de su piscina. Las piezas (AP) deben estar cubiertas al menos con 2 cm de arena.

### INSTALACIÓN PARCIAL O COMPLETAMENTE ENTERRADA

Según la naturaleza del terreno, es importante implantar un drenaje periférico y conectarle un pozo de descompresión. El pozo se cava antes de la construcción de la piscina porque puede evitar igualmente que las excavaciones de llenen de agua durante las obras. Debe estar cerca del vaso, unos centímetros por debajo del punto más profundo del mismo y llegar hasta la superficie. El pozo de descompresión se sitúa en el lado más húmedo. Desempeña la función de sumidero en casode infiltraciones de agua o de suelo arcilloso, partiendo de que el agua sube de forma más rápida a través del tubo que del suelo.




- 1- Armazón de madera
- 2- Rollo de protección y de drenaje alveolar de PEHD

\*En caso de instalar cualquier accesorio en contacto con la madera, es imprescindible colocar el rollo alveolar para una correcta protección.

# MONTAJE DE LAS COLUMNAS

Ref.KPBOC632



• Monte 8 columnas con las piezas 1PV1335 + 1 PG + 4PEAO + 2PEU2 + 1PEU con ayuda de los tornillos TV.



**NOTA: LAS TUERCAS SE DEBEN SITUAR SIEMPRE EN LA PARTE INTERIOR. TODO ESTE PROCEDIMIENTO DEBE EFECTUARSE EN UN SUELO FIRME Y NIVELADO ANTES DE CAVAR LAS ZANJAS. PARA QUE RESULTE MÁS CÓMODO, ES IMPORTANTE MONTAR LAS PIEZAS EN UN ESPACIO AMPLIO Y NIVELADO.**

- 1

Coloque la pieza PEU2 de forma que los cuatro orificios abiertos en los lados coincidan con la segunda y la tercera línea de orificios del PG y que el lateral donde haya dos orificios esté en la parte superior. Atornille los TV cuando haya colocado las piezas PEA0.
- 2

Atornille dos piezas **PEAO** en cada lado de la traviesa **PG**, mediante los tornillos **TV** y la llave nº. 13.
- 3

Coloque la otra pieza PEU2 sobre la parte inferior de PV1335. Fije la columna PV1335 a la traviesa PG mediante los tornillos TV a través de los PEA0.



Y


Traversas

C

Columnas

# MONTAJE DE LAS TRAVIESAS Y DE LAS COLUMNAS

Ref.KPBOC632




**NOTA:** entre los travesaños **PG**, solo hay una barra (**pieza E**)

## IMPORTANTE:


Colocar en el siguiente orden:

- Coger un travesaño de tipo **Pieza E** y fijarlo al travesaño **PG** con los tornillos TV.
- Por último, colocar el otro travesaño **PG** con la columna **PV1335** previamente instalada.



Para montar la pieza **PG** con la **pieza E**:

Haga coincidir los orificios situados en el extremo de la pieza **PG** con los situados en el exterior de la **pieza E**.



Coloque la **aleta AP** de forma que coincidan sus dos orificios con los dos de la pieza PEU (la más cercana a la pieza PV1335). A continuación, coloque la otra aleta AP y fíjelas con dos tornillos **TM640**.

# PRÉPARATION DU TERRAIN

## Recommandations pour choisir le meilleur emplacement pour votre piscine :

- Choisissez un lieu où vous devez réaliser le moins d'excavation possible pour niveler le terrain.
- Zone non inondable en cas de pluie.
- Où il ne passe aucun branchement souterrain. ( eau, gaz, électricité,...).
- Ne pas installer en dessous de lignes électriques.
- Protégée du vent et sans arbres étant donné que le pollen et les feuilles salissent la piscine.
- Zone ensoleillée, où il y a le plus de soleil le matin.
- Près d'une prise électrique, prise d'eau et d'un lieu d'écoulement.


**NE JAMAIS MONTER :** Sur terrain incliné, dénivélé, sablonneux, avec des pierres ou mou.

Pour le montage de cette piscine, vous disposez de deux options: **A-** Installer la piscine directement sur le terrain  
**B-** L'implantation de votre piscine implique la réalisation d'une dalle en béton armé de bres ou d'un treillis soudé.

## Vous pouvez implanter votre piscines selon 3 possibilités

Quelque soit le type d'implantation retenue, il est nécessaire de décaper votre terrain et de mettre le terrassement de niveau. Attention : en cas de terrain en pente, il est impératif de le décaisser pour le mettre de niveau. Ne remblayez pas votre terrain pour le mettre de niveau.


En cas d'implantation hors sol vous pouvez implanter votre piscine soit sur lit de sable soit sur dalle béton. Dans le cas d'une implantation sur lit de sable, veillez à utiliser un sable fin et propre, à défaut, le liner pourrait être taché par l'apparition d'algue dans le sable. Dans le cas de la réalisation d'une dalle béton, celle-ci doit avoir une épaisseur de 15 cm minimum. Le montage du bassin doit se faire après séchage.



## A PRÉPARATION DU TERRAIN

### Niveler:

Dans le cas de nivellement du terrain, **ne jamais rajouter de terre aux endroits où il en manque**, toujours creuser aux endroits où il y en a en trop. Ainsi, nous garantirons la stabilité du terrain, sa fermeté. Dans tous les cas, éliminez toutes les herbes, racines, pierres, etc... Le procédé de nivellement du terrain est très important, accordez lui le temps et l'attention nécessaire pour que votre piscine soit parfaitement installée sur le terrain choisi et cela évitera des problèmes. **Comment niveler :** à l'aide d'une longue règle de maçon (aluminium ou bois) et d'un niveau, niveler le terrain en formant des rectangles (ou carrés), en plaçant cette règle dans la zone choisie et propre. Lorsque toutes les zones seront de niveau et que la terre en surplus aura été enlevée, vous pourrez remplir les **petites zones** qui restent à niveler (avec de la terre propre ou du sable) mais toujours en re-nivelant par la suite. Il est important que la zone d'installation soit bien tassée et ferme pour que le terrain ne s'enfonce pas lorsque la piscine sera remplie d'eau. Consultez un professionnel, jardinier, etc.



### Finition :


Sur le terrain propre et nivelé, répartir une fine couche (max. 1 cm) de sable tamisé. L'arroser et le compacter (avec un rouleau de jardin). Vérifier qu'il soit bien nivelé. Ne pas utiliser le sable pour niveler le terrain. La finition doit être parfaite.

Pour que la piscine soit installée correctement, elle doit être de niveau. Si cela n'est pas le cas, les différences de pression sur le contour pourraient déformer les montants, voire les faire éclater. L'eau qui s'en échapperait alors pourrait endommager l'environnement, voire provoquer des accidents.

Revérifier le niveau de toute la surface avant de passer à l'opération suivante : le succès du montage dépend de la qualité de cette phase.



## A SUR LE TERRAIN



Nous vous conseillons de le faire à 2 ou plusieurs personnes et par une journée sans vent. Pour votre sécurité, il est très important d'utiliser des gants lors du montage de la piscine. **TOUT CECI DOIT SE FAIRE SUR UN SOL, FERME ET NIVELÉ AVANT DE CREUSER LE FOSSE.**

### RÉALISATION DU FOSSE (Z) POUR LES COLONNES (C):

Dimensions des tranchées : Z= 426cm.

**IMPORTANT:** Au moment de réaliser la tranchée, vous devrez également creuser l'espace de forme rectangulaire réservé à l'emplacement des AP, qui doivent être enterrées de 5 cm et fixées à leurs traverses respectives PG (\*).

Vous devrez placer le système structurel parfaitement nivelé (colonnes et structure intérieure, poutres).





## B SUR UN SOL EN BETÓN

Ref. **KPBOC535**

### B1 INSTALLATION DE LA PISCINE SUR UN SOL EN BÉTON

Le sol devra être parfaitement plat et horizontal.

Creusez légèrement une surface sous forme de rectangle, selon les mesures indiquées sur le tableau.

Avant de verser le béton, vous devrez placer le système structurel parfaitement nivelé (colonnes et structure intérieure, poutres).

Après avoir placé la structure, vous pourrez placer dessus le treillis.


Assurez-vous d'immobiliser correctement la structure pour qu'elle ne se déplace pas au moment de verser le béton.

Vous devez complètement cacher la base de la structure ( avec 2 cm de béton sur la base de la pièce PEA0 ).

Si vous allez réaliser une dalle en béton, vous ne devrez pas installer les ailettes (AP).

**Importante: En cas de sol non stabilisé, la réalisation d'une dalle béton en remplacement du lit de sable est recommandé**

Votre dalle devra être parfaitement talochée ou lissée car le moindre défaut peut être visible.



Nous vous recommandons de faire appel à un professionnel pour la réalisation de votre dalle.

**1-** Zone périphérique


**2-** Dalle béton

Dalle béton non incluse.

Dosée à 350 kg/m<sup>3</sup> (norme type C125 430)


**Ref. KPBOC535**

L: 5,45 x l.: 4,35 x H: 0,15 m - 3,56 m<sup>3</sup> de béton.




### B2 INSTALLATION SUR DES TRAVERSES EN BÉTON

À condition que le terrain soit stable, la dalle de béton peut être construite par des traverses en béton. Il sera ainsi inutile de construire la dalle de béton complète comme indiqué au point B1. Les traverses seront construites plus rapidement et une grande quantité de béton sera économisée. En cas de doute sur la stabilité du terrain, il est recommandé de réaliser une dalle de béton complète pour des raisons de sécurité.



Ref. **KPBOC535**





La traverse en béton (Y) doit avoir les dimensions suivantes : Y= 435x60x15cm.

Pour un bon montage, les mesures et les distances indiquées doivent être respectées. Pour cela, lire les pages suivantes de ce manuel.

Lorsque les structures sont montées sur les traverses en béton, toute la structure doit entièrement être recouverte de terre/sable. Il est très important de bien compacter le terrain pour un bon montage de la piscine. Les pièces (AP) doivent être recouvertes d'au moins 2 cm de sable.

### INSTALLATION SEMI A TOTALEMENT ENTERREE

Selon la nature du terrain, il est important de réaliser un drainage périphérique et d'y associer un puits de décompression. Ce puits est creusé avant la construction de la piscine car il peut éviter également que les fouilles ne se remplissent d'eau durant les travaux. Il doit être proche du bassin, plus profond de quelques centimètres du point le plus bas du bassin et monter jusqu'à la surface. Le puits de décompression se pose du côté le plus humide. Il fait office de puisard dans le cas d'infiltration d'eau ou de sol argileux, sachant que l'eau monte sensiblement plus vite à travers le tuyau qu'à travers le sol.




- 1- Ossature bois
- 2- Rouleau de protection et de drainage alvéolaire en PEHD

\*En cas d'ajout d'accessoires (décoration, pierres, terrassement, ...) contre le bois, il est important et obligatoire d'utiliser un rouleau de protection et de drainage alvéolaire afin de laisser respirer le bois.

# MONTAGE DES COLONNES

Ref.KPBOC535





- Montez les 8 colonnes avec les pièces : 1PV1335 + 1 PG + 4PEAO à l'aide des vis TV.

**NOTA : LES ÉCROUS DOIVENT TOUJOURS ÊTRE PLACÉS VERS LA PARTIE INTÉRIEURE. TOUT CECI DOIT SE FAIRE SUR UN SOL FERME ET NIVELÉ AVANT DE CREUSER LES FOSSÉS. IL EST IMPORTANT DE FAIRE LE MONTAGE DE CES PARTIES DANS UN ESPACE VASTE ET NIVELÉ POUR UNE PLUS GRANDE COMMODITÉ.**

**1** Placer la pièce PEU2 de sorte que les quatre trous présents sur chacun des côtés coïncident avec la deuxième et la troisième ligne de trous du PG (cf. schéma 1b) et que le côté ayant deux trous reste sur la partie supérieure. Visser les TV une fois les pièces PEA0 placées.


**2** Visser 2 pièces **PEAO** sur chaque côté de la traverse **PG** (à l'aide de vis **TV** et de la clé N°13).

**3** Placer l'autre pièce PEU2 sur la partie inférieure du PV1335. Fixer la colonne PV1335 à la traverse PG à l'aide de vis TV à travers les PEA0.



# MONTAGE DES TRAVERSES ET DES COLONNES

Ref.KPBOC535




**NOTA :** parmi les traverses **PG**, il y a seulement une barre (**Pièce E**).

## IMPORTANT:


Positionner dans cet ordre:

- Prendre une traverse du type **Pièce E** et la fixer à la traverse **PG** avec les vis TV.
- Placer enfin l'autre traverse **PG** avec la colonne **PV1335** montée au préalable.



Pour assembler la pièce **PG** à la **pièce E**:


Faire coïncider les trous situés à l'extrémité de la pièce **PG** avec les trous situés à l'extérieur de la **pièce E**.



Mettre l'**Ailette AP** en faisant coïncider ses 2 orifices avec les 2 orifices de la pièce PEU. (la plus proche de la pièce PV1335) Puis placer l'**autre Ailette AP** et les fixer avec 2 vis **TM640**. (Mettre les ailettes **AP**, après avoir introduit les supports montés dans la fosse préparée auparavant).



## A SUR LE TERRAIN



Nous vous conseillons de le faire à 2 ou plusieurs personnes et par une journée sans vent. Pour votre sécurité, il est très important d'utiliser des gants lors du montage de la piscine. **TOUT CECI DOIT SE FAIRE SUR UN SOL, FERME ET NIVELÉ AVANT DE CREUSER LES FOSSÉS.**

### RÉALISATION DES FOSSÉS (Z) POUR LES COLONNES (C)

Dimensions des tranchées : Z= 426cm

**La distance entre un fossé et un autre est de 110m.**

La distance entre le centre des colonnes est de 1250 mm.



**IMPORTANT:** Au moment de réaliser les tranchées, vous devrez également creuser l'espace de forme rectangulaire réservé à l'emplacement des AP, qui doivent être enterrées de 5 cm et fixées à leurs traverses respectives PG (\*). Vous devrez placer le système structurel parfaitement nivelé (colonnes et structure intérieure, poutres).



## B SUR UN SOL EN BETÓN

Ref. **KPBOC632**

### B1 INSTALLATION DE LA PISCINE SUR UN SOL EN BÉTON

Le sol devra être parfaitement plat et horizontal.

Creusez légèrement une surface sous forme de rectangle, selon les mesures indiquées sur le tableau.

Avant de verser le béton, vous devrez placer le système structurel parfaitement nivelé (colonnes et structure intérieure, poutres).

La distance entre le centre des colonnes est de 1250mm.

Après avoir placé la structure, vous pourrez placer dessus le treillis.


Assurez-vous d'immobiliser correctement la structure pour qu'elle ne se déplace pas au moment de verser le béton.

Vous devez complètement cacher la base de la structure ( avec 2 cm de béton sur la base de la pièce PEA0 ).

Si vous allez réaliser une dalle en béton, vous ne devrez pas installer les ailettes (AP).

**Importante: En cas de sol non stabilisé, la réalisation d'une dalle béton en remplacement du lit de sable est recommandé**

Votre dalle devra être parfaitement talochée ou lissée car le moindre défaut peut être visible.



Nous vous recommandons de faire appel à un professionnel pour la réalisation de votre dalle.

1- Zone périphérique


2- Dalle béton

Dalle béton non incluse.

Dosée à 350 kg/m<sup>3</sup> (norme type C125 430)

Ref. **KPBOC632**


L: 6,42 x l.: 4,35 x H: 0,15 m - 4,20 m<sup>3</sup> de béton.




### B2 INSTALLATION SUR DES TRAVERSES EN BÉTON

À condition que le terrain soit stable, la dalle de béton peut être construite par des traverses en béton. Il sera ainsi inutile de construire la dalle de béton complète comme indiqué au point B1. Les traverses seront construites plus rapidement et une grande quantité de béton sera économisée. En cas de doute sur la stabilité du terrain, il est recommandé de réaliser une dalle de béton complète pour des raisons de sécurité.

2 traverses au centre de la piscine à une distance de (65cm)





La traverse en béton (Y) doit avoir les dimensions suivantes : Y= 435x60x15cm.



Il est fondamental que les traverses soient nivelées les unes par rapport aux autres pour que le résultat de la piscine soit parfait. Pour un bon montage, les mesures et les distances indiquées doivent être respectées.

Lorsque le béton est sec, les structures de la piscine peuvent être posées dessus. La distance entre le centre des colonnes est de 1250 mm. Pour cela, lire les pages suivantes de ce manuel.

Lorsque les structures sont montées sur les traverses en béton, toute la structure doit entièrement être recouverte de terre/sable. Il est très important de bien compacter le terrain pour un bon montage de la piscine. Les pièces (AP) doivent être recouvertes d'au moins 2 cm de sable.

#### INSTALLATION SEMI A TOTALEMENT ENTERREE


Selon la nature du terrain, il est important de réaliser un drainage périphérique et d'y associer un puits de décompression. Ce puits est creusé avant la construction de la piscine car il peut éviter également que les fouilles ne se remplissent d'eau durant les travaux. Il doit être proche du bassin, plus profond de quelques centimètres du point le plus bas du bassin et monter jusqu'à la surface. Le puits de décompression se pose du côté le plus humide. Il fait office de puisard dans le cas d'infiltration d'eau ou de sol argileux, sachant que l'eau monte sensiblement plus vite à travers le tuyau qu'à travers le sol.



\*En cas d'ajout d'accessoires (décoration, pierres, terrassement,....) contre le bois, il est important et obligatoire d'utiliser un rouleau de protection et de drainage alvéolaire afin de laisser respirer le bois.

# MONTAGE DE LAS COLUMNAS

Ref.KPBOC632




- Montez les 8 colonnes avec les pièces : 1PV1335 + 1 PG + 4PEAO à l'aide des vis TV.

**NOTA : LES ÈCROUS DOIVENT TOUJOURS ÊTRE PLACES VERS LA PARTIE INTÈRIEURE. TOUT CECI DOIT SE FAIRE SUR UN SOL FERME ET NIVELÉ AVANT DE CREUSER LES FOSSÉS. IL EST IMPORTANT DE FAIRE LE MONTAGE DE CES PARTIES DANS UN ESPACE VASTE ET NIVELE POUR UNE PLUS GRANDE COMMODITE.**

**1** Placer la pièce PEU2 de sorte que les quatre trous présents sur chacun des côtés coïncident avec la deuxième et la troisième ligne de trous du PG (cf. schéma 1b) et que le côté ayant deux trous reste sur la partie supérieure. Visser les TV une fois les pièces PEA0 placées.


**2** Visser 2 pièces **PEAO** sur chaque côté de la traverse **PG** (à l'aide de vis **TV** et de la clé N°13).

**3** Placer l'autre pièce PEU2 sur la partie inférieure du PV1335. Fixer la colonne PV1335 à la traverse PG à l'aide de vis TV à travers les PEA0.



# MONTAGE DES TRAVERSES ET DES COLONNES

Ref.KPBOC632




**NOTA :** parmi les traverses **PG**, il y a seulement une barre (**Pièce E**).


## IMPORTANT:

Positionner dans cet ordre:

- Prendre une traverse du type **Pièce E** et la fixer à la traverse **PG** avec les vis TV.
- Placer enfin l'autre traverse **PG** avec la colonne **PV1335** montée au préalable.



Pour assembler la pièce **PG** à la **pièce E**:  
Faire coïncider les trous situés à l'extrémité de la pièce **PG** avec les trous situés à l'extérieur de la **pièce E**.



Mettre l'**Ailette AP** en faisant coïncider ses 2 orifices avec les 2 orifices de la pièce PEU. (la plus proche de la pièce PV1335) Puis placer l'**autre Ailette AP** et les fixer avec 2 vis **TM640**. (Mettre les ailettes **AP**, après avoir introduit les supports montés dans la fosse préparée auparavant).



# GELÄDEVORBEREITUNG

DE

## Hier einige Empfehlungen zur Wahl des optimalen Standortes Ihres Schwimmbades:


- Wählen Sie für die Aufstellung ein Gelände, wo Sie möglichst wenig Erde auszuheben brauchen, um den Boden zu planieren.
- Der Bereich darf bei Regen nicht überschwemmt werden.
- Durch den Untergrund darf keine unterirdische Leitung führen (Wasser, Gas, Strom,....).
- Installieren Sie das Pool nicht unter Stromleitungen.
- Der Aufstellort sollte windgeschützt sein und keinen Baumbestand aufweisen, denn Pollen und Laub verschmutzen das Schwimmbad.
- Wählen Sie einen sonnenbeschienenen Bereich, vor allem mit Morgensonne.
- Wählen Sie Ihren Standort in der Nähe eines Strom- und Wasseranschlusses und eines Abflusses.

**NIE ANBRINGEN AUF:** Schrägem, sandigem, mit Steinen durchsetztem oder weichem Gelände.

Zum Aufbau des Schwimmbeckens gibt es 2 Möglichkeiten: **A-** Das Becken direkt auf unbefestigtem Untergrund aufstelle  
**B-** Der Einbau Ihres Pools umfasst den Bau einer Stahlbetonplatte mit Fasern oder einer geschweißten Bewehrungsmatte.

## Den Pool können Sie auf folgende drei Arten aufstellen bzw. einbauen


Unabhängig von der Art des ausgewählten Einbaus ist es erforderlich, zu graben und das Gelände vorzubereiten, um es einzuebnen. Achtung: bei abschüssigem Gelände ist es unerlässlich, den Boden umzugraben, um das Gelände einzuebnen. Geben Sie keinen Boden hinzu, um das Gelände einzuebnen. Wenn Sie den Pool an der Oberfläche aufstellen, kann dies entweder auf einem Sandbett oder auf einer Betonplatte erfolgen. Wenn Sie ein Sandbett wählen, nehmen Sie feinen und sauberen Sand, andernfalls kann der Liner durch das Auftreten von Algen im Sand beschmutzt werden. Wird eine Betonplatte eingesetzt, muss diese mindestens 15 Zentimeter stark sein. Der Einbau des Beckens erfolgt, nachdem die Platte ganz getrocknet ist (3 Wochen). Das Filtrationsaggregat muss unterhalb der Ebene des Pools und idealerweise ebenerdig vom Pool platziert werden.



## A GELÄDEVORBEREITUNG

### Nivellierung:

Zum Planieren des Bodens darf niemals Erde aufgeschüttet werden, wo diese fehlt, sondern es darf nur überschüssige Erde ausgehoben werden. Nur so wird die Stabilität und Festigkeit des Bodens gesichert. Laub, Wurzeln, Steine usw. müssen natürlich entfernt werden. Wir weisen besonders darauf hin, dass die Bodennivellierung außerordentlich wichtig ist. Nehmen Sie sich daher Zeit und achten Sie darauf, dass das Pool einwandfrei auf dem gewählten Boden aufliegt. Sie sparen sich dadurch Probleme. Wie wird nivelliert: Mit Linealen oder Holzleisten. Graben Sie diese im ausgewählten, sauberen Bereich ein, indem Rechtecke (oder Quadrate) gebildet werden, die untereinander mit Hilfe eines Maurerlineals (aus Aluminium) und einer Wasserwaage nivelliert werden müssen. Wenn alle "Leisten" auf gleicher Höhe liegen und überflüssiges Erdreich entfernt ist, können die noch nicht nivellierten kleinen Zonen aufgefüllt werden (mit sauberem Erdreich oder Kiessand). Dabei muss jedoch immer verdichtet und anschließend nivelliert werden. Achten Sie darauf, dass der Untergrund fest ist und nicht absinkt, wenn das mit Wasser gefüllte Pool darauf steht. Wir empfehlen, einen Fachmann zu Rate zu ziehen: Bauunternehmer, Gärtner usw.




### Finish:

Auf dem sauberen und nivellierten Untergrund wird eine feine Schicht (max. 1 cm) gesiebter Sand verteilt. Diese Schicht wird befeuchtet und verdichtet (mit einer Gartenwalze). Danach noch einmal auf einwandfreie Planierung prüfen. Der Sand darf nicht zum Nivellieren des Bodens benutzt werden. Das Finish muss einwandfrei sein. Ein korrekt installiertes Schwimmbad muss nivelliert sein. Sonst können die Rahmenstützen durch den Wasserdruck auf den Umfang verformt und sogar herausgerissen werden. Das auslaufende Wasser kann für die Umwelt schädlich sein und sogar Unfälle verursachen. Überprüfen Sie die Nivellierung noch einmal über die gesamte Fläche, bevor Sie zum nächsten Arbeitsgang übergehen. Die erfolgreiche Montage hängt entscheidend von der Qualität der Ausführung dieser Phase ab.



## A DIREKT AUF UNBEFESTIGTEM UNTERGRUND AUFSTELLE



Es empfiehlt sich, das Becken mithilfe mindestens einer zweiten Person an einem windstillen Tag aufzubauen. Aus Sicherheitsgründen sollte man beim Aufbau unbedingt Handschuhe tragen. **DER GESAMTE ARBEITSABLAUF MUSS (VOR DEM AUSHEBEN DER GRÄBEN) AUF EBENEM, FESTEM UNTERGRUND ERFOLGEN.**  
**AUSHEBEN DER GRÄBEN (Z) FÜR DIE SÄULEN (C)**

Masse der Gräben : Z= 426cm

**WICHTIG:** Beim Ausheben der Gräben muss auch der rechteckige Platz für die Unterbringung der Flügel AP vorgesehen werden. Diese müssen 5 cm in den Boden versenkt und mit den jeweiligen. Querleisten PG quer fixiert werden (\*). Die gesamte Tragekonstruktion (Säulen, Innenkonstruktion, Querleisten) muss vollkommen waagrecht ausgerichtet sein.



## B AUF BETONUNTERGRUND

Ref. **KPBOC535**

### B1 AUFSTELLEN DES BECKENS AUF BETONUNTERGRUND

Der Boden muss vollkommen waagrecht und eben sein.

Skizzieren Sie eine rechteckige Fläche mit den in der Tabelle angegebenen Maßen vor.

Vor dem Vergießen des Betons muss die Tragekonstruktion (Säulen, Innenkonstruktion, Querleisten) vollkommen waagrecht ausgerichtet werden.


Nach dem Aufbau der Konstruktion kann um sie herum der Stahlbeton vergossen werden.

Achten Sie darauf, dass die Konstruktion sicher befestigt ist, damit sie sich beim Betonvergießen nicht bewegt. Der untere Teil der Konstruktion muss vollständig mit Beton (2 cm Beton auf der PEA0-Basis) bedeckt sein.

Bei Guss einer Betonplatte werden die Flügel (AP) nicht montiert.

**Wichtig: Sollte es sich um nicht stabilisierten Boden halten, ist der Bau einer Betonplatte anstelle eines Sandbetts empfehlenswert.**

Die Fliese sollte ganzheitlich geebnet und geglättet sein, damit jeder Fehler vermieden werden kann.



Wir empfehlen Ihnen, sich für den Bau der Platte an einen Fachmann zu wenden.

1- Randbereich


2- Betonplatte

Die Betonplatte ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Dosiert 350 kg/m<sup>3</sup> (standardisiert Typ C125 430)


Ref. **KPBOC535**


LÄNGE: 5,45 x BREITE: 4,35 x HÖHE: 0,15 m - 3,56 m<sup>3</sup> Beton.



### B2 ANBRINGUNG AUF BETONPFEILERN

Bei stabilem Untergrund können Betonpfeiler gebaut werden. Dadurch muss die unter B1 gezeigte Betonkonstruktion nicht komplett errichtet werden. Die Betonpfeiler sind schneller errichtet und Sie sparen jede Menge Beton. Falls Sie sich bezüglich der Stabilität des Untergrunds nicht sicher sind, empfehlen wir die Verwendung der kompletten Betonplatte.






Der Betonpfeiler (Y) muss folgende Maße haben: Y= 435x60x15cm.

Bitte achten Sie bei der Montage auf Maß- und Abstandsangaben. Lesen Sie dazu die folgenden Seiten dieses Handbuchs.

Sobald die Schwimmbadkonstruktion auf den Betonpfeilern montiert wurde, muss sie vollständig mit Erde/Sand bedeckt werden. Zur Montage des Schwimmbeckens muss der Untergrund gut festgedrückt werden. Die Komponenten (AP) müssen mit mindestens 2 cm Sand bedeckt sein.

#### **EINBAU BEI TEILWEISE ODER GANZ EINGELASSENEM POOL**


Je nach Beschaffenheit des Geländes ist es wichtig, eine periphere Drainage zu installieren und einen Dekompressionsschacht daran anzuschließen. Der Schacht wird vor dem Bau des Pools gegraben, da er verhindern kann, dass sich die Ausgrabungen während der Bauarbeiten mit Wasser füllen. Er muss nahe dem Becken sein, einige Zentimeter unterhalb des tiefsten Punktes des Beckens, und bis zur Oberfläche reichen. Der Dekompressionsschacht wird an der feuchtesten Seite platziert. Er dient als Drainage im Falle von Versickerungen oder bei Lehmboden, wenn man davon ausgeht, dass das Wasser schneller durch den Schlauch als durch den Boden aufsteigt.





# MONTAGE DER SÄULEN

Ref.KPBOC535





- Die 2 Säulen mithilfe der Schrauben TV mit den Teilen 1PV1335 + 1 PG + 4PEAO verschrauben.

**HINWEIS: DIE MUTTERN SOLLTEN STETS AN DER INNENSEITE SITZEN. DER GESAMTE ARBEITSABLAUF MUSS (VOR DEM AUSHEBEN DER GRÄBEN) AUF EBENEM, FESTEM UNTERGRUND ERFOLGEN. IN EINEM EBENEN, GERÄUMIGEN BEREICH LÄSST SICH DER ZUSAMMENBAU DER TEILE LEICHTER BEWERKSTELLIGEN.**

**1** Positionieren Sie das Teil PEU2 so, dass die vier offenen seitlichen Bohrungen mit der zweiten und dritten Linie der Bohrungen der Querleiste PG übereinstimmen (siehe Diagramm 1b) und dass die Seite mit zwei Bohrungen nach oben zeigt. Verschrauben Sie nach dem Einlegen der Teile PEA0 die Schrauben TV.


**2** Schrauben Sie mithilfe der Schrauben **TV** und eines 13er-Schlüssels an jeder Seite der Querleiste **PG** zwei Teile **PEAO** an.

**3** Das andere Teil PEU2 unten an der Säule PV1335 positionieren. Nun die Säule PV1335 mithilfe der Schrauben TV durch die PEA0 an der Querleiste PG befestigen.



# VERBINDUNG DER QUERLEISTEN UND SÄULEN

Ref.KPBOC535




**HINWEIS:** Zwischen den Balken  
**PG** gibt es nur eine Stange (**Teil E**)

## WICHTIG:


Bitte in dieser Reihenfolge anbringen:

- Nehmen Sie einen Querbalken wie **Teil E** und befestigen Sie ihn mit den Schrauben TV an Querbalken **TG**.
- Bringen Sie abschließend den anderen Querbalken **PG** am bereits montierten Pfeiler **PV1335** an.



Zur Befestigung von Teil **PG** an  
**Teil E**:


Die Öffnungen am Rand von Teil  
**PG** müssen mit den äußeren an  
**Teil E** übereinstimmen.



Positionieren Sie den **Flügel AP**  
so, dass seine beiden Bohrungen  
mit denen des Teils PEU  
übereinstimmen. Positionieren  
Sie nun den zweiten **Flügel AP**  
und befestigen Sie beide mit zwei  
Schrauben **TM640** (die Flügel  
**AP** erst anbringen, nachdem  
die Konsolen in den zuvor  
vorbereiteten Graben eingesetzt  
wurden).



## A DIREKT AUF UNBEFESTIGTEM UNTERGRUND AUFSTELLE



Es empfiehlt sich, das Becken mithilfe mindestens einer zweiten Person an einem windstillen Tag aufzubauen. Aus Sicherheitsgründen sollte man beim Aufbau unbedingt Handschuhe tragen. **DER GESAMTE ARBEITSABLAUF MUSS (VOR DEM AUSHEBEN DER GRÄBEN) AUF EBENEM, FESTEM UNTERGRUND ERFOLGEN.**

### AUSHEBEN DER GRÄBEN (Z) FÜR DIE SÄULEN (C)

Masse der Gräben : Z= 426cm

**Abstand zwischen den Gräben: 110cm**

Zwischen den Säulenmittelpunkten besteht ein Abstand von 1250mm.



**WICHTIG:** Beim Ausheben der Gräben muss auch der rechteckige Platz für die Unterbringung der Flügel AP vorgesehen werden. Diese müssen 5 cm in den Boden versenkt und mit den jeweiligen Querleisten PG quer fixiert werden (\*).

Die gesamte Tragekonstruktion (Säulen, Innenkonstruktion, Querleisten) muss vollkommen waagrecht ausgerichtet sein.

## B AUF BETONUNTERGRUND

Ref. **KPBOC632**

### B1 AUFSTELLEN DES BECKENS AUF BETONUNTERGRUND

Der Boden muss vollkommen waagrecht und eben sein.

Skizzieren Sie eine rechteckige Fläche mit den in der Tabelle angegebenen Maßen vor.

Vor dem Vergießen des Betons muss die Tragekonstruktion (Säulen, Innenkonstruktion, Querleisten) vollkommen waagrecht ausgerichtet werden.

Zwischen den Säulenmittelpunkten besteht ein Abstand von 1250 mm.


Nach dem Aufbau der Konstruktion kann um sie herum der Stahlbeton vergossen werden.

Achten Sie darauf, dass die Konstruktion sicher befestigt ist, damit sie sich beim Betonvergießen nicht bewegt. Der untere Teil der Konstruktion muss vollständig mit Beton (2 cm Beton auf der PEA0-Basis) bedeckt sein.

Bei Guss einer Betonplatte werden die Flügel (AP) nicht montiert.

**Wichtig: Sollte es sich um nicht stabilisierten Boden halten, ist der Bau einer Betonplatte anstelle eines Sandbetts empfehlenswert.**

Die Fliese sollte ganzheitlich geebnet und geglättet sein, damit jeder Fehler vermieden werden kann.



1- Randbereich


2- Betonplatte

Die Betonplatte ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Dosiert 350 kg/m<sup>3</sup> (standardisiert Typ C125 430)

Ref. **KPBOC632**


L: 6,42 x l.: 4,35 x H: 0,15 m - 4,20 m<sup>3</sup> Beton.




### B2 ANBRINGUNG AUF BETONPFEILERN

Bei stabilem Untergrund können Betonpfeiler gebaut werden. Dadurch muss die unter B1 gezeigte Betonkonstruktion nicht komplett errichtet werden. Die Betonpfeiler sind schneller errichtet und Sie sparen jede Menge Beton. Falls Sie sich bezüglich der Stabilität des Untergrunds nicht sicher sind, empfehlen wir die Verwendung der kompletten Betonplatte.

2 Pfeiler in der Mitte Ihres Schwimmbeckens im Abstand von (65cm) und ein senkrechter Pfeiler. Der letzte Pfeiler ist der längste und muss an der Längsseite des Schwimmbeckens angebracht werden.





Der Betonpfeiler (Y) muss folgende Maße haben: Y= 435x60x15cm.


Die Pfeiler müssen perfekt ausgerichtet sein. Bitte achten Sie bei der Montage auf Maß- und Abstandsangaben.

Die Schwimmbadkonstruktion kann auf trockenen Beton gesetzt werden. Zwischen den Säulenmittelpunkten besteht ein Abstand von 1250mm. Lesen Sie dazu die folgenden Seiten dieses Handbuchs.

Sobald die Schwimmbadkonstruktion auf den Betonpfeilern montiert wurde, muss sie vollständig mit Erde/Sand bedeckt werden. Zur Montage des Schwimmbeckens muss der Untergrund gut festgedrückt werden. Die Komponenten (AP) müssen mit mindestens 2 cm Sand bedeckt sein.

#### **EINBAU BEI TEILWEISE ODER GANZ EINGELASSENEM POOL**


Je nach Beschaffenheit des Geländes ist es wichtig, eine periphere Drainage zu installieren und einen Dekompressionsschacht daran anzuschließen. Der Schacht wird vor dem Bau des Pools gegraben, da er verhindern kann, dass sich die Ausgrabungen während der Bauarbeiten mit Wasser füllen. Er muss nahe dem Becken sein, einige Zentimeter unterhalb des tiefsten Punktes des Beckens, und bis zur Oberfläche reichen. Der Dekompressionsschacht wird an der feuchtesten Seite platziert. Er dient als Drainage im Falle von Versickerungen oder bei Lehmboden, wenn man davon ausgeht, dass das Wasser schneller durch den Schlauch als durch den Boden aufsteigt.





# MONTAGE DER SÄULEN

Ref.KPBOC632




- Die 2 Säulen mithilfe der Schrauben TV mit den Teilen 1PV1335 + 1 PG + 4PEAO verschrauben.

**HINWEIS: DIE MUTTERN SOLLTEN STETS AN DER INNENSEITE SITZEN. DER GESAMTE ARBEITSABLAUF MUSS (VOR DEM AUSHEBEN DER GRÄBEN) AUF EBENEM, FESTEM UNTERGRUND ERFOLGEN. IN EINEM EBENEN, GERÄUMIGEN BEREICH LÄSST SICH DER ZUSAMMENBAU DER TEILE LEICHTER BEWERKSTELLIGEN.**

**1** Positionieren Sie das Teil PEU2 so, dass die vier offenen seitlichen Bohrungen mit der zweiten und dritten Linie der Bohrungen der Querleiste PG übereinstimmen (siehe Diagramm 1b) und dass die Seite mit zwei Bohrungen nach oben zeigt. Verschrauben Sie nach dem Einlegen der Teile PEA0 die Schrauben TV.


**2** Schrauben Sie mithilfe der Schrauben TV und eines 13er-Schlüssels an jeder Seite der Querleiste PG zwei Teile PEA0 an.

**3** Das andere Teil PEU2 unten an der Säule PV1335 positionieren. Nun die Säule PV1335 mithilfe der Schrauben TV durch die PEA0 an der Querleiste PG befestigen.



# VERBINDUNG DER QUERLEISTEN UND SÄULEN

Ref.KPBOC632




**HINWEIS:** Zwischen den Balken  
**PG** gibt es nur eine Stange (**Teil E**)

## WICHTIG:


Bitte in dieser Reihenfolge anbringen:

- Nehmen Sie einen Querbalken wie **Teil E** und befestigen Sie ihn mit den Schrauben TV an Querbalken **TG**.
- Bringen Sie abschließend den anderen Querbalken **PG** am bereits montierten Pfeiler **PV1335** an.



Zur Befestigung von Teil **PG** an  
**Teil E**:

Die Öffnungen am Rand von Teil  
**PG** müssen mit den äußeren an  
**Teil E** übereinstimmen.



Positionieren Sie den **Flügel AP**  
so, dass seine beiden Bohrungen  
mit denen des Teils PEU  
übereinstimmen. Positionieren  
Sie nun den zweiten **Flügel AP**  
und befestigen Sie beide mit zwei  
Schrauben **TM640** (die Flügel  
**AP** erst anbringen, nachdem  
die Konsolen in den zuvor  
vorbereiteten Graben eingesetzt  
wurden).



# PREPARAZIONE DEL TERRENO

**Ricordare: 1000 lts. d'acqua = 1 m<sup>3</sup> = 1000 Kg. Raccomandazioni per scegliere la migliore posizione per la piscina:**

- Scegliere un luogo in cui si debba eseguire il minor scavo possibile per livellare il terreno.
- Scegliere una zona che, in caso di pioggia, non si inondi.
- Scegliere una zona in cui non passi nessun allacciamento sotterraneo. (acqua, gas, elettricità,....).
- Non installare sotto linee elettriche.
- Scegliere una zona protetta dal vento e senza alberi, poiché il polline e le foglie sporcheranno la piscina.
- Scegliere una zona soleggiata, con maggiore esposizione ai raggi mattutini.
- Scegliere una zona nelle vicinanze di una presa elettrica, presa d'acqua e uno scolo.

**NON MONTARE MAI LA PISCINA IN PRESENZA DELLE SEGUENTI CONDIZIONI:** terreno in pendenza irregolare, sabbioso, con pietre o morbido.

Per il montaggio di questa piscina vi sono due opzioni: **A-** Montare la piscina direttamente sul terren. **B-** L'installazione della piscina implica la costruzione di un basamento di cemento armato con fibre o una rete saldata.



## Puoi installare la piscina di uno di questi tre modi

La pompa di filtraggio deve essere protetta da spruzzi di acqua, inondazioni e dall'umidità, in un luogo asciutto e ben ventilato. In caso contrario, le parti metalliche e il motore della pompa potrebbero deteriorarsi. Non installare la piscina su un terreno riempito di recente o che non sia stabile, altrimenti sarà necessario realizzare un basamento di calcestruzzo. Qualsiasi sia il tipo di installazione scelto, è necessario scavare e preparare il terreno per livellarlo. Attenzione: in caso di terreno in pendenza, è necessario scavare per livellarlo. Non aggiungere terra per livellare il terreno. Se monti la piscina fuori terra, puoi farlo su un letto di sabbia o su un basamento in calcestruzzo. Se si sceglie il letto di sabbia, si deve scegliere una sabbia fina e pulita, altrimenti si può macchiare il liner a causa della formazione di alghe nella sabbia. Se si realizza un basamento di calcestruzzo, questo dovrà avere uno spessore minimo di 15 centimetri. Il montaggio della vasca va effettuato quando il basamento è completamente secco (questo avviene in circa 3 settimane). Il sistema di filtrazione si deve situare al di sotto del livello della piscina e idealmente al livello del fondo della piscina

## A PREPARAZIONE DEL TERRENO

### Livellare:


Per livellare il terreno non aggiungere mai terra nel punto in cui manca, ma si scaverà sempre nel punto in cui è in eccesso. In questo modo si garantirà la stabilità e solidità del terreno. Occorrerà comunque eliminare tutte le erbacce, le radici, le pietre, ecc. La procedura di livellamento è molto importante, occorrerà quindi dedicargli il tempo e la cura necessari affinché la piscina si sistemi perfettamente sul terreno prescelto ed eviterà eventuali problemi. Come livellare: Dopo aver pulito la zona prescelta, situare sottoterra delle squadre o dei "listelli" di legno lunghi, formando rettangoli (o quadrati) livellati fra loro, per mezzo di una squadra da muratore (alluminio) e una livella. Quando tutti i "listelli" saranno a livello e dopo aver rimosso la terra eccedente, si potranno riempire le piccole zone mancanti da livellare (con terra pulita o sabbia di fiume) ma sempre compattando e livellando di seguito. È importante che sia ben saldo affinché non sprofondi il terreno quando la piscina sarà piena d'acqua. Consultare un professionista: costruttore, giardiniere, etc.



### Finitura:

Sul terreno pulito e livellato si spargerà un sottile strato (max. 1 cm) di sabbia setacciata. Quindi irrigare e compattare (con un rullo da giardino). Verificare che il terreno sia ben livellato. Non utilizzare la sabbia per livellare il terreno. La finitura deve essere perfetta. Affinché la piscina sia installata correttamente, essa deve essere a livello. Altrimenti, le differenze di pressione sul contorno potrebbero deformare i montanti, oppure farli saltare. La fuoriuscita d'acqua potrebbe così danneggiare l'ambiente o provocare eventuali incidenti. Verificare di nuovo il livello di tutta la superficie, prima di passare alla successiva operazione: il successo del montaggio dipende dalla qualità di questa fase.

## A DIRETTAMENTE SUL TERREN



Consigliamo di effettuare il montaggio della piscina in una giornata non ventosa facendosi aiutare da una o due persone. Per sicurezza è molto importante utilizzare guanti durante il montaggio. **TUTTA LA PROCEDURA DEVE ESSERE EFFETTUATA SU UN TERRENO SOLIDO E BEN LIVELLATO PRIMA DI EFFETTUARE LO SCAVO PER LA SCANALATURA. SCAVO DELLA SCANALATURA (Z) PER LE COLONNE (C).**

Misura della scanalatura: Z = 426cm

**IMPORTANTE (R):** Quando si scava per la realizzazione della scanalatura, occorre inoltre predisporre uno spazio rettangolare per il posizionamento degli AP che devono essere interrati di 5 cm e fissati trasversalmente con i rispettivi PG (\*). L'intero sistema strutturale deve essere perfettamente livellato (colonne, struttura interna, traverse).



## B UNA SOLETTA IN CEMENTO

Ref. **KPBOC535**

### B1 MONTAGGIO DELLA PISCINA SU UNA SOLETTA IN CEMENTO ARMATO

Il terreno dovrà essere piatto e perfettamente orizzontale.

Tracciare leggermente una superficie rettangolare secondo le misure indicate nella tabella.

Prima di versare il cemento, occorre livellare perfettamente il sistema strutturale (colonne e struttura interna, traverse).


Dopo aver costruito la struttura è possibile posizionarvi sopra il cemento armato.

Assicurarsi che la struttura sia ben fissata per evitare che si sposti mentre si versa il cemento armato. La base della struttura deve essere completamente coperta, con 2 cm di cemento armato sulla base del PEA0.

Se si realizza una lastra in cemento, non occorre posizionare le alette (AP)

**Importante: Qualora il terreno non sia stabilizzato, si raccomanda di realizzare un basamento di calcestruzzo al posto del letto di sabbia.**

Le basamento deve essere perfettamente levigato e ammorbidito, al fine di evitare eventuali imperfezioni.



Raccomandiamo di rivolgersi a un professionista per la costruzione del basamento.

**1-** Zona periferica


**2-** Basamento in calcestruzzo

Il basamento di calcestruzzo non è incluso.

Dosaggio 350 kg/m<sup>3</sup> (standard C125 430)


**Ref. KPBOC535**

L: 5,45 x P: 4,35 x H: 0,15 m - 3,56 m<sup>3</sup> di calcestruzzo.




### B2 INSTALLAZIONE SOPRA TRAVERSE DI CEMENTO

Qualora il terreno sia stabile, si possono costruire delle traverse di cemento. In questo modo, non sarà necessario realizzare una lastra di cemento completa come indicato nel punto B1. Sarà necessario meno tempo per realizzare le traverse e si risparmierà un grande quantità di cemento. Se non si è sicuri della stabilità del terreno, suggeriamo per ragioni di sicurezza di realizzare una lastra di cemento completa.





Ref. **KPBOC535**




La traversa di cemento (Y) deve avere le seguenti misure: Y= 435x60x15cm.

Le misure e le distanze indicate devono essere rispettate per un montaggio corretto. Vedere le pagine seguenti di questo manuale.

Una volta montata la struttura sopra le traverse di cemento, l'intera struttura deve essere completamente coperta con terra/sabbia. È molto importante compattare bene il terreno per un corretto montaggio della piscina. Le parti (AP) devono essere coperte con almeno 2 cm di sabbia.


#### INSTALLAZIONE PARZIALMENTE O COMPLETAMENTE INTERRATA

In base al tipo di terreno, è importante installare un drenaggio periferico collegarlo con un pozzo di decompressione. Il pozzo deve essere scavato prima della costruzione della piscina per evitare che gli scavi si riempiano di acqua durante i lavori. Deve essere vicino alla vasca, alcuni centimetri più in basso del punto più profondo della stessa e arrivare fino alla superficie. Il pozzo di decompressione deve essere situato nel lato più umido. Svolge la funzione di un tombino in caso di infiltrazioni di acqua e di suolo argilloso, dato che l'acqua sale più rapidamente attraverso il tubo che attraverso il suolo.



# MONTAGGIO DELLE COLONNE

Ref.KPBOC535





- Montare le 2 colonne con i componenti 1PV1335 + 1 PG + 4 PEA0 utilizzando le viti TV.

**NOTA: I DADI DEVONO SEMPRE ESSERE POSIZIONATI NELLA PARTE INTERNA. L'INTERA PROCEDURA DEVE ESSERE EFFETTUATA SU UN TERRENO STABILE E LIVELLATO PRIMA DI SCAVARE LE SCANALATURE. PER MAGGIORE COMODITA' E' IMPORTANTE MONTARE I PEZZI IN UNO SPAZIO AMPIO E LIVELLATO.**

**1** Posizionare il componente PEU2 in modo che i quattro fori aperti sui lati coincidano con la seconda e la terza linea di fori del PG (vedi schema 1b) e che il lato con due fori sia posizionato nella parte superiore. Avvitare i TV dopo aver posizionato i componenti PEA0.

**2** Avvitare due componenti **PEA0** su ciascun lato della traversa **PG**, utilizzando le viti **TV** e la chiave n°13.


**3** Posizionare l'altro componente PEU2 sulla parte inferiore di PV1335. Fissare la colonna PV1335 alla traversa PG utilizzando le viti TV attraverso i PEA0.





# MONTAGGIO DELLE TRAVERSE E DELLE COLONNE

Ref. **KPBOC535**




**NOTA:** tra le traverse **PG**, vi è solo una barra (**pezzo E**)

## IMPORTANTE:

Posizionare nel seguente ordine:

- Prendere una traversa tipo **Pezzo E** e fissarla alla traversa **PG** con le viti TV.
- Infine, posizionare l'altra traversa **PG** sulla colonna **PV1335** già collocata in precedenza.




Per montare il pezzo **PG** con il **pezzo E**:

Far coincidere i fori posti all'estremità del pezzo **PG** con quelli situati all'esterno del **pezzo E**.



Posizionare l'**aletta AP** facendo coincidere i suoi due fori con i due fori del componente PEU (il più vicino al componente PV1335). Successivamente posizionare l'altra **aletta AP** e fissarla con le due viti **TM640** (posizionare le alette **AP** dopo aver introdotto i supporti nella scanalatura preparata in precedenza).

## A DIRETTAMENTE SUL TERREN



Consigliamo di effettuare il montaggio della piscina in una giornata non ventosa facendosi aiutare da una o due persone. Per sicurezza è molto importante utilizzare guanti durante il montaggio. **TUTTA LA PROCEDURA DEVE ESSERE EFFETTUATA SU UN TERRENO SOLIDO E BEN LIVELLATO PRIMA DI EFFETTUARE GLI SCAVI PER LE SCANALATURE. SCAVO DELLE SCANALATURE (Z) PER LE COLONNE (C).**

Misure delle scanalature: Z = 426cm

**La distanza tra loro è di 110cm.**

La distanza tra i centri delle colonne è di 1250mm.



**IMPORTANTE (R):** Quando si scava per la realizzazione delle scanalature, occorre inoltre predisporre uno spazio rettangolare per il posizionamento degli AP che devono essere interrati di 5 cm e fissati trasversalmente con i rispettivi PG (\*). L'intero sistema strutturale deve essere perfettamente livellato (colonne, struttura interna, traverse).

## B UNA SOLETTA IN CEMENTO

Ref. **KPBOC632**

### B1 MONTAGGIO DELLA PISCINA SU UNA SOLETTA IN CEMENTO ARMATO

Il terreno dovrà essere piatto e perfettamente orizzontale.

Tracciare leggermente una superficie rettangolare secondo le misure indicate nella tabella.

Prima di versare il cemento, occorre livellare perfettamente il sistema strutturale (colonne e struttura interna, traverse).

La distanza tra i centri delle colonne è di 1250mm.


Dopo aver costruito la struttura è possibile posizionarvi sopra il cemento armato.

Assicurarsi che la struttura sia ben fissata per evitare che si sposti mentre si versa il cemento armato. La base della struttura deve essere completamente coperta, con 2 cm di cemento armato sulla base del PEA0.

Se si realizza una lastra in cemento, non occorre posizionare le alette (AP)

**Importante:** Qualora il terreno non sia stabilizzato, si raccomanda di realizzare un basamento di calcestruzzo al posto del letto di sabbia.

Le basamento deve essere perfettamente levigato e ammorbidito, al fine di evitare eventuali imperfezioni.



1- Zona periferica


2- Basamento in calcestruzzo

Il basamento di calcestruzzo non è incluso.

Dosaggio 350 kg/m<sup>3</sup> (standard C125 430)

Ref. **KPBOC632**


L: 6,42 x P: 4,35 x H: 0,15 m - 4,20 m<sup>3</sup> di calcestruzzo.



### B2 INSTALLAZIONE SOPRA TRAVERSE DI CEMENTO


Qualora il terreno sia stabile, si possono costruire delle traverse di cemento. In questo modo, non sarà necessario realizzare una lastra di cemento completa come indicato nel punto B1. Sarà necessario meno tempo per realizzare le traverse e si risparmierà un grande quantità di cemento. Se non si è sicuri della stabilità del terreno, suggeriamo per ragioni di sicurezza di realizzare una lastra di cemento completa.

2 traverse al centro della piscina una distanza di (65cm) e una traversa perpendicolare. L'ultima traversa è la più lunga e deve essere collocata nel senso della lunghezza della piscina.





Ref. **KPBOC632**



La traversa di cemento (Y) deve avere le seguenti misure: Y= 435x60x15cm.



È fondamentale che le traverse siano livellate l'una rispetto all'altra affinché la piscina sia perfetta. Le misure e le distanze indicate devono essere rispettate per un montaggio corretto.

Quando il cemento si è seccato, è possibile collocarvi sopra la struttura della piscina. La distanza tra i centri delle colonne è di 1250mm. A tale scopo, vedere le pagine seguenti di questo manuale.

Una volta montata la struttura sopra le traverse di cemento, l'intera struttura deve essere completamente coperta con terra/sabbia. È molto importante compattare bene il terreno per un corretto montaggio della piscina. Le parti (AP) devono essere coperte con almeno 2 cm di sabbia.

#### INSTALLAZIONE PARZIALMENTE O COMPLETAMENTE INTERRATA

In base al tipo di terreno, è importante installare un drenaggio periferico collegarlo con un pozzo di decompressione. Il pozzo deve essere scavato prima della costruzione della piscina per evitare che gli scavi si riempiano di acqua durante i lavori. Deve essere vicino alla vasca, alcuni centimetri più in basso del punto più profondo della stessa e arrivare fino alla superficie. Il pozzo di decompressione deve essere situato nel lato più umido. Svolge la funzione di un tombino in caso di infiltrazioni di acqua e di suolo argilloso, dato che l'acqua sale più rapidamente attraverso il tubo che attraverso il suolo.




- 1- Struttura in legno
- 2- Rotolo di protezione del drenaggio alveolare di HDPE

\*Qualora avvenga l'installazione di un qualsiasi accessorio a contatto con il legno, è indispensabile posizionare il rullo alveolare per una corretta protezione.

# MONTAGGIO DELLE COLONNE

Ref.KPBOC632




- Montare le 2 colonne con i componenti 1PV1335 + 1 PG + 4 PEA0 utilizzando le viti TV.

**NOTA: I DADI DEVONO SEMPRE ESSERE POSIZIONATI NELLA PARTE INTERNA. L'INTERA PROCEDURA DEVE ESSERE EFFETTUATA SU UN TERRENO STABILE E LIVELLATO PRIMA DI SCAVARE LE SCANALATURE. PER MAGGIORE COMODITA' E' IMPORTANTE MONTARE I PEZZI IN UNO SPAZIO AMPIO E LIVELLATO.**

**1** Posizionare il componente PEU2 in modo che i quattro fori aperti sui lati coincidano con la seconda e la terza linea di fori del PG (vedi schema 1b) e che il lato con due fori sia posizionato nella parte superiore. Avvitare i TV dopo aver posizionato i componenti PEA0.

**2** Avvitare due componenti **PEAO** su ciascun lato della traversa **PG**, utilizzando le viti **TV** e la chiave n°13.


**3** Posizionare l'altro componente PEU2 sulla parte inferiore di PV1335. Fissare la colonna PV1335 alla traversa PG utilizzando le viti TV attraverso i PEA0.





# MONTAGGIO DELLE TRAVERSE E DELLE COLONNE


Ref. **KPBOC632**



## IMPORTANTE:


Posizionare nel seguente ordine:

- Prendere una traversa tipo **Pezzo E** e fissarla alla traversa **PG** con le viti TV.
- Infine, posizionare l'altra traversa **PG** sulla colonna **PV1335** già collocata in precedenza.



Per montare il pezzo **PG** con il **pezzo E**:

Far coincidere i fori posti all'estremità del pezzo **PG** con quelli situati all'esterno del **pezzo E**.



Posizionare l'**aletta AP** facendo coincidere i suoi due fori con i due fori del componente PEU (il più vicino al componente PV1335). Successivamente posizionare l'altra **aletta AP** e fissarla con le due viti **TM640** (posizionare le alette **AP** dopo aver introdotto i supporti nella scanalatura preparata in precedenza).

# VOORBEREIDING VAN HET TERREIN

NL

**Onthoud: 1000 liter water = 1 m<sup>3</sup> = 1000 Kg. Aanbevelingen voor het uitzoeken van de beste ligging voor uw zwembad:**

- Zoek een plek uit waarop zo min mogelijk moet worden afgegraven voor de nivellering van het terrein.
- Zorg voor een stuk grond, dat in geval van regen niet onder water komt te staan.
- Vermijd iedere aanwezigheid van ondergrondse aansluitingen ( water, gas, elektriciteit,...).
- Niet installeren onder elektriciteitsdraden.
- Beschermen tegen wind en bomen vermijden, aangezien de pollen en bladeren het zwembad kunnen vervuilen.
- Zoek een zonnige plek met vooral ochtendzon.
- Plaatsen in de nabijheid van een elektriciteits-, water- en afvoeraansluiting.

**NOOIT INSTALLEREN OP:** Hellend terrein, oneffen terrein, zanderig terrein, een bodem met stenen of een zachte bodem.

Om dit zwembad op te bouwen, heeft u twee opties: **A-** Plaats het zwembad direct op de grond. **B-** De installatie de uw zwembad vereist het aanleggen van een gewapende betonvloer met vezels of gelaste betonvlecht.



## U kunt uw zwembad op deze drie manieren installeren

De filterpomp moet zo worden geplaatst dat hij beschermd is tegen voor waterspatten, overstromingen en vochtigheid, op een droge plek en goed geventileerd. Als dit niet gebeurt, kunnen de metalen onderdelen en de motor van de pomp schade oplopen. Vermijd het installeren van uw zwembad in recent aangevulde of onstabiele grond, in welk geval het van het grootste belang zal zijn om een betonvloer aan te leggen. Welk type installatie u ook kiest, zal het nodig zijn om het terrein uit te graven en het voor te bereiden om te effenen. Let op: in geval van hellende terreinen, is het van het grootste belang het af te graven om het terrein vlak te maken. Voeg geen grond toe aan uw terrein. Indien u uw zwembad aan het grondoppervlak monteert, kunt u dat het beste doen op een zandbed of beter nog een betonvloer. Als u kiest voor het zandbed, kies dan voor zand dat fijn en schoon is, anders kunnen er vlekken op de liner komen doordat er algen kunnen ontstaan in het zand. Als u een betonvloer aanlegt, moet deze een dikte van minsten 15 centimeter hebben. De montage van het bassin kan worden uitgevoerd nadat het beton volledig is uitgehard (3 weken). De filtergroep moet zich onder de waterspiegel van het zwembad bevinden en bij voorkeur op het niveau van de bodem van het zwembad.

## A VOORBEREIDING VAN HET TERREIN

### Nivelleren:


In het geval van nivellering van het terrein moeten we nooit aarde bijvoegen op de plaats waar deze ontbreekt, we graven altijd uit daar waar deze teveel aanwezig is. Op deze manier zullen we de stabiliteit van het terrein garanderen. In ieder geval moeten we al het onkruid, de wortels, stenen enz. ...verwijderen. Het proces van de nivellering van het terrein is zeer belangrijk; besteed daar de nodige tijd en aandacht aan zodat uw zwembad op de juiste manier zijn plaats vindt op het uitgekozen terrein en u zult problemen voorkomen. Wijze voor nivellering: met gebruik van lange houten latten. Plaats deze in de grond op het uitgekozen en schone terrein, waarin met behulp van een metselaarsmeetlat (aluminium) en een waterpas onderling genivelleerde rechthoeken (of vierkanten) worden gevormd. Wanneer alle latten zich op dezelfde hoogte bevinden en de overtollige aarde is verwijderd kunnen de kleine niet-genivelleerde plekken worden gevuld (met schone aarde. of zand), waarna de aarde opnieuw moet samengedrukt worden en genivelleerd. Het is belangrijk dat de zone goed samengedrukt is zodat het terrein niet inzakt wanneer het zwembad gevuld wordt. Raadpleeg een vakman: een aannemer, een tuinman, enz.



### Afwerking:

Over het schone en genivelleerde terrein strooien we een fijne laag (maximaal 1 cm) gezeefd zand uit. Deze begieten we en stampen we aan (met een tuinpletter). We controleren de juiste nivellering. Gebruik het zand niet voor het nivelleren van het terrein. De afwerking dient volmaakt te zijn. Voor de juiste installatie van het zwembad dient de grond genivelleerd te liggen. Indien de grond niet waterpas ligt, kunnen de drukverschillen op de omtrek de stijlen vervormen en kunnen deze bovendien breken. Het water die dan zou ontsnappen zou schade aan de omgeving kunnen berokkenen en tevens ongelukken veroorzaken. Controleer het niveau van de gehele oppervlakte opnieuw voordat wordt overgegaan tot de navolgende handeling en houd voor ogen dat het succes van de montage afhangt van de kwaliteit van deze fase.

## A DIRECT OP DE GROND



We adviseren u om het zwembad met twee of meer personen op te bouwen, op een dag dat het niet waait. Voor uw veiligheid is het erg belangrijk dat u tijdens het monteren veiligheidshandschoenen draagt. **DIT HELE PROCES MOET WORDEN UITGEVOERD OP EEN STEVIGE EN GEËFFENDE ONDERGROND, VOORDAT DE SLOT KAN WORDEN GEGRAAFD.**

**GLEUVEN GEGRAVEN (Z) VOOR DE STAANDE BALKEN (C).**

Geul aatregelen: Z= 426cm

**BELANGRIJK (R):** Wanneer je de geul graaft, moet u ook de rechthoekige ruimte uitgraven die bedoeld is voor het plaatsen van de AP's, die 5 cm onder de grond moeten komen te zitten en die dwars zullen worden vastgezet aan hun respectievelijke PG's (\*). De hele opbouw moet perfect waterpas en vlak worden gemaakt (staande balken en binnenopbouw, balken).



## B BETONNEN PLAAT

Ref. **KPBOC535**

### B1 HET ZWEMBAD OP EEN BETONNEN ONDERGROND PLAATSEN

De ondergrond moet perfect horizontaal en vlak zijn.

Trek lijnen in de grond of zet lijnen uit volgens de afmetingen die op de tabel zijn aangegeven.

Voordat u het beton gaat gieten, moet het opbouwsysteem perfect waterpas, recht en vlak worden gemaakt (staande balken en binnenopbouw, balken).


Nadat het de structuur gereed is, kan het vlechtwerk erop worden geplaatst.

Controleer of het vlechtwerk goed is vastgezet om te voorkomen dat het van zijn plek raakt tijdens het storten van het beton. De basis van de opbouwstructuur moet geheel worden bedekt, met 2 cm beton over de onderkant van PEA0.

Als u een betonnen plaat gaat maken, moet u de aletas niet installeren (AP)

**Belangrijk: Als de vloer niet gestabiliseerd is, wordt het aanbevolen om de constructie op een betonnen vloer uit te voeren in plaats van op het zandbed.**

De betonplaat moet perfect geëgaliseerd en gladgestreken zijn, om eventuele onvolkomenheden te vermijden.



We raden u aan de hulp in te roepen van een aannemer voor de aanleg van de plaat.

**1-** Zone buitenrand


**2-** Betonvloer

De Betonvloer is niet inbegrepen.

Dosering 350 kg/m<sup>3</sup> (standaard type C125 430)


Ref. **KPBOC535**

L: 5,45 x BR: 4,35 x AL: 0,15 m - 3,56 m<sup>3</sup> Beton.




### B2 INSTALLATIE OP BETONNEN DWARSBALKEN

Zolang de grond stabiel is, kunt u een betonnen plaat bouwen. Op deze manier is het niet nodig om de volledige betonplaat aan te leggen, zoals dat in punt B1 is uitgelegd. U heeft minder tijd nodig om betonnen dwarsbalken te construeren en u bespaart een grote hoeveelheid beton. Als u er niet zeker van bent of uw terrein voldoende stabiliteit biedt, raden we u aan om voor de zekerheid een complete betonplaat aan te leggen.





Ref. **KPBOC535**




De betonnen dwarsbalk (Y) moet de volgende afmetingen hebben: Y= 435x60x15cm.

U moet de aangegeven maten en afstanden respecteren voor een juiste montage. Raadpleeg hiervoor de volgende pagina's van deze handleiding.

Nadat u de opbouw bovenop de betonnen dwarsbalken heeft geplaatst, moet u de hele opbouw met aarde/zand afdekken. Het is heel belangrijk om het terrein goed te verdichten/aan te stampen voor de correcte montage van uw zwembad. De delen (AP) moeten worden bedekt met tenminste 2 cm zand.

#### GEDEELTELIJKE OF GEHEEL VERZONKEN INSTALLATIE


Afhankelijk van de aard van het terrein, is het van belang om een periferisch afwateringssysteem te plaatsen en dit aan te sluiten op een decompressieput. De put wordt gegraven voordat met de aanleg van het zwembad wordt begonnen en zo wordt ook voorkomen dat de uitgraving tijdens de werkzaamheden volloopt met water. Het moet zich vlakbij het bassin bevinden, enkele centimeters onder het diepste punt ervan en het moet reiken tot aan de oppervlakte. De decompressieput wordt aan de natste kant geplaatst. Start de werking als afvoer zodra er infiltraties van water of modder optreden, omdat het water veel sneller omhoog kan komen door een slang dan via de grond.





# MONTEREN VAN DE STAANDE BALKEN

Ref.KPBOC535





- Monteer de 2 staande balken aan de onderdelen 1 PV1335 + 1 PG + 4 PEA0 met behulp van de bouten TV.
- LET OP: DE MOEREN MOETEN ZICH ALTIJD AAN DE BINNENZIJDE BEVINDEN. DIT HELE PROCES MOET WORDEN UITGEVOERD OP EEN STEVIGE EN GEËFFENDE ONDERGROND VOORDAT DE GEULEN WORDEN GEGRAVEN. OM DIT PROCES TE VERGEMAKKELIJKEN, IS HET BELANGRIJK OM DE ONDERDELEN TE MONTEREN OP EEN PLEK DIE GOED GEËFFEND IS EN RUIMTE BIEDT.**

**1** Plaats onderdeel PEU2 op die manier dat de vier open gaten aan de zijkanten samenvallen met de tweede en derde lijn met gaten van de PG (zie schema 1b) en dat de zijde die twee gaten heeft op de bovenzijde past. Schroef de TV's vast nadat u de onderdelen PEA0 heeft geplaatst.


**2** Schroef twee onderdelen **PEAO** aan weerszijde van dwarsbalk **PG**, met behulp van de bouten **TV** en moersleutel n°13.

**3** Plaats het andere onderdeel PEU2 op de onderzijde van PV1335. Staander PV1335 via de PEA0 vastzetten aan dwarsbalk PG door middel van de bouten TV.



# MONTEREN VAN DWARSBALKEN EN DE STAANDE BALKEN


Ref.KPBOC535




## BELANGRIJK:

In onderstaande volgorde plaatsen:

- Neem een dwarsbalk van het type **Deel E** en bevestig het aan de **PG**-dwarsbalk met de TV-schroeven.
- Plaats tot slot de andere d **PG**-dwarsbalk aan de eerder geïnstalleerde **PV1335**-kolom.




Om deel **PG** op **deel E** te monteren:  
Zorg dat de gaten aan het uiteinde van het **PG**-deel samenvallen met de gaten aan de buitenkant van **deel E**.



Plaats de **vleugel AP** zodanig dat de twee gaten ervan samenvallen met de twee gaten van onderdeel PEU (wat zich het dichtst bij onderdeel PV1335 bevindt). Plaats vervolgens de andere vleugel AP en zet ze vast met twee bouten **TM640** (plaats de vleugels AP nadat de steunen in de eerder al voorbereide geulen zijn geplaatst).

## A DIRECT OP DE GROND




We adviseren u om het zwembad met twee of meer personen op te bouwen, op een dag dat het niet waait. Voor uw veiligheid is het erg belangrijk dat u tijdens het monteren veiligheidshandschoenen draagt. **DIT HELE PROCES MOET WORDEN UITGEVOERD OP EEN STEVIGE EN GEËFFENDE ONDERGROND, VOORDAT DE GEULEN KUNNEN WORDEN GEGRAVEN.**

**HET GRAVEN VAN DE GEULEN (Z) VOOR DE STAANDE BALKEN (C).**

Afmetingen van de geulen: Z= 426cm

**De afstand tussen de geulen bedraagt 65m.**

De afstand tussen het midden van de de staande balken bedraagt 1250mm



**BELANGRIJK (R):** Wanneer u de geulen graaft, moet u ook de rechthoekige ruimte uitgraven die bedoeld is voor het plaatsen van de AP's, die 5 cm onder de grond moeten komen te zitten en die dwars zullen worden vastgezet aan hun respectievelijke PG's (\*). De hele opbouw moet perfect waterpas en vlak worden gemaakt (staande balken en binnenopbouw, balken).

## B BETONNEN PLAAT

Ref.KPBOC632

### B1 HET ZWEMBAD OP EEN BETONNEN ONDERGROND PLAATSEN

De ondergrond moet perfect horizontaal en vlak zijn.

Trek lijnen in de grond of zet lijnen uit volgens de afmetingen die op de tabel zijn aangegeven.

Voordat u het beton gaat gieten, moet het opbouwsysteem perfect waterpas, recht en vlak worden gemaakt (staande balken en binnenopbouw, balken).

De afstand tussen het midden van de de staande balken bedraagt 1250 mm.


Nadat het de structuur gereed is, kan het vlechtwerk erop worden geplaatst.

Controleer of het vlechtwerk goed is vastgezet om te voorkomen dat het van zijn plek raakt tijdens het storten van het beton. De basis van de opbouwstructuur moet geheel worden bedekt, met 2 cm beton over de onderkant van PEA0.

Als u een betonnen plaat gaat maken, moet u de aletas niet installeren (AP)

**Belangrijk: Als de vloer niet gestabiliseerd is, wordt het aanbevolen om de constructie op een betonnen vloer uit te voeren in plaats van op het zandbed.**

De betonplaat moet perfect geëgaliseerd en gladgestreken zijn, om eventuele onvolkomenheden te vermijden.



We raden u aan de hulp in te roepen van een aannemer voor de aanleg van de plaat.

1- Zone buitenrand


2- Betonvloer

De Betonvloer is niet inbegrepen.

Dosering 350 kg/m<sup>3</sup> (standaard type C125 430)

Ref. KPBOC632


L: 6,42 x BR: 4,35 x AL: 0,15 m - 4,20 m<sup>3</sup> Beton.




### B2 INSTALLATIE OP BETONNEN DWARSBALKEN

Zolang de grond stabiel is, kunt u een betonnen plaat bouwen. Op deze manier is het niet nodig om de volledige betonplaat aan te leggen, zoals dat in punt B1 is uitgelegd. U heeft minder tijd nodig om betonnen dwarsbalken te construeren en u bespaart een grote hoeveelheid beton. Als u er niet zeker van bent of uw terrein voldoende stabiliteit biedt, raden we u aan om voor de zekerheid een complete betonplaat aan te leggen.

Twee dwarsbalken in het midden van het zwembad op een afstand van (65cm) en een loodrechte dwarsbalk. De laatste dwarsbalk is de langste en wordt in de lengterichting van uw zwembad geplaatst.







De betonnen dwarsbalk (Y) moet de volgende afmetingen hebben: Y= 435x60x15cm


Het is van essentieel belang dat de dwarsbalken egaal en op gelijke hoogte van elkaar worden geplaatst zodat uw zwembad perfect komt te staan. U moet de aangegeven maten en afstanden respecteren voor een juiste montage.

Als het beton is uitgehard, kunt u de opbouw van uw zwembad erop plaatsen. De afstand tussen het midden van de staande balken bedraagt 1250mm. Raadpleeg hiervoor de volgende pagina's van deze handleiding.

Nadat u de opbouw bovenop de betonnen dwarsbalken heeft geplaatst, moet u de hele opbouw met aarde/zand afdekken. Het is heel belangrijk om het terrein goed te verdichten/aan te stampen voor de correcte montage van uw zwembad. De delen (AP) moeten worden bedekt met tenminste 2 cm zand.

#### GEDEELTELIJKE OF GEHEEL VERZONKEN INSTALLATIE

Afhankelijk van de aard van het terrein, is het van belang om een periferisch afwateringssysteem te plaatsen en dit aan te sluiten op een decompressieput. De put wordt gegraven voordat met de aanleg van het zwembad wordt begonnen en zo wordt ook voorkomen dat de uitgraving tijdens de werkzaamheden volloopt met water. Het moet zich vlakbij het bassin bevinden, enkele centimeters onder het diepste punt ervan en het moet reiken tot aan de oppervlakte. De decompressieput wordt aan de natste kant geplaatst. Start de werking als afvoer zodra er infiltraties van water of modder optreden, omdat het water veel sneller omhoog kan komen door een slang dan via de grond.




- 1- Houten frame
- 2- Rol HDPE-noppenfolie ter bescherming en voor de drainage

\*In het geval dat u een accessoire monteert dat in contact staat met het hout, is het essentieel om het noppenfolie-rolzeil te plaatsen voor een correcte bescherming.



# MONTEREN VAN DE STAANDE BALKEN

Ref.KPBOC632





- Monteer de 2 staande balken aan de onderdelen 1 PV1335 + 1 PG + 4 PEA0 met behulp van de bouten TV.
- LET OP: DE MOEREN MOETEN ZICH ALTIJD AAN DE BINNENZIJDE BEVINDEN. DIT HELE PROCES MOET WORDEN UITGEVOERD OP EEN STEVIGE EN GEËFFENDE ONDERGROND VOORDAT DE GEULEN WORDEN GEGRAVEN. OM DIT PROCES TE VERGEMAKKELIJKEN, IS HET BELANGRIJK OM DE ONDERDELEN TE MONTEREN OP EEN PLEK DIE GOED GEËFFEND IS EN RUIMTE BIEDT.**

**1** Plaats onderdeel PEU2 op die manier dat de vier open gaten aan de zijkanten samenvallen met de tweede en derde lijn met gaten van de PG (zie schema 1b) en dat de zijde die twee gaten heeft op de bovenzijde past. Schroef de TV's vast nadat u de onderdelen PEA0 heeft geplaatst.

**2** Schroef twee onderdelen **PEAO** aan weerszijde van dwarsbalk **PG**, met behulp van de bouten **TV** en moersleutel n°13.


**3** Plaats het andere onderdeel PEU2 op de onderzijde van PV1335. Staander PV1335 via de PEA0 vastzetten aan dwarsbalk PG door middel van de bouten TV.



**Y** Betonnen dwarsbalken  
**C** Staande balken

# MONTEREN VAN DWARSBALKEN EN DE STAANDE BALKEN


Ref.KPBOC632



## BELANGRIJK:

In onderstaande volgorde plaatsen:

- Neem een dwarsbalk van het type **Deel E** en bevestig het aan de **PG**-dwarsbalk met de TV-schroeven.
- Plaats tot slot de andere d **PG**-dwarsbalk aan de eerder geïnstalleerde **PV1335**-kolom.



Om deel **PG** op **deel E** te monteren:  
Zorg dat de gaten aan het uiteinde van het **PG**-deel samenvallen met de gaten aan de buitenkant van **deel E**.



Plaats de **vleugel AP** zodanig dat de twee gaten ervan samenvallen met de twee gaten van onderdeel PEU (wat zich het dichtst bij onderdeel PV1335 bevindt). Plaats vervolgens de andere vleugel AP en zet ze vast met twee bouten **TM640** (plaats de vleugels AP nadat de steunen in de eerder al voorbereide geulen zijn geplaatst).

# PREPARAÇÃO DO TERRENO

**Nota: 1000 l. = 1 m<sup>3</sup> = 1000 Kg. Recomendações para eleger a melhor situação para a sua piscina:**

- Escolha um lugar onde as escavações para nivelar o terreno sejam mínimas.
- Uma zona que não se inunde em caso de chuva.
- Onde não passem canais nem fios subterrâneos, ( água, gás, electricidade,...).
- Não instalar por baixo de linhas eléctricas.
- Protegida do vento e sem árvores, já que o pólen e as folhas sujam a piscina.
- Zona com sol, onde dê mais o sol de manhã.
- Perto de uma tomada eléctrica, de uma tomada de água e de um escoamento.

**NUNCA MONTAR EM:** Terreno inclinado, desigual, areoso, com pedras ou brando.


Para montar a piscina, tem duas opções: **A-** Instalar a piscina diretamente sobre o terreno. **B-** A instalação da piscina implica a construção de uma laje de betão armado com fibras ou de malha soldada.

## Pode instalar a piscina destas três formas

A bomba de filtração deve ser situada protegida de salpicos de água, de inundações e da humidade, num local seco e bem ventilado. Caso contrário, as peças metálicas e o motor da bomba podem deteriorar-se.

Tente não instalar a piscina num solo enchido recentemente ou que não seja estável, ou, caso contrário, será imprescindível a realização de uma laje de betão. Seja qual for o tipo de instalação selecionado, é necessário escavar e preparar o terreno para nivelá-lo. Atenção: em caso de terrenos em declive, é imprescindível escavá-lo para nivelá-lo. Não adicione terra para nivelar o terreno.


Caso monte a piscina em superfície, pode fazê-lo quer sobre um leito de areia ou sobre uma laje de betão. Se escolher o leito de areia, deverá escolher uma areia fina e limpa, ou, caso contrário, o liner poderá manchar-se pelo surgimento de algas na areia. Se for realizada uma laje de betão, esta deverá ter uma espessura mínima de 15 centímetros. A montagem do tanque será realizada após a laje ter secado completamente (3 semanas). O grupo de filtração deve ser situado por debaixo do nível da piscina e, idealmente, ao nível do solo da piscina.



## A PREPARAÇÃO DO TERRENO

### Nivelar:

Se se nivelar o terreno nunca se deverá acrescentar terra onde falta, sempre deve-se cavar onde sobra. Desta forma garante-se a estabilidade do terreno e a sua firmeza. Em qualquer caso devem-se eliminar as ervas, raízes, pedras, etc. O processo de nivelamento do terreno é muito importante. Deve-se dedicar a ele todo o tempo e atenção necessários para a sua piscina se assentar perfeitamente no terreno escolhido, o que evitará problemas. Como nivelar: com regras ou "régua de madeira compridas: coloque-as enterradas na zona escolhida e limpa, formando rectângulos (ou quadrados) nivelados entre eles, por meio de uma regra de pedreiro (alumínio) e um nível. Quando estiverem todas as "régua" a nível e tirada a terra aí onde sobrar, poderá encher as pequenas zonas que faltam por nivelar (com terra limpa ou areia) mas sempre compactando e nivelando depois. É importante que fique bem firme para não se arrombar o terreno quando a piscina estiver cheia de água. Consulte um profissional (um construtor ou um jardineiro, ou qualquet outro).




### Acabamento:

Encima do terreno limpo e nivelado, pôr uma camada fina (max.1 cm) de areia tamizada. Depois rega-se e compacta-se (com um rodízio de jardim). Verificar se está bem nivelado. Não utilizar a areia para nivelar o terreno. O acabamento deve ser perfeito. Para que a piscina fique instalada correctamente, tem que estar nivelada. Se não ficar assim, as diferenças de pressão sobre o contorno poderiam deformar as armações e inclusivamente faze-las estalar. A água que assim se escaparia poderia prejudicar o ambiente e inclusivamente provocar acidentes. Voltar a comprovar o nível de toda a superfície antes de passar à operação seguinte: o êxito da montagem depende da qualidade desta fase.



## A SOBRE O TERRENO



Aconselhamos que a piscina seja montada por duas ou mais pessoas e num dia sem vento. Por segurança, é muito importante que na instalação sejam utilizadas luvas. **TUDO O PROCESSO DEVE SER EXECUTADA SOBRE UM PISO FIRME E NIVELADO, ANTES DE ESCAVAR AS VALAS.**  
**ESCAVAÇÃO DE VALA (Z) PARA AS COLUNAS (C).**  
 Dimensões de vala: Z= 426cm

**IMPORTANTE (R):** Ao cavar a vala, também deverá escavar o espaço retangular reservado à situação dos AP, que devem ficar enterrados 5 cm e fixados de forma transversal com os seus respetivos PG (\*). Todo o sistema estrutural deve estar perfeitamente nivelado (colunas e estrutura interior, vigas).





## B PISO DE BETÃO

Ref.KPBOC535

### B1 INSTALAÇÃO DA PISCINA SOBRE UM PISO DE BETÃO

O piso deverá ser perfeitamente horizontal e plano.

Trace levemente uma superfície retangular de acordo com as dimensões indicadas na tabela.

Antes de deitar o betão, deverá nivelar perfeitamente o sistema estrutural (colunas e estrutura interior, vigas),


Após construída a estrutura, pode colocar o betão armado sobre ela.

Certifique-se de que a estrutura se encontra bem fixada para evitar que se desloque ao deitar o betão. A base da estrutura deve ficar completamente coberta, com 2 cm de betão sobre a base de PEAO.

Se vai realizar uma laje de betão, não deve instalar as aletas (AP)

**Importante: No caso de que o terreno não esteja estabilizado, recomenda-se a construção de uma laje de betão em lugar de por a areia peneirada.**

A laje deve ser perfeitamente alisado e suavizados para evitar quaisquer imperfeições.



Recomendamos que recorra a um profissional para a construção da laje.

1- Zona periférica


2- Laje de betão

A laje de betão não está incluída.

Dosagem 350 kg/m<sup>3</sup> (normalizado tipo C125 430)


Ref. KPBOC535

C: 5,45 x L: 4,35 x A: 0,15 m - 3,56 m<sup>3</sup> de betão.




### B2 SOBRE PLACAS DE APOIO DE CONCRETO

Sempre e quando o terreno seja estável, podem construir-se umas travessas de betão. Desta maneira, não será necessário construir a laje de concreto completa como é indicado no ponto B1. Você levará menos tempo para construir as placas de apoio e economizará uma grande quantidade de concreto. Se você não tem certeza sobre a estabilidade do seu terreno, recomendamos que para sua segurança, faça a laje de concreto completa.



Ref. **KPBOC535**




A placa de apoio de concreto (Y) deve ter as seguintes medidas: Y= 435x60x15cm.

Você deve respeitar as medidas e as distâncias indicadas para uma montagem correta. Para isso, revise as seguintes páginas deste manual.

Quando tiver montado as estruturas em cima das placas de apoio de concreto, você deve cobrir toda a estrutura com terra/ areia por completo. É muito importante compactar bem o terreno para uma montagem correta da sua piscina. As peças (AP) devem estar cobertas no mínimo com 2 cm de areia.


### INSTALAÇÃO PARCIAL OU COMPLETAMENTE ENTERRADA

Segundo a natureza do terreno, é importante instalar uma drenagem periférica e ligá-la a um poço de descompressão. O poço é escavado antes da construção da piscina porque pode também evitar que as escavações se encham de água durante as obras. Deve estar perto do tanque, uns centímetros por debaixo do ponto mais profundo do mesmo e chegar até à superfície. O poço de descompressão situa-se no lado mais húmido. Desempenha a função de sumidouro em caso de infiltrações de água ou de solo argiloso, partindo de que a água sobe de forma mais rápida através do tubo do que do solo.





# MONTAGEM DAS COLUNAS

Ref.KPBOC535




- Monte as 2 colunas com as peças 1PV1335 + 1 PG + 4PEAO com a ajuda dos parafusos TV.
- NOTA: AS PORCAS DEVE SER COLOCADAS SEMPRE NA PARTE INTERIOR. TODO O PROCEDIMENTO DEVE SER EFETUADO NUM PISO FIRME E NIVELADO ANTES DE ESCAVAR AS VALAS. PARA QUE SEJA MAIS CONFORTÁVEL, É IMPORTANTE MONTAR AS PEÇAS NUM ESPAÇO AMPLO E NIVELADO.**
- 1** Coloque a peça PEU2 de forma que os quatro orifícios abertos nos lados coincidam com a segunda e a terceira linha de orifícios do PG (ver esquema 1b) e que o lado em que haja dois orifícios fique na parte superior. Aparafuse os TV quando tenha colocado as peças PEA0.
- 2** Aparafuse duas peças **PEAO** em cada lado da travessa **PG**, por meio dos parafusos **TV** e da chave n.º 13.
- 3** Coloque a outra peça PEU2 sobre a parte inferior de PV1335. Fixe a coluna PV1335 à travessa PG por meio dos parafusos TV através dos PEA0.



# MONTAGEM DAS TRAVESSAS E DAS COLUNAS

Ref.KPBOC535




**NOTA:** entre as travessas **PG** existe apenas uma barra (**peça E**)


## IMPORTANTE:

Colocar os componentes pela seguinte ordem:

- Colher uma travessa similar à **peça E** e fixá-la à travessa **PG** com os parafusos TV.
- Por último, colocar a outra travessa **PG** com a coluna **PV1335** previamente instalada.




Para montar o componente **PG** com o **componente E**:  
Fazer coincidir os orifícios situados na extremidade da peça **PG** com os orifícios situados no exterior da **peça E**.



Coloque a **mola AP** de forma a coincidirem os seus dois orifícios com os dois da peça PEU (a mais próxima da peça PV1335). Em seguida, coloque a outra mola AP e fixe-as com dois parafusos **TM640** (coloque as molas AP após ter introduzido os suportes na vala preparada anteriormente).




## A SOBRE O TERRENO



Aconselhamos que a piscina seja montada por duas ou mais pessoas e num dia sem vento. Por segurança, é muito importante que na instalação sejam utilizadas luvas. **TUDO O PROCESSO DEVE SER EXECUTADA SOBRE UM PISO FIRME E NIVELADO, ANTES DE ESCAVAR AS VALAS. ESCAVAÇÃO DAS VALAS (Z) PARA AS COLUNAS (C).**

Dimensões das valas: Z= 426cm.

**A distância entre elas é de 110cm.**



**IMPORTANTE (R):** Quando escavar as valas, também deverá escavar o espaço retangular reservado à situação dos AP, que devem ficar enterrados 5 cm e fixados de forma transversal com os seus respetivos PG (\*). Todo o sistema estrutural deve estar perfeitamente nivelado (colunas e estrutura interior, vigas).

**B PISO DE BETÃO**


Ref.KPBOC632

**B1 INSTALAÇÃO DA PISCINA SOBRE UM PISO DE BETÃO**

O piso deverá ser perfeitamente horizontal e plano.  
Trace levemente uma superfície retangular de acordo com as dimensões indicadas na tabela.  
Antes de deitar o betão, deverá nivelar perfeitamente o sistema estrutural (colunas e estrutura interior, vigas),  
A distância entre os centros das colunas é de 1250mm.  
Após construída a estrutura, pode colocar o betão armado sobre ela.  
Certifique-se de que a estrutura se encontra bem fixada para evitar que se desloque ao deitar o betão. A base da estrutura deve ficar completamente coberta, com 2 cm de betão sobre a base de PEA0.  
Se vai realizar uma laje de betão, não deve instalar as aletas (AP)

**Importante: No caso de que o terreno não esteja estabilizado, recomenda-se a construção de uma laje de betão em lugar de por a areia peneirada.**


A laje deve ser perfeitamente alisado e suavizados para evitar quaisquer imperfeições.




**B2 SOBRE PLACAS DE APOIO DE CONCRETO**

Sempre e quando o terreno seja estável, podem construir-se umas travessas de betão. Desta maneira, não será necessário construir a laje de concreto completa como é indicado no ponto B1. Você levará menos tempo para construir as placas de apoio e economizará uma grande quantidade de concreto. Se você não tem certeza sobre a estabilidade do seu terreno, recomendamos que para sua segurança, faça a laje de concreto completa.

2 placas de apoio no centro da sua piscina a uma distância de (65cm)



Ref.KPBOC632




A placa de apoio de concreto (Y) deve ter as seguintes medidas: Y= 435x60x15cm. É essencial que as placas de apoio estejam niveladas umas com as outras para que a sua piscina fique perfeita. Você deve respeitar as medidas e as distâncias indicadas para uma montagem correta.

Quando o concreto estiver seco, pode colocar em cima as estruturas da sua piscina. A distância entre os centros das colunas é de 1250mm. Para isso, revise as seguintes páginas deste manual.

Quando tiver montado as estruturas em cima das placas de apoio de concreto, você deve cobrir toda a estrutura com terra/ areia por completo. É muito importante compactar bem o terreno para uma montagem correta da sua piscina. As peças (AP) devem estar cobertas no mínimo com 2 cm de areia.

### INSTALAÇÃO PARCIAL OU COMPLETAMENTE ENTERRADA


Segundo a natureza do terreno, é importante instalar uma drenagem periférica e ligá-la a um poço de descompressão. O poço é escavado antes da construção da piscina porque pode também evitar que as escavações se encham de água durante as obras. Deve estar perto do tanque, uns centímetros por debaixo do ponto mais profundo do mesmo e chegar até à superfície. O poço de descompressão situa-se no lado mais húmido. Desempenha a função de sumidouro em caso de infiltrações de água ou de solo argiloso, partindo de que a água sobe de forma mais rápida através do tubo do que do solo.






MONTAGEM DAS COLUNAS

Ref.KPBOC632




- Monte as 2 colunas com as peças 1PV1335 + 1 PG + 4PEAO com a ajuda dos parafusos TV.
- NOTA: AS PORCAS DEVE SER COLOCADAS SEMPRE NA PARTE INTERIOR. TODO O PROCEDIMENTO DEVE SER EFETUADO NUM PISO FIRME E NIVELADO ANTES DE ESCAVAR AS VALAS. PARA QUE SEJA MAIS CONFORTÁVEL, É IMPORTANTE MONTAR AS PEÇAS NUM ESPAÇO AMPLO E NIVELADO.**
- 1** Coloque a peça PEU2 de forma que os quatro orifícios abertos nos lados coincidam com a segunda e a terceira linha de orifícios do PG (ver esquema 1b) e que o lado em que haja dois orifícios fique na parte superior. Aparafuse os TV quando tenha colocado as peças PEA0.
- 2** Aparafuse duas peças **PEAO** em cada lado da travessa **PG**, por meio dos parafusos **TV** e da chave n.º 13.
- 3** Coloque a outra peça PEU2 sobre a parte inferior de PV1335. Fixe a coluna PV1335 à travessa PG por meio dos parafusos TV através dos PEA0.





# MONTAGEM DAS TRAVESSAS E DAS COLUNAS

Ref.KPBOC632




**NOTA:** entre as travessas **PG** existe apenas uma barra (**peça E**)


## IMPORTANTE:

Colocar os componentes pela seguinte ordem:

- Colher uma travessa similar à **peça E** e fixá-la à travessa **PG** com os parafusos TV.
- Por último, colocar a outra travessa **PG** com a coluna **PV1335** previamente instalada.



Para montar o componente **PG** com o **componente E**:  
Fazer coincidir os orifícios situados na extremidade da peça **PG** com os orifícios situados no exterior da **peça E**.



Coloque a **mola AP** de forma a coincidirem os seus dois orifícios com os dois da peça PEU (a mais próxima da peça PV1335). Em seguida, coloque a outra mola AP e fixe-as com dois parafusos **TM640** (coloque as molas AP após ter introduzido os suportes na vala preparada anteriormente).

- EN

BOARDS
- ES

TABLAS
- FR

MADRIERS
- DE

ERDARBEITEN
- IT

TAVOLE
- NL


PLANKEN
- PT

TÁBUAS

Ref.**KPBOC535**

!


Identification of the boards / Identificación de las tablas  
Repérage des madriers / Identifizierung der Holzbretter  
Identificazione della tavole / Identificatie van de planken  
Identificação das tábuas



| IDENTIFICATION<br>IDENTIFICACIÓN<br>REPÈRE<br>KENNZEICHNUNG<br>IDENTIFICAZIONE<br>IDENTIFICATIE<br>IDENTIFICAÇÃO | DENOMINATION/DENOMINACIÓN/DÉSIGNATION/BEZEICHNUNG/ DENOMINAZIONE<br>BENAMING/DENOMINAÇÃO/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | REF/RÉF/<br>HINWEIS/RIF | CTD/QTÉ/ANZ/<br>AANT/TD |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| A22                                                                                                              | •Standard board L1500 •Tablero estándar L1500 •Madrier standard L1500 •Standardbrett L1500<br>•Panelo standard L1500 •Standaard plank L1500 •Tabuleiro padrão L1500                                                                                                                                                                                                                                                            | 620004648/AB0           | 48                      |
| A23                                                                                                              | •Standard board L3500 •Tablero estándar L3500 •Madrier standard L3500 •Standardbrett L3500<br>•Panelo standard L3500 •Standaard plank L3500 •Tabuleiro padrão L3500                                                                                                                                                                                                                                                            | 620004648/AC0           | 18                      |
| B12                                                                                                              | •Standard board L1500 •Tablero estándar L1500 •Madrier standard L1500 •Standardbrett L1500<br>•Panelo standard L1500 •Standaard plank L1500 •Tabuleiro padrão L1500                                                                                                                                                                                                                                                            | 620004648/AA0           | 4                       |
| C12                                                                                                              | •Board with cut-out for the lower part of the skimmer L1500 •Tabla con muesca para la parte inferior del skimmer L1500 •Madrier entaillé pour le bas du Skimmer L1500 •Holzbrett mit Kerbe für das untere Teil des Skimmers L1500 •Tavola con incastro per la parte inferiore dello skimmer L1500 •Plank met uitsnijding voor het onderste deel van de skimmer L1500 •Tábua com entalhe para a parte inferior do skimmer L1500 | 620004648/AH0           | 1                       |
| D12                                                                                                              | •Board with cut-out for the upper part of the skimmer L1500 •Tabla con muesca para la parte superior del skimmer L1500 •Madrier entaillé pour le haut du Skimmer L1500 •Holzbrett mit Kerbe für das obere Teil des Skimmers L1500 •Tavola con incastro per la parte superiore dello skimmer L1500 •Plank met uitsnijding voor het bovenste deel van de skimmer L1500 •Tábua com entalhe para a parte superior do skimmer L1500 | 620004648/AI0           | 1                       |
| E12                                                                                                              | •Board with cut-out for the refilling fitting with key L1500 •Tabla con muesca para la boquilla de impulsión L1500 •Madrier entaillé pour le buse de refoulement L1500 •Holzbrett mit Kerbe für das Druckventil L1500 •Tavola con incastro per lúgello di mandata L1500 •Plank met uitsnijding voor het uitsroommondstuk L1500 •Tábua com entalhe para a boquilha de impulsão L1500                                            | 620004648/AG0           | 1                       |
| F22                                                                                                              | •End board L1500 •Tabla final L1500 •Madrier final L1500 •Abchließendes Holzbrett L1500<br>•Tavola finale L1500 •Laatste plank L1500 •Tábua final L1500                                                                                                                                                                                                                                                                        | 620004648/AE0           | 2                       |
| F23                                                                                                              | •End board L3500 •Tabla final L3500 •Madrier final L3500 •Abchließendes Holzbrett L3500<br>•Tavola finale L3500 •Laatste plank L3500 •Tábua final L3500                                                                                                                                                                                                                                                                        | 620004648/AF0           | 2                       |
| G12                                                                                                              | •Upper board L1500 •Tabla superior L1500 •Madrier Supérieur L1500 •Oberes Brett L1500<br>•Tavola superiore L1500 •Bovenste plank L1500 •Tábua superior L1500                                                                                                                                                                                                                                                                   | 620004652/AD0           | 3                       |

Ref. **KPBOC632**

Identification of the boards  
Identificación de las tablas  
Repérage des madriers  
Identifizierung der Holzbretter  
Identificazione della tavole  
Identificatie van de planken  
Identificação das tábuas




| IDENTIFICATION<br>IDENTIFICACIÓN<br>REPÈRE<br>KENNZEICHNUNG<br>IDENTIFICAZIONE<br>IDENTIFICATIE<br>IDENTIFICAÇÃO | DENOMINATION/DENOMINACIÓN/DÉSIGNATION/BEZEICHNUNG/ DENOMINAZIONE<br>BENAMING/DENOMINAÇÃO/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | REF/RÉF/<br>HINWEIS/RIF | CTD/QTÉ/ANZ/<br>AANT/TD |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| A22                                                                                                              | •Standard board L1500 •Tablero estándar L1500 •Madrier standard L1500 •Standardbrett L1500<br>•Panelo standard L1500 •Standaard plank L1500 •Tabuleiro padrão L1500                                                                                                                                                                                                                                                            | 620004648/AB0           | 48                      |
| A23                                                                                                              | •Standard board L2000 •Tablero estándar L2000 •Madrier standard L2000 •Standardbrett L2000<br>•Panelo standard L2000 •Standaard plank L2000 •Tabuleiro padrão L2000                                                                                                                                                                                                                                                            | 620004649/AC3           | 10                      |
| A24                                                                                                              | •Standard board L2000 •Tablero estándar L2000 •Madrier standard L2000 •Standardbrett L2000<br>•Panelo standard L2000 •Standaard plank L2000 •Tabuleiro padrão L2000                                                                                                                                                                                                                                                            | 620004649/AD3           | 8                       |
| A25                                                                                                              | •Standard board L2500 •Tablero estándar L2500 •Madrier standard L2500 •Standardbrett L2500<br>•Panelo standard L2500 •Standaard plank L2500 •Tabuleiro padrão L2500                                                                                                                                                                                                                                                            | 620004649/AB0           | 10                      |
| A26                                                                                                              | •Standard board L2500 •Tablero estándar L2500 •Madrier standard L2500 •Standardbrett L2500<br>•Panelo standard L2500 •Standaard plank L2500 •Tabuleiro padrão L2500                                                                                                                                                                                                                                                            | 620004649/AA0           | 8                       |
| B12                                                                                                              | •Board with cut L1500 •Tablero partido L1500 •Madrier départ L15000 •Schnitt L1500<br>•Panelo taglio L1500 •Zaagsnede L1500 •Corte L1500                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 620004648/AA0           | 4                       |
| C12                                                                                                              | •Board with cut-out for the lower part of the skimmer L1500 •Tabla con muesca para la parte inferior del skimmer L1500 •Madrier entaillé pour le bas du Skimmer L1500 •Holzbrett mit Kerbe für das untere Teil des Skimmers L1500 •Tavola con incastro per la parte inferiore dello skimmer L1500 •Plank met uitsnijding voor het onderste deel van de skimmer L1500 •Tábua com entalhe para a parte inferior do skimmer L1500 | 620004648/AH0           | 1                       |
| D12                                                                                                              | •Board with cut-out for the upper part of the skimmer L1500 •Tabla con muesca para la parte superior del skimmer L1500 •Madrier entaillé pour le haut du Skimmer L1500 •Holzbrett mit Kerbe für das obere Teil des Skimmers L1500 •Tavola con incastro per la parte superiore dello skimmer L1500 •Plank met uitsnijding voor het bovenste deel van de skimmer L1500 •Tábua com entalhe para a parte superior do skimmer L1500 | 620004650/AI0           | 1                       |
| E12                                                                                                              | •Board with cut-out for the refilling fitting with key L1500 •Tabla con muesca para la boquilla de impulsión L1500 •Madrier entaillé pour le buse de refoulement L1500 •Holzbrett mit Kerbe für das Druckventil L1500 •Tavola con incastro per lúgello di mandata L1500 •Plank met uitsnijding voor het uitsroommondstuk L1500 •Tábua com entalhe para a boquilha de impulsão L1500                                            | 620004648/AG0           | 1                       |
| F22                                                                                                              | •End board L1500 •Tabla final L1500 •Madrier final L1500 •Abchließendes Holzbrett L1500<br>•Tavola finale L1500 •Laatste plank L1500 •Tábua final L1500                                                                                                                                                                                                                                                                        | 620004648/AE0           | 2                       |
| F23                                                                                                              | •End board L2000 •Tabla final L2000 •Madrier final L2000 •Abchließendes Holzbrett L2000<br>•Tavola finale L2000 •Laatste plank L2000 •Tábua final L2000                                                                                                                                                                                                                                                                        | 620004649/AF3           | 2                       |
| F24                                                                                                              | •End board L2500 •Tabla final L2500 •Madrier final L2500 •Abchließendes Holzbrett L2500<br>•Tavola finale L2500 •Laatste plank L2500 •Tábua final L2500                                                                                                                                                                                                                                                                        | 620004649/AE0           | 2                       |
| G12                                                                                                              | •Upper board L1500 •Tabla superior L1500 •Madrier Supérieur L1500 •Oberes Brett L1500<br>•Tavola superiore L1500 •Bovenste plank L1500 •Tábua superior L1500                                                                                                                                                                                                                                                                   | 620004648/AD0           | 3                       |

- EN ASSEMBLY OF THE STRUCTURE
- ES MONTAJE DE LA ESTRUCTURA
- FR ASSEMBLAGE DE LA STRUCTURE
- DE ZUSAMMENBAU DES TRAGWERKS
- IT MONTAGGIO DELLA STRUTTURA
- NL MONTAGE VAN DE CONSTRUCTIE
- PT MONTAGEM DA ESTRUTURA

## Ref. KPBOC535

- ABOVE GROUND INSTALLATION • COLOCACIÓN EN EL SUELO
- ENCOMBREMENT AU SOL • POSITIONIERUNG AUF DEM BODEN
- POSIZIONAMENTO NEL TERRENO • CONSTRUCTIE OP GRON
- COLOÇÃO NO SOLO



- Prepare the boards «as trial»
- Coloque las tablas «de prueba»
- Disposez les madriers «à blanc»
- Platzieren Sie die „Test“-Bretter
- Posizionare le tavole «di prova»
- Plaats de planken in «proefopstelling»
- Coloque as tábuas «de prova»



- EN **LAYOUT OF THE BOARDS:** Prepare the boards «as trial», forming the silhouette of the pool.  
**INSTALLATION OF THE FIRST LAYER OF BOARDS:** • Build the first layer placing boards (A22), (A23) and (B12) as shown by figure 1. • Adjust the shape of the pool using the inside dimensions indicated in the installation diagram (see page 43). • The drawing shows the inside dimensions of the pool for the different opposing diagonals. After having installed the first layer, you should check the inside dimensions of the pool.
- ES **DISPOSICIÓN DE LAS TABLAS:** Prepare las tablas «de prueba» formando la silueta del vaso.  
**COLOCACIÓN DE LA PRIMERA FILA DE TABLAS:** • Construya la primera fila colocando las tablas (A22), (A23) y (B12) como muestra la figura 1. • Ajuste la forma de la piscina utilizando las dimensiones interiores en el plano de instalación (ver página 43). • El plano presenta las dimensiones interiores de la piscina para las distintas diagonales opuestas.
- FR **DISPOSITION DES MADRIERS :** Préparez vos madriers «essais o Test» en formant la silhouette du bassin.  
**POSITIONNEMENT DE LA 1ÈRE RANGÉE DE MADRIERS :** • Constituez la première rangée, en disposant les madriers (A22), (A23) et (B12) comme indiqué sur la figure 1. • Ajustez la forme de la piscine en vous aidant des dimensions intérieures indiquées sur le plan d'implantation (Voir page 43). • Le plan donne les dimensions intérieures du bassin pour les différentes diagonales opposées.
- DE **ANORDNUNG DER HOLZBRETTER:** Bereiten Sie die „Test“-Bretter vor, indem Sie den Umriss des Beckens bilden.  
**POSITIONIERUNG DER ERSTEN REIHE VON BRETTERN:** • Errichten Sie die erste Reihe, indem Bretter (A22), (A23) und (B12) platzieren, wie Abb. 1 zeigt. • Passen Sie die Form des Pools an, indem Sie die angezeigten Innenmaße verwenden, die in der Einbauzeichnung (Siehe Seite 43) aufgeführt sind. • Die Zeichnung zeigt die Innenmaße des Pools für die verschiedenen gegenüberliegenden Diagonalen.
- IT **DISPOSIZIONE DELLA TAVOLE:** Preparare le tavole «di prova» dando la forma della vasca.  
**POSIZIONAMENTO DELLA PRIMA FILA DI TAVOLE:** • Costruire la prima fila posizionando le tavole (A22), (A23) e (B12) come mostra la figura 1. • Regolare la forma della piscina utilizzando le dimensioni interne indicate nel disegno di installazione (Vedere a pagina 43). • Il disegno mostra le dimensioni interne della piscina per le diverse diagonali opposte.
- NL **PLAATSING VAN DE PLANKEN:** Plaats de planken in «proefopstelling» zodat ze de omtrek van het bassin aangeven.  
**PLAATSING VAN DE EERSTE RIJ PLANKEN:** • Construeer de eerste rij door het plaatsen van planken (A22), (A23) en (B12) zoals te zien is op afbeelding 1. • Plan de vorm van het zwembad aan waarbij u gebruik maakt van de interne afmetingen die zijn aangegeven op het montageplan (Zie pagina 43). • Het plan geeft interne afmetingen van het zwembad aan voor de verschillende tegenover elkaar liggende diagonale lijnen.
- PT **DISPOSIÇÃO DAS TÁBUAS:** Prepare as tábuas «de prova» formando a silhueta do tanque.  
**COLOCAÇÃO DA PRIMEIRA FILA DE TÁBUAS:** • Construa a primeira fila colocando as tábuas (A22), (A23) e (B12) como mostrado na figura 1. • Ajuste a forma da piscina utilizando as dimensões interiores indicadas no plano de instalação (Ver página 43). • O plano apresenta as dimensões interiores da piscina para as distintas diagonais opostas.




Fig. 1 / Abb. 1 / Afb. 1



- EN** After having installed the first layer, you should check the inside dimensions of the pool. For a perfect assembly, the diagonals should be equal, and in conformity with the assembly drawing at the end of this manual. *Take special care when installing this first layer of boards. The precision of this assembly decides the final quality of your pool.*
- ES** Tras colocar la primera fila, es imprescindible efectuar un control de las dimensiones interiores de la piscina. Para un montaje perfecto, las diagonales deben ser iguales y conformes al plano de montaje del final de este manual. *Procure poner el mayor de los cuidados en la colocación de esta primera fila de tablas. La precisión de este montaje determina la calidad de realización de su piscina.*
- FR** Après avoir positionné la première rangée, il est impératif d'effectuer un contrôle des dimensions intérieures du bassin. Pour un montage parfait, les diagonales doivent être égales et conformes au plan de montage en fin de notice. *Veuillez apporter le plus grand soin au positionnement de cette première rangée de madriers. La précision de ce montage détermine la qualité de réalisation de votre piscine!*
- DE** Nachdem Sie die erste Reihe errichtet haben, müssen Sie unbedingt die Innenmaße des Pools kontrollieren. Für eine perfekte Montage müssen die Diagonalen gleich sein und mit dem Einbauplan am Ende dieses Handbuchs übereinstimmen. *Versuchen Sie, diese erste Reihe von Brettern mit größter Sorgfalt zu verlegen. Die Genauigkeit beim Zusammenbau bestimmt die Qualität der Ausführung Ihres Pools.*
- IT** Dopo aver posizionato la prima fila, le dimensioni interne della piscina devono essere verificate. Per un montaggio perfetto, le diagonali devono essere uguali e conformi al piano di montaggio alla fine del presente manuale. *Posizionare questa prima fila di tavole con la maggior attenzione possibile. La precisione di questa parte del montaggio è determinante nella realizzazione della piscina.*
- NL** Nadat de eerste rij is geplaatst, is het van het grootste belang om de interne afmetingen van het zwembad te controleren. Voor een perfecte montage, moeten de diagonalen gelijk zijn en in overeenstemming met het montageplan aan het einde van deze handleiding. *Betracht de grootst mogelijke zorg bij het plaatsen van deze eerste rij planken. De precisie bij deze montage bepaalt de kwaliteit van uitvoering van uw zwembad.*
- PT** Depois de ter colocado a primeira fila, é imprescindível efetuar um controlo das dimensões interiores da piscina. Para uma montagem perfeita, as diagonais devem ser iguais e conformes ao plano de montagem do final deste manual. *Tente pôr o maior cuidado na colocação desta primeira fila de tábuas. A precisão desta montagem determina a qualidade de realização da piscina.*



Using a mallet, hit the wooden wedge so it fits deeply into the boards • Con ayuda de un mazo, golpee la cuña de madera para encajar en profundidad las tablas • A l'aide d'un maillet, frappez sur le cale en bois pour emboîter à fond les madriers • Schlagen Sie mit Hilfe eines Holzhammers auf den Holzkeil, um die Bretter voll und ganz einzupassen • Con l'aiuto di una mazza, colpire il cuneo di legno per incastrare le tavole in profondità • Sla de houten wig met behulp van een rubberhamer op zijn plek om de planken zo stevig mogelijk in elkaar te laten passen • Com a ajuda de um maço, bata no calço de madeira para encaixar as tábuas em profundidade



- Layout of the boards
- Disposición de las tablas
- Positionnement des madriers
- Anordnung der Holzbretter
- Disposizione delle tavole
- Plaatsing van de planken
- Disposição das tábuas




Fig. 2 / Abb. 2 / Afb. 2

- EN** **2nd LAYER OF BOARDS:** • Install the second layer of boards as shown in figure 2. • There is a wooden wedge in the structure packet to correctly assemble the boards. • Never directly hit against the boards. Do not hit them with anything metallic. This would inevitably damage the wood. • Try to correctly assemble the boards right from the start. There should not be any space between each layer of boards to avoid maladjustment of the higher boards.
- ES** **2ª FILA DE TABLAS:** • Coloque las tablas de la segunda fila conforme a la figura 2. • Para ensamblar correctamente las tablas dispone de una cuña de madera en el paquete de estructura. No golpee las tablas directamente. No golpee con una pieza metálica. Deterioraría la madera irremediamente. • Procure ensamblar profundamente las tablas desde el principio. No debe haber espacio entre cada fila para evitar un desajuste en las maderas superiores.
- FR** **2ÈME RANGÉE DE MADRIERS :** • Positionnez les madriers de la deuxième rangée conformément à la figure 2. • De manière à emboîter correctement les madriers, une cale en bois est à votre disposition dans le colis de structure. • Ne pas taper directement sur les madriers. • Ne pas frapper avec une pièce métallique. Cela détériorerait le madrier irrémédiablement. • Veuillez à emboîter bien à fond les madriers dès le départ. Il ne doit pas y avoir d'espace entre chaque rangée pour éviter un décalage au niveau des madriers supérieurs.
- DE** **2. BRETTERREIHE:** • Platzieren Sie die Bretter der zweiten Reihe laut Abb. 2. • Um die Bretter richtig anbringen zu können, finden Sie einen Holzkeil im Paket des Tragwerks. • Nicht direkt auf die Bretter klopfen. • Nicht mit einem Metallteil darauf klopfen. Es würde das Holz unabänderlich beschädigen. • Versuchen Sie, die Bretter von Anfang an tiefgehend ineinander zu fügen. Zwischen den Reihen darf kein Platz sein, um eine Fehlanpassung der oberen Bretter zu vermeiden.
- IT** **2ª FILA DI TAVOLE:** • Posizionare le tavole della seconda fila come indicato nella figura 2. • Per assemblare correttamente le tavole nell'imballaggio della struttura è incluso un cuneo di legno. • Non colpire direttamente le tavole. • Non colpire con un oggetto metallico. Il legno si deteriorerebbe irrimediabilmente. • Assemblare correttamente le tavole dall'inizio. Non vi deve essere spazio tra una fila e l'altra per evitare una sconnessione nelle parti superiori.
- NL** **2ª RIJ PLANKEN:** • Plaats de planken van de tweede rij zoals aangegeven op afbeelding 2. • Om de planken correct te assembleren, zit er een houten wig in het pakket van het frame. • Sla niet direct op de planken. • Sla er niet direct op met metaal. Hierdoor raakt het hout onherstelbaar beschadigd. • Zorg ervoor dat de planken vanaf het begin stevig op elkaar aansluiten. Er mag geen ruimte tussen de rijen overblijven, om te voorkomen dat de bovenste houtdelen onregelmatig uitkomen.
- PT** **2ª FILA DE TÁBUAS:** • Coloque as tábuas da segunda fila conforme à figura 2. • Para ensamblar corretamente as tábuas, conta com um calço de madeira na embalagem de estrutura. • Não bata nas tábuas diretamente. • Não bata nelas com uma peça metálica. Deterioraria a madeira irremediavelmente. • Tente ensamblar profundamente as tábuas desde o princípio. Não deve haver espaço entre cada fila para evitar um desajuste nas madeiras superiores.

- EN** **IMPORTANT:** It is very important that the boards are correctly installed, above all the bottom ones, (where the water pressure is greater). There is a possibility of some boards coming loose. This is completely normal because wood is a living material. Even loose, the board may be installed. Follow these steps: • Position and fit one of the two sides of the boards. • Redirect the other side using a joint closer. • Fit the board using a mallet and wooden wedge.
- ES** **IMPORTANTE:** Es importante que las tablas estén correctamente encajadas, sobre todo las de abajo (donde la presión del agua será más fuerte). Es posible que se suelten algunas tablas. Esto es completamente normal porque la madera es un material vivo. Incluso suelta, es posible colocar la tabla. Siga estos pasos: • Presente y enganche uno de los dos lados de la tabla. • Redirija el otro lado con ayuda de un cierra juntas. • Encaje la tabla ayudándose de un mazo y de la cuña de madera.
- FR** **IMPORTANT :** Il est important que les madriers soient emboîtés correctement, surtout ceux du bas (là où la pression de l'eau sera la plus forte). Il est possible que certains madriers soient voilés. Cela est tout à fait normal du fait que le bois est un matériaux vivant. Même voilé, il est possible de positionner un madrier. Il faut procéder de la manière suivante : • Présentez et enclenchez un des deux côtés du madrier. • Redressez l'autre côté à l'aide d'un serre joint. • Emboîtez le madrier en vous servant d'un maillet et de la cale en bois.
- DE** **WICHTIG:** Es ist wichtig, dass die Holzbretter, vor allem die unteren (wo der Druck des Wassers stärker ist), richtig eingepasst werden. Es kann sein, dass sich einige Holzbretter ablösen. Das ist völlig normal, da Holz ein lebendiges Material ist. Selbst abgelöst lässt sich das Holzbrett anbringen. Gehen Sie folgendermaßen vor: • Nehmen Sie eine Seite des Bretts und haken Sie sie ein. • Richten Sie die andere Seite mit Hilfe einer Schraubzwinge neu aus. • Passen Sie das Brett mit Hilfe eines Holzhammers und des Holzkeils ein.
- IT** **IMPORTANTE:** È importante che le tavole siano incastrate correttamente, soprattutto quelle in basso (dove la pressione dell'acqua sarà maggiore). È possibile che alcune tavole si allentino. Ciò è assolutamente normale perché il legno è un materiale vivo. Sebbene allentata, è possibile posizionare la tavola. Seguire questi passaggi: • Appoggiare e collegare uno dei due lati della tavola. • Ridirigere l'altro lato con l'aiuto di un morsetto a vite. • Incastrare la tavola aiutandosi con una mazza e il cuneo di legno.
- NL** **BELANGRIJK:** Het is belangrijk dat de planken correct en stevig op elkaar aansluiten, vooral de onderste (waar de waterdruk het sterkst zal zijn). Het is mogelijk dat enkele planken zijn kromgetrokken. Dit is volstrekt normaal omdat hout een levend materiaal is. Zelfs krom, is het mogelijk de plank te plaatsen. Volg deze stappen: • Neem een van de twee kanten van de plank en plaats tand en groef op elkaar. • Duw de andere kant terug naar zijn plaats met behulp van een lijmklem. • Bevestig de plank op zijn plek met behulp van een rubberhamer en houten wig.
- PT** **IMPORTANTE:** É importante que as tábuas estejam corretamente encaixadas, sobretudo as de abaixo (onde a pressão da água será mais forte). É possível que algumas tábuas se soltem. Isto é completamente normal porque a madeira é um material vivo. Mesmo solta, é possível colocar a tábu. Siga estes passos: • Situe e engate um dos dois lados da tábu. • Redirija o outro lado com a ajuda de um aperta-juntas. • Encaixe a tábu ajudando-se com um maço e o calço de madeira.



Loose board • Tabla suelta • Madrier voilé • Loses Brett • Tavola libera  
• Losse plank • Tábu solta



Redirected board • Tabla redirigida  
• Madrier redressé • neu ausgerichtetes Brett • Tavola riposizionata  
• Rechtgebogen plank • Tábu redirigida

- EN** **3rd LAYER OF BOARDS:** Install the third layer of boards as shown in figure 3. The position of the refilling fitting with the key and the skimmer should be defined at the start of the assembly (read the specific paragraphs).  
**4th AND FOLLOWING LAYERS OF BOARDS:** Place the boards and the following layers repeating the alternations of the second and of the third layer.
- ES** **3ª FILA TABLAS:** Coloque las tablas de la tercera fila conforme a la figura 3. Debe determinar la ubicación de la boquilla de salida y del skimmer desde el principio del montaje (lea los párrafos específicos).  
**4ª FILA TABLAS Y SIGUIENTES:** Coloque las tablas y las hileras posteriores repitiendo las alternancias de tablas de la segunda y de la tercera fila.
- FR** **3<sup>ÈME</sup> RANGÉE MADRIERS :** Positionnez les madriers de la 6ème rangée conformément à la figure 3. Vous devez avoir déterminé l'emplacement de la buse de refoulement et du skimmer dès le début du montage (voir paragraphes espécifiques).  
**4<sup>ÈME</sup> RANGÉE ET SUIVANTES DE MADRIERS :** Positionnez les madriers et les rangées suivantes en répétant les alternances de madriers des deuxièmes et troisièmes rangées.
- DE** **3. BRETTERREIHE:** Platzieren Sie die Bretter der dritten Reihe laut Abb. 3. Zu Beginn der Montage müssen Sie die Lage des Druckventils und des Skimmers festlegen (lesen Sie hierzu die entsprechenden Abschnitte).  
**4. UND FOLGENDE BRETTERREIHEN:** Platzieren Sie die nachfolgenden Bretter und Reihen, indem Sie die Bretter der zweiten und dritten Reihe abwechselnd wiederholen.
- IT** **3ª FILA DI TAVOLE:** Posizionare le tavole della terza fila come indicato nella figura 3. La posizione dell'ugello di mandata e dello skimmer deve essere determinata all'inizio del montaggio (leggere i paragrafi dedicati).  
**4ª FILA DI TAVOLE E QUELLE SUCCESSIVE:** Posizionare le tavole e le file successive ripitiendo l'alternanza di tavole della seconda e della terza fila.
- NL** **3ª RIJ PLANKEN:** Plaats de planken van de derde rij zoals te zien is op afbeelding 3. U moet al bij aanvang van de montage bepalen op welke plaats het uitstroommondstuk en de skimmer moet komen (less de betreffende paragrafen).  
**4ª RIJ PLANKEN EN DAAROPVOLGENDE:** Plaats de planken en de daaropvolgende rijen waarbij afwisselend het patroon voor de planken van de tweede en die van de derde rij wordt gevolgd.
- PT** **3.ª FILA DE TÁBUAS:** Coloque as tábuas da terceira fila conforme à figura 3. Deve determinar a localização da boquilha de impulsão e do skimmer desde o começo da montagem (lea os parágrafos específicos).  
**4.ª FILA DE TÁBUAS E SEGUINTE:** Coloque as tábuas e as filas posteriores repetindo as alternâncias de tábuas da segunda e da terceira fila.




Fig. 3 / Abb. 3 / Afb. 3

• nozzle • boquilla • refolement  
• Düse • ugello • mondstuk • boquilha




Fig. 4 / Abb. 4 / Afb. 4

**SPECIFIC BOARDS:** Refilling fitting with key: place the specific board for the refilling with key (E12) situating the larger diameter on the external side of the pool.

**TABLAS ESPECÍFICAS:** Boquilla de impulsión: coloque la tabla específica para la boquilla de salida (E12) situando el refrentado en el lado externo de la piscina.


**MADRIERS SPÉCIFIQUES :** Buse de refolement: placez le madrier spécifique de la buse de refolement (E12) en plaçant les lamages côté extérieur de la piscine.

**SPEZIFISCHE BRETTER:** Druckventil: bringen Sie das für das Druckventil gedachte Brett (E12) an, indem Sie die Senkung an der externen Seite des Pools platzieren.


**TAVOLE SPECIFICHE:** Ugello di mandata: posizionare la tavola specifica per l'ugello di mandata (E12) con il lato esterno nel lato esterno della piscina.

**SPECIFIEKE PLANKEN:** Uitstroombondstuk: plaats de plank die speciaal het uitstroombondstuk is (E12) waarbij het gefreesde gat aan de buitenzijde van het zwembad wordt geplaatst.

**TAVOLE SPECIFICHE:** Boquilha de impulsão: coloque a tábua específica para a boquilha de impulsão (E12) situando o desempenamento no lado externo da piscina.





larger diameter on exterior  
refrentado lado exterior  
lamage côté extérieur  
Senkung äußere Seite  
lato esterno  
gefreesde gat buitenzijde  
desempenamento lado exterior



Internal side - cut outs  
Zona interior - rebaje  
Partie intérieure - encoche basse  
Innenseite - Kürzung  
Zona interna - incavo  
Binnenzijde - snijdt uit  
Zona interior - recorte

- EN Skimmer:** • Place the specific boards of the skimmer facing the prevailing winds. Boards (C12) and (D12) will always be placed over a panel starting by board (B12) (figure 4). • The skimmer will not be stable until the pool is filled. **The skimmer (with its flap) is fitted as the same time as the finishing board.**
- ES Skimmer:** • Coloque las tablas específicas para el skimmer de cara a los vientos dominantes. Las tablas (C12) y (D12) se colocan siempre sobre un panel empezando por la tabla (B12) (figura 4). • Mientras no se llene la piscina, el skimmer no está estable. **El skimmer (junto con su trampilla) se encaja al mismo tiempo que la tabla de acabado.**
- FR Skimmer:** • Placez les madriers spécifiques au skimmer face aux vents dominants. Les madriers (C12) et (D12) se positionnent toujours sur un pan commençant par un madrier (B12) (figure 4). • Tant que le bassin n'est pas rempli, le skimmer ne sera pas stable. **Le skimmer (avec son volet) s'emboîte en même temps que le madrier de finition.**
- DE Skimmer:** • Platzieren Sie die für den Skimmer vorgesehenen Bretter den vorherrschenden Winden zugewandt. Die Bretter (C12) und (D12) werden immer auf eine Verkleidung gesetzt, wobei Sie mit Brett (B12) beginnen (Abb 4). • Solange der Pool nicht gefüllt wird, ist der Skimmer nicht stabil. **Der Skimmer (und seine Klappe) wird zur gleichen Zeit wie das abschließende Brett eingepasst.**
- IT Skimmer:** • Posizionare le tavole specifiche per lo skimmer controvento rispetto ai venti dominanti. Le tavole (C12) e (D12) si posizionano sempre sopra un pannello iniziando con la tavola (B12) (figura 4). • Fino a che la piscina non sarà piena, lo skimmer non sarà stabile. **Lo skimmer (insieme al suo sportello) deve essere incastrato nello stesso momento della tavola di rifinitura.**
- NL Skimmer:** • Plaats de planken die specifiek voor de skimmer zijn met het gezicht op de overheersende windrichting. De planken (C12) en (D12) worden altijd op een paneel geplaatst en er wordt begonnen met plank (B12) (afbeelding 4). • Zolang het zwembad niet is gevuld, zal de skimmer niet stabiel zijn. **De skimmer (samen met zijn afsluiter) wordt op het zelfde moment ertussen gezet als de plank voor de afwerking.**
- PT Skimmer:** • Coloque as tábuas específicas para o skimmer voltado para os ventos dominantes. As tábuas (C12) e (D12) são colocadas sempre sobre um painel a começar pela tábua (B12) (figura 4). • Enquanto a piscina não seja enchida, o skimmer não será estável. **O skimmer (juntamente com a sua válvula) encaixa-se ao mesmo tempo que a tábua de acabamento.**




- EN** The part (E12) must be just below part (C12).  
Part (E12) must be located at height number 8.
- ES** La pieza (E12) debe quedar justo debajo de la pieza (C12).  
En la altura número 8 debe colocar la pieza (E12).
- FR** La pièce (E12) doit être située sous la pièce (C12).  
La pièce (E12) doit être située à la hauteur du numéro 8.
- DE** Teil (E12) muss direkt unter Teil (C12) sitzen.  
Teil (E12) ist auf Höhe der Nummer 8 anzubringen.
- IT** Il componente (E12) deve essere posizionato appena sotto al componente (C12).  
All'altezza numero 8 è necessario posizionare il componente (E12).
- NL** Het onderdeel (E12) moet net onder onderdeel (C12) blijven zitten.  
Ter hoogte van nummer 8 moet onderdeel (E12) worden geplaatst.
- PT** A peça (E12) deve situar-se precisamente debaixo da peça (C12).  
Na altura número 8 deverá colocar a peça (E12).

- EN ASSEMBLY OF THE STRUCTURE
- ES MONTAJE DE LA ESTRUCTURA
- FR ASSEMBLAGE DE LA STRUCTURE
- DE ZUSAMMENBAU DES TRAGWERKS
- IT MONTAGGIO DELLA STRUTTURA
- NL MONTAGE VAN DE CONSTRUCTIE
- PT MONTAGEM DA ESTRUTURA

## Ref. KPBOC632

- ABOVE GROUND INSTALLATION • COLOCACIÓN EN EL SUELO
- ENCOMBREMENT AU SOL • POSITIONIERUNG AUF DEM BODEN
- POSIZIONAMENTO NEL TERRENO • CONSTRUCTIE OP GRON
- COLOÇÃO NO SOLO



- Prepare the boards «as trial»
- Coloque las tablas «de prueba»
- Disposez les madriers «à blanc»
- Platzieren Sie die „Test“-Bretter
- Posizionare le tavole «di prova»
- Plaats de planken in «proefopstelling»
- Coloque as tábuas «de prova»



- EN **LAYOUT OF THE BOARDS:** Prepare the boards «as trial», forming the silhouette of the pool.  
**INSTALLATION OF THE FIRST LAYER OF BOARDS:** • Build the first layer placing boards (A22), (A23), (A25) and (B12) as shown by figure 1. • Adjust the shape of the pool using the inside dimensions indicated in the installation diagram (see page 45). • The drawing shows the inside dimensions of the pool for the different opposing diagonals. After having installed the first layer, you should check the inside dimensions of the pool.
- ES **DISPOSICIÓN DE LAS TABLAS:** Prepare las tablas «de prueba» formando la silueta del vaso.  
**COLOCACIÓN DE LA PRIMERA FILA DE TABLAS:** • Construya la primera fila colocando las tablas (A22), (A23), (A25) y (B12) como muestra la figura 1. • Ajuste la forma de la piscina utilizando las dimensiones interiores en el plano de instalación (ver página 45). • El plano presenta las dimensiones interiores de la piscina para las distintas diagonales opuestas.
- FR **DISPOSITION DES MADRIERS :** Préparez vos madriers «essais o Test» en formant la silhouette du bassin.  
**POSITIONNEMENT DE LA 1ÈRE RANGÉE DE MADRIERS :** • Constituez la première rangée, en disposant les madriers (A22), (A23), (A25) et (B12) comme indiqué sur la figure 1. • Ajustez la forme de la piscine en vous aidant des dimensions intérieures indiquées sur le plan d'implantation (Voir page 44/46). • Le plan donne les dimensions intérieures du bassin pour les différentes diagonales opposées.
- DE **ANORDNUNG DER HOLZBRETTER:** Bereiten Sie die „Test“-Bretter vor, indem Sie den Umriss des Beckens bilden.  
**POSITIONIERUNG DER ERSTEN REIHE VON BRETTERN:** • Errichten Sie die erste Reihe, indem Bretter (A22), (A23), (A25) und (B12) platzieren, wie Abb. 1 zeigt. • Passen Sie die Form des Pools an, indem Sie die angezeigten Innenmaße verwenden, die in der Einbauzeichnung (Siehe Seite 45) aufgeführt sind. • Die Zeichnung zeigt die Innenmaße des Pools für die verschiedenen gegenüberliegenden Diagonalen.
- IT **DISPOSIZIONE DELLA TAVOLE:** Preparare le tavole «di prova» dando la forma della vasca.  
**POSIZIONAMENTO DELLA PRIMA FILA DI TAVOLE:** • Costruire la prima fila posizionando le tavole (A22), (A23), (A25) e (B12) come mostra la figura 1. • Regolare la forma della piscina utilizzando le dimensioni interne indicate nel disegno di installazione (Vedere a pagina 45). • Il disegno mostra le dimensioni interne della piscina per le diverse diagonali opposte.
- NL **PLAATSING VAN DE PLANKEN:** Plaats de planken in «proefopstelling» zodat ze de omtrek van het bassin aangeven.  
**PLAATSING VAN DE EERSTE RIJ PLANKEN:** • Construeer de eerste rij door het plaatsen van planken (A22), (A23), (A25) en (B12) zoals te zien is op afbeelding 1. • Plan de vorm van het zwembad aan waarbij u gebruik maakt van de interne afmetingen die zijn aangegeven op het montageplan (Zie pagina 45). • Het plan geeft interne afmetingen van het zwembad aan voor de verschillende tegenover elkaar liggende diagonale lijnen.
- PT **DISPOSIÇÃO DAS TÁBUAS:** Prepare as tábuas «de prova» formando a silhueta do tanque.  
**COLOCAÇÃO DA PRIMEIRA FILA DE TÁBUAS:** • Construa a primeira fila colocando as tábuas (A22), (A23), (A25) e (B12) como mostrado na figura 1. • Ajuste a forma da piscina utilizando as dimensões interiores indicadas no plano de instalação (Ver página 45). • O plano apresenta as dimensões interiores da piscina para as distintas diagonais opostas.




Fig. 1 / Abb. 1 / Afb. 1



- EN** After having installed the first layer, you should check the inside dimensions of the pool. For a perfect assembly, the diagonals should be equal, and in conformity with the assembly drawing at the end of this manual. *Take special care when installing this first layer of boards. The precision of this assembly decides the final quality of your pool.*
- ES** Tras colocar la primera fila, es imprescindible efectuar un control de las dimensiones interiores de la piscina. Para un montaje perfecto, las diagonales deben ser iguales y conformes al plano de montaje del final de este manual. *Procure poner el mayor de los cuidados en la colocación de esta primera fila de tablas. La precisión de este montaje determina la calidad de realización de su piscina.*
- FR** Après avoir positionné la première rangée, il est impératif d'effectuer un contrôle des dimensions intérieures du bassin. Pour un montage parfait, les diagonales doivent être égales et conformes au plan de montage en fin de notice. *Veuillez apporter le plus grand soin au positionnement de cette première rangée de madriers. La précision de ce montage détermine la qualité de réalisation de votre piscine!*
- DE** Nachdem Sie die erste Reihe errichtet haben, müssen Sie unbedingt die Innenmaße des Pools kontrollieren. Für eine perfekte Montage müssen die Diagonalen gleich sein und mit dem Einbauplan am Ende dieses Handbuchs übereinstimmen. *Versuchen Sie, diese erste Reihe von Brettern mit größter Sorgfalt zu verlegen. Die Genauigkeit beim Zusammenbau bestimmt die Qualität der Ausführung Ihres Pools.*
- IT** Dopo aver posizionato la prima fila, le dimensioni interne della piscina devono essere verificate. Per un montaggio perfetto, le diagonali devono essere uguali e conformi al piano di montaggio alla fine del presente manuale. *Posizionare questa prima fila di tavole con la maggior attenzione possibile. La precisione di questa parte del montaggio è determinante nella realizzazione della piscina.*
- NL** Nadat de eerste rij is geplaatst, is het van het grootste belang om de interne afmetingen van het zwembad te controleren. Voor een perfecte montage, moeten de diagonalen gelijk zijn en in overeenstemming met het montageplan aan het einde van deze handleiding. *Betracht de grootst mogelijke zorg bij het plaatsen van deze eerste rij planken. De precisie bij deze montage bepaalt de kwaliteit van uitvoering van uw zwembad.*
- PT** Depois de ter colocado a primeira fila, é imprescindível efetuar um controlo das dimensões interiores da piscina. Para uma montagem perfeita, as diagonais devem ser iguais e conformes ao plano de montagem do final deste manual. *Tente pôr o maior cuidado na colocação desta primeira fila de tábuas. A precisão desta montagem determina a qualidade de realização da piscina.*



Using a mallet, hit the wooden wedge so it fits deeply into the boards. • Con ayuda de un mazo, golpee la cuña de madera para encajar en profundidad las tablas. • A l'aide d'un maillet, frappez sur le cale en bois pour emboîter à fond les madriers. • Schlagen Sie mit Hilfe eines Holzhammers auf den Holzkeil, um die Bretter voll und ganz einzupassen. • Con l'aiuto di una mazza, colpire il cuneo di legno per incastrare le tavole in profondità. • Sla de houten wig met behulp van een rubberhamer op zijn plek om de planken zo stevig mogelijk in elkaar te laten passen. • Com a ajuda de um maço, bata no calço de madeira para encaixar as tábuas em profundidade.



- Layout of the boards
- Disposición de las tablas
- Positionnement des madriers
- Anordnung der Holzbretter
- Disposizione delle tavole
- Plaatsing van de planken
- Disposição das tábuas




Fig. 2 / Abb. 2 / Afb. 2

- EN** **2nd LAYER OF BOARDS:** • Install the second layer of boards as shown in figure 2. • There is a wooden wedge in the structure packet to correctly assemble the boards. • Never directly hit against the boards. Do not hit them with anything metallic. This would inevitably damage the wood. • Try to correctly assemble the boards right from the start. There should not be any space between each layer of boards to avoid maladjustment of the higher boards.
- ES** **2ª FILA DE TABLAS:** • Coloque las tablas de la segunda fila conforme a la figura 2. • Para ensamblar correctamente las tablas dispone de una cuña de madera en el paquete de estructura. No golpee las tablas directamente. No golpee con una pieza metálica. Deterioraría la madera irremediablemente. • Procure ensamblar profundamente las tablas desde el principio. No debe haber espacio entre cada fila para evitar un desajuste en las maderas superiores.
- FR** **2ÈME RANGÉE DE MADRIERS :** • Positionnez les madriers de la deuxième rangée conformément à la figure 2. • De manière à emboîter correctement les madriers, une cale en bois est à votre disposition dans le colis de structure. • Ne pas taper directement sur les madriers. • Ne pas frapper avec une pièce métallique. Cela détériorerait le madrier irrémédiablement. • Veillez à emboîter bien à fond les madriers dès le départ. Il ne doit pas y avoir d'espace entre chaque rangée pour éviter un décalage au niveau des madriers supérieurs.
- DE** **2. BRETTERREIHE:** • Platzieren Sie die Bretter der zweiten Reihe laut Abb. 2. • Um die Bretter richtig anbringen zu können, finden Sie einen Holzkeil im Paket des Tragwerks. • Nicht direkt auf die Bretter klopfen. • Nicht mit einem Metallteil darauf klopfen. Es würde das Holz unabänderlich beschädigen. • Versuchen Sie, die Bretter von Anfang an tiefgehend ineinander zu fügen. Zwischen den Reihen darf kein Platz sein, um eine Fehlanpassung der oberen Bretter zu vermeiden.
- IT** **2ª FILA DI TAVOLE:** • Posizionare le tavole della seconda fila come indicato nella figura 2. • Per assemblare correttamente le tavole nell'imballaggio della struttura è incluso un cuneo di legno. • Non colpire direttamente le tavole. • Non colpire con un oggetto metallico. Il legno si deteriorerebbe irrimediabilmente. • Assemblare correttamente le tavole dall'inizio. Non vi deve essere spazio tra una fila e l'altra per evitare una sconnessione nelle parti superiori.
- NL** **2ª RIJ PLANKEN:** • Plaats de planken van de tweede rij zoals aangegeven op afbeelding 2. • Om de planken correct te assembleren, zit er een houten wig in het pakket van het frame. • Sla niet direct op de planken. • Sla er niet direct op met metaal. Hierdoor raakt het hout onherstelbaar beschadigd. • Zorg ervoor dat de planken vanaf het begin stevig op elkaar aansluiten. Er mag geen ruimte tussen de rijen overblijven, om te voorkomen dat de bovenste houtdelen onregelmatig uitkomen.
- PT** **2ª FILA DE TÁBUAS:** • Coloque as tábuas da segunda fila conforme à figura 2. • Para ensamblar corretamente as tábuas, conta com um calço de madeira na embalagem de estrutura. • Não bata nas tábuas diretamente. • Não bata nelas com uma peça metálica. Deterioraria a madeira irremediavelmente. • Tente ensamblar profundamente as tábuas desde o princípio. Não deve haver espaço entre cada fila para evitar um desajuste nas madeiras superiores.

- EN** **IMPORTANT:** It is very important that the boards are correctly installed, above all the bottom ones, (where the water pressure is greater). There is a possibility of some boards coming loose. This is completely normal because wood is a living material. Even loose, the board may be installed. Follow these steps: • Position and fit one of the two sides of the boards. • Redirect the other side using a joint closer. • Fit the board using a mallet and wooden wedge.
- ES** **IMPORTANTE:** Es importante que las tablas estén correctamente encajadas, sobre todo las de abajo (donde la presión del agua será más fuerte). Es posible que se suelten algunas tablas. Esto es completamente normal porque la madera es un material vivo. Incluso suelta, es posible colocar la tabla. Siga estos pasos: • Presente y enganche uno de los dos lados de la tabla. • Redirija el otro lado con ayuda de un cierra juntas. • Encaje la tabla ayudándose de un mazo y de la cuña de madera.
- FR** **IMPORTANT :** Il est important que les madriers soient emboîtés correctement, surtout ceux du bas (là où la pression de l'eau sera la plus forte). Il est possible que certains madriers soient voilés. Cela est tout à fait normal du fait que le bois est un matériaux vivant. Même voilé, il est possible de positionner un madrier. Il faut procéder de la manière suivante : • Présentez et enclenchez un des deux côtés du madrier. • Redressez l'autre côté à l'aide d'un serre joint. • Emboîtez le madrier en vous servant d'un maillet et de la cale en bois.
- DE** **WICHTIG:** Es ist wichtig, dass die Holzbretter, vor allem die unteren (wo der Druck des Wassers stärker ist), richtig eingepasst werden. Es kann sein, dass sich einige Holzbretter ablösen. Das ist völlig normal, da Holz ein lebendiges Material ist. Selbst abgelöst lässt sich das Holzbrett anbringen. Gehen Sie folgendermaßen vor: • Nehmen Sie eine Seite des Bretts und haken Sie sie ein. • Richten Sie die andere Seite mit Hilfe einer Schraubzwinge neu aus. • Passen Sie das Brett mit Hilfe eines Holzhammers und des Holzkeils ein.
- IT** **IMPORTANTE:** È importante che le tavole siano incastrate correttamente, soprattutto quelle in basso (dove la pressione dell'acqua sarà maggiore). È possibile che alcune tavole si allentino. Ciò è assolutamente normale perché il legno è un materiale vivo. Sebbene allentata, è possibile posizionare la tavola. Seguire questi passaggi: • Appoggiare e collegare uno dei due lati della tavola. • Ridirigere l'altro lato con l'aiuto di un morsetto a vite. • Incastrare la tavola aiutandosi con una mazza e il cuneo di legno.
- NL** **BELANGRIJK:** Het is belangrijk dat de planken correct en stevig op elkaar aansluiten, vooral de onderste (waar de waterdruk het sterkst zal zijn). Het is mogelijk dat enkele planken zijn kromgetrokken. Dit is volstrekt normaal omdat hout een levend materiaal is. Zelfs krom, is het mogelijk de plank te plaatsen. Volg deze stappen: • Neem een van de twee kanten van de plank en plaats tand en groef op elkaar. • Duw de andere kant terug naar zijn plaats met behulp van een lijmklem. • Bevestig de plank op zijn plek met behulp van een rubberhamer en houten wig.
- PT** **IMPORTANTE:** É importante que as tábuas estejam corretamente encaixadas, sobretudo as de abaixo (onde a pressão da água será mais forte). É possível que algumas tábuas se soltem. Isto é completamente normal porque a madeira é um material vivo. Mesmo solta, é possível colocar a tábu. Siga estes passos: • Situe e engate um dos dois lados da tábu. • Redirija o outro lado com a ajuda de um aperta-juntas. • Encaixe a tábu ajudando-se com um maço e o calço de madeira.



Loose board • Tabla suelta • Madrier voilé • Loses Brett • Tavola libera  
• Losse plank • Tábu solta



Redirected board • Tabla redirigida  
• Madrier redressé • neu ausgerichtetes Brett • Tavola riposizionata  
• Rechtgebogen plank • Tábu redirigida

- EN** **3rd LAYER OF BOARDS:** Install the third layer of boards as shown in figure 3. The position of the refilling fitting with the key and the skimmer should be defined at the start of the assembly (read the specific paragraphs).  
**4th AND FOLLOWING LAYERS OF BOARDS:** Place the boards and the following layers repeating the alternations of the second and of the third layer.
- ES** **3ª FILA TABLAS:** Coloque las tablas de la tercera fila conforme a la figura 3. Debe determinar la ubicación de la boquilla de salida y del skimmer desde el principio del montaje (lea los párrafos específicos).  
**4ª FILA TABLAS Y SIGUIENTES:** Coloque las tablas y las hileras posteriores repitiendo las alternancias de tablas de la segunda y de la tercera fila.
- FR** **3<sup>ÈME</sup> RANGÉE MADRIERS :** Positionnez les madriers de la 6ème rangée conformément à la figure 3. Vous devez avoir déterminé l'emplacement de la buse de refoulement et du skimmer dès le début du montage (voir paragraphes spécifiques).  
**4<sup>ÈME</sup> RANGÉE ET SUIVANTES DE MADRIERS :** Positionnez les madriers et les rangées suivantes en répétant les alternances de madriers des deuxièmes et troisièmes rangées.
- DE** **3. BRETTERREIHE:** Platzieren Sie die Bretter der dritten Reihe laut Abb. 3. Zu Beginn der Montage müssen Sie die Lage des Druckventils und des Skimmers festlegen (lesen Sie hierzu die entsprechenden Abschnitte).  
**4. UND FOLGENDE BRETTERREIHEN:** Platzieren Sie die nachfolgenden Bretter und Reihen, indem Sie die Bretter der zweiten und dritten Reihe abwechselnd wiederholen.
- IT** **3ª FILA DI TAVOLE:** Posizionare le tavole della terza fila come indicato nella figura 3. La posizione dell'ugello di mandata e dello skimmer deve essere determinata all'inizio del montaggio (leggere i paragrafi dedicati).  
**4ª FILA DI TAVOLE E QUELLE SUCCESSIVE:** Posizionare le tavole e le file successive ripitiendo l'alternanza di tavole della seconda e della terza fila.
- NL** **3ª RIJ PLANKEN:** Plaats de planken van de derde rij zoals te zien is op afbeelding 3. U moet al bij aanvang van de montage bepalen op welke plaats het uitstroommondstuk en de skimmer moet komen (less de betreffende paragrafen).  
**4ª RIJ PLANKEN EN DAAROPVOLGENDE:** Plaats de planken en de daaropvolgende rijen waarbij afwisselend het patroon voor de planken van de tweede en die van de derde rij wordt gevolgd.
- PT** **3.ª FILA DE TÁBUAS:** Coloque as tábuas da terceira fila conforme à figura 3. Deve determinar a localização da boquilha de impulsão e do skimmer desde o começo da montagem (lea os parágrafos específicos).  
**4.ª FILA DE TÁBUAS E SEGUINTE:** Coloque as tábuas e as filas posteriores repetindo as alternâncias de tábuas da segunda e da terceira fila.




Fig. 3 / Abb. 3 / Afb. 3

• nozzle • boquilla • refolement  
• Düse • ugello • mondstuk • boquilha




Fig. 4 / Abb. 4 / Afb. 4

**SPECIFIC BOARDS:** Refilling fitting with key: place the specific board for the refilling with key (E12) situating the larger diameter on the external side of the pool.

**TABLAS ESPECÍFICAS:** Boquilla de impulsión: coloque la tabla específica para la boquilla de salida (E12) situando el refrentado en el lado externo de la piscina.


**MADRIERS SPÉCIFIQUES :** Buse de refolement: placez le madrier spécifique de la buse de refolement (E12) en plaçant les lamages côté extérieur de la piscine.

**SPEZIFISCHE BRETTER:** Druckventil: bringen Sie das für das Druckventil gedachte Brett (E12) an, indem Sie die Senkung an der externen Seite des Pools platzieren.

**TAVOLE SPECIFICHE:** Ugello di mandata: posizionare la tavola specifica per l'ugello di mandata (E12) con il lato esterno nel lato esterno della piscina.

**SPECIFIEKE PLANKEN:** Uitstroombondstuk: plaats de plank die speciaal het uitstroombondstuk is (E12) waarbij het gefreesde gat aan de buitenzijde van het zwembad wordt geplaatst.


**TAVOLE SPECIFICHE:** Boquilha de impulsão: coloque a tábua específica para a boquilha de impulsão (E12) situando o desempenamento no lado externo da piscina.




larger diameter on exterior  
refrentado lado exterior  
lamage côté extérieur  
Senkung äußere Seite  
lato esterno  
gefreesde gat buitenzijde  
desempenamento lado exterior

Internal side - cut outs  
Zona interior - rebaje  
Partie intérieure - encoche basse  
Innenseite - Kürzung  
Zona interna - incavo  
Binnenzijde - snijdt uit  
Zona interior - recorte

- EN Skimmer:** • Place the specific boards of the skimmer facing the prevailing winds. Boards (C12) and (D12) will always be placed over a panel starting by board (B12) (figure 4). • The skimmer will not be stable until the pool is filled. **The skimmer (with its flap) is fitted as the same time as the finishing board.**
- ES Skimmer:** • Coloque las tablas específicas para el skimmer de cara a los vientos dominantes. Las tablas (C12) y (D12) se colocan siempre sobre un panel empezando por la tabla (B12) (figura 4). • Mientras no se llene la piscina, el skimmer no está estable. **El skimmer (junto con su trampilla) se encaja al mismo tiempo que la tabla de acabado.**
- FR Skimmer:** • Placez les madriers spécifiques au skimmer face aux vents dominants. Les madriers (C12) et (D12) se positionnent toujours sur un pan commençant par un madrier (B12) (figure 4). • Tant que le bassin n'est pas rempli, le skimmer ne sera pas stable. **Le skimmer (avec son volet) s'emboîte en même temps que le madrier de finition.**
- DE Skimmer:** • Platzieren Sie die für den Skimmer vorgesehenen Bretter den vorherrschenden Winden zugewandt. Die Bretter (C12) und (D12) werden immer auf eine Verkleidung gesetzt, wobei Sie mit Brett (B12) beginnen (Abb 4). • Solange der Pool nicht gefüllt wird, ist der Skimmer nicht stabil. **Der Skimmer (und seine Klappe) wird zur gleichen Zeit wie das abschließende Brett eingepasst.**
- IT Skimmer:** • Posizionare le tavole specifiche per lo skimmer controvento rispetto ai venti dominanti. Le tavole (C12) e (D12) si posizionano sempre sopra un pannello iniziando con la tavola (B12) (figura 4). • Fino a che la piscina non sarà piena, lo skimmer non sarà stabile. **Lo skimmer (insieme al suo sportello) deve essere incastrato nello stesso momento della tavola di rifinitura.**
- NL Skimmer:** • Plaats de planken die specifiek voor de skimmer zijn met het gezicht op de overheersende windrichting. De planken (C12) en (D12) worden altijd op een paneel geplaatst en er wordt begonnen met plank (B12) (afbeelding 4). • Zolang het zwembad niet is gevuld, zal de skimmer niet stabiel zijn. **De skimmer (samen met zijn afsluiter) wordt op het zelfde moment ertussen gezet als de plank voor de afwerking.**
- PT Skimmer:** • Coloque as tábuas específicas para o skimmer voltado para os ventos dominantes. As tábuas (C12) e (D12) são colocadas sempre sobre um painel a começar pela tábua (B12) (figura 4). • Enquanto a piscina não seja enchida, o skimmer não será estável. **O skimmer (juntamente com a sua válvula) encaixa-se ao mesmo tempo que a tábua de acabamento.**




external side view



- EN** The part (E12) must be just below part (C12).  
Part (E12) must be located at height number 8.
- ES** La pieza (E12) debe quedar justo debajo de la pieza (C12).  
En la altura número 8 debe colocar la pieza (E12).
- FR** La pièce (E12) doit être située sous la pièce (C12).  
La pièce (E12) doit être située à la hauteur du numéro 8.
- DE** Teil (E12) muss direkt unter Teil (C12) sitzen.  
Teil (E12) ist auf Höhe der Nummer 8 anzubringen.
- IT** Il componente (E12) deve essere posizionato appena sotto al componente (C12).  
All'altezza numero 8 è necessario posizionare il componente (E12).
- NL** Het onderdeel (E12) moet net onder onderdeel (C12) blijven zitten.  
Ter hoogte van nummer 8 moet onderdeel (E12) worden geplaatst.
- PT** A peça (E12) deve situar-se precisamente debaixo da peça (C12).  
Na altura número 8 deverá colocar a peça (E12).

- EN WOODEN BLOCKS, REINFORCEMENTS AND TRIMMINGS
- ES TACOS, REFUERZOS Y EMBELLECEDORES
- FR CONSOLES, RENFORTS ET CACHES
- DE KONSOLEN, VERSTÄRKUNGEN UND ZIERLEISTEN
- IT TASSELLI, RINFORTZI E COPERTURE
- NL CONSOLE, VERSTEVIGINGEN EN SIERLIJSTEN
- PT BLOCOS DE MADEIRA, REFORÇOS E EMBELEZADORES



- EN **CAREFULLY READ THE COMPLETE SECTION BEFORE SCREWING ANY PART TO YOUR POOL**  
Assemble the wooden stepladder and use it as a template to define the separation of the wooden blocks that support it.
- ES **LEA DETENIDAMENTE EL APARTADO COMPLETO ANTES DE ATORNILLAR NINGUNA PIEZA A SU PISCINA**  
Monte la escalera de madera y utilícela como patrón para determinar la separación de los tacos de madera que la sostienen.
- FR **LISSEZ ATTENTIVEMENT LE TEXTE COMPLET AVANT DE VISSER UNE PIÈCE À VOTRE PISCINE**  
Montez l'échelle bois puis utilisez-la comme gabarit pour déterminer l'écartement des consoles la recevant.
- DE **BEVOR SIE MIT DEM ANSCHRAUBEN DER TEILE AN DAS BECKEN BEGINNEN, LESEN SIE BITTE DEN GESAMTEN ABSCHNITT SORGFÄLTIG DURCH**  
Montieren Sie die Holzterasse und verwenden Sie sie als Muster zur Bestimmung der Trennung der Konsolen, die sie stützen.
- IT **LEGGERE ATTENTAMENTE L'INTERO PARAGRAFO PRIMA DI AVVITARE QUALSIASI COMPONENTE ALLA PISCINA**  
Montare la scala di legno e utilizzarla come metro per determinare la separazione dei tasselli che la sostengono.
- NL **LEES DIT DEEL ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U BEGINT MET HET VASTSCHROEVEN VAN DELEN AAN UW ZWEMBAD**  
Monteer de houten trap en gebruik hem als patroon om de afstand te bepalen tussen consoles die de trap ondersteunen.
- PT **LEIA ATENTAMENTE ESTAS INDICAÇÕES ANTES DE APARAFUSAR QUALQUER PEÇA À SUA PISCINA**  
Monte a escada de madeira e utilize-a como padrão para determinar a separação dos blocos de madeira que a sustentam.
- EN The position of the wooden blocks and of the reinforcements is indicated in the drawing (See page 43/45). The wooden stepladder can also be used for positioning the wooden blocks, see stepladder chapter.  
**WOODEN BLOCKS ( 6x90)**  
A• Align the upper part of the wooden blocks with the level of the last board. Maintain the wooden blocks in their place.  
B• Drill the boards with a Ø 6 mm bit for wood from inside the pool.  
• Systematically check that the upper part of the wooden block.  
• Make sure that the head of the screw is level with the surface of the wood.  
⚠ Take into account the length of the second screw to make sure it does not show on the rear side. Place it as close as possible to the wood at the upper part.
- ES La posición de los tacos de madera y de los refuerzos está indicada en el plano (Ver página 43/45). También puede utilizar la escalera de madera para colocar los tacos de madera, vea el capítulo de la escalera.  
**TACOS DE MADERA ( 6x90)**  
A• Alinee la parte superior de los tacos de madera al nivel de la última tabla. Mantenga los tacos de madera en su lugar.  
B• Perfore las tablas con una broca para madera des Ø 6 mm situándose en el interior de la piscina.  
• Fije primero los tacos de madera superiores y luego los inferiores (en la 1ª y en la 2ª tabla). Compruebe sistemáticamente que la parte superior del taco está bien alineada con la de la tabla.  
• Procure que la cabeza del tornillo esté nivelada con la madera.  
⚠ Para colocar el segundo tornillo, tenga en cuenta la longitud del mismo para evitar que sobresalga por la parte posterior. Colóquelo lo más cercano posible a la madera de la parte superior.
- FR Le positionnement des consoles et des renforts est indiqué sur le plan (Voir page 43/45). Vous pouvez aussi utiliser l'échelle bois pour positionner les consoles, voir le chapitre de l'échelle bois.  
**CONSOLES ( 6x90)**  
A• Alignez le sommet des consoles au niveau du sommet du dernier madrier. Maintenez les consoles en place.  
B• Percez les madriers avec un foret à bois Ø 6 mm en plaçant à l'intérieur de la piscine  
• Vérifiez systématiquement que le sommet de la console s'aligne bien avec le haut du madrier.  
• Veillez à ce que la tête de vis vienne en affleurement du bois.  
⚠ Pour placer la deuxième vis, considérez la longueur de cette dernière pour éviter qu'elle ne ressorte par la partie postérieure. Placez-la le plus près possible du bois de la partie supérieure.
- DE Die Position der Konsolen und Verstärkungen wird auf der Zeichnung (Siehe Seite 43/45) geschildert. Sie können auch die Holzterasse benutzen, um die Konsolen zu setzen, siehe Kapitel Treppe.  
**KONSOLEN ( 6x90)**  
A• Richten Sie den oberen Teil der Konsolen an der Ebene des letzten Bretts aus. Halten Sie die Konsolen an ihrem Platz.  
B• Durchbohren Sie die Bretter mit einem Holzbohrer Ø 6 mm indem Sie sich in den Pool stellen.  
• Prüfen Sie systematisch, ob das obere Teil der Konsole an dem des Bretts ausgerichtet ist.  
• Stellen Sie sicher, dass der Kopf der Schraube mit dem Holz bündig ist.  
⚠ Beim Anbringen der zweiten Schraube sollte deren Länge berücksichtigt werden, damit die Schraube nicht nach hinten hinausragt. Platzieren Sie sie so nahe wie möglich am oberen Holzteil.



- IT

La posizione dei tasselli e dei rinforzi è indicata nel disegno (Vedere a pagina 43/45). Per posizionare i tasselli si può utilizzare una scala di legno, vedi il capitolo sulla scala.

**TASSELLI ( 6x90)**

A• Allineare la parte superiore dei tasselli al livello dell’ultima tavola. Mantenere i tasselli al loro posto

B• Perforare le tavole con una punta per il legno di Ø 6 mm mettendosi all’interno della piscina.

  - Accertarsi che la parte superiore del tassello sia ben allineata con quella della tavola.
  - Accertarsi che la testa della vite sia allo stesso livello del legno.

Per posizionare la seconda vite, prestare attenzione alla sua lunghezza in modo che non sporga attraverso la parte posteriore. Posizionarla il più vicino possibile al legno in alto.
- NL

De stand van de consoles en van de verstevigingen zijn aangegeven op het montageplan (Zie pagina 43/45). Ook kunt u de houten trap gebruiken om de consoles te plaatsen, zie het hoofdstuk over de trap.

**CONSOLES ( 6x90)**

A• Breng het bovenste deel van de consoles op lijn met de laatste plank. Houd de consoles op hun plek.

B• Boor gaten in de planken met een houtboor van Ø 6 mm vanaf de binnenkant van het zwembad.

  - Controleer systematisch of het bovenste deel van de console goed is uitgelijnd met de hoogte van de plank.
  - Zorg ervoor dat de schroefkop verzonken is in het hout.

Bij het plaatsen van de tweede schroef moet u rekening houden met de lengte ervan om te voorkomen dat deze aan de achterkant uitsteekt. Plaats hem zo dicht mogelijk bij het hout van het bovenste gedeelte.
- PT

A posição dos blocos de madeira e dos reforços está indicada no plano (Ver página 43/45). Pode utilizar também a escada de madeira para colocar os blocos, veja o capítulo da escada.

**BLOCOS DE MADEIRA ( 6x90)**

A• Alinhe a parte superior dos blocos ao nível da última tábu. Mantenha os blocos no seu lugar.

B• Fure as tábuas com uma broca para madeira de Ø 6 mm situando-se no interior da piscina.

  - Verifique sistematicamente que a parte superior do bloco está bem alinhada com a da tábu.
  - Tente que a cabeça do parafuso esteja nivelada com a madeira.

Para colocar o segundo parafuso, tenha em conta o comprimento do mesmo, para evitar que sobressaia pela parte posterior. Coloque-o o mais próximo possível da madeira da parte superior.
- EN

**REINFORCEMENTS ( 6x90)**

  - Align the upper part of the reinforcements with the level of the last board. Maintain the reinforcements in their place.
  - Drill the boards with a Ø 6 mm bit for wood. Tighten the screws in 2 times, from inside the pool.
  - First tighten the upper screws into the reinforcements and then the lower ones (in the 1st and last boards).
  - Check the verticality of the reinforcements.
  - Finish assembling the reinforcements using **1 screw per board** and correct possible deformations of the wood (boards). Systematically check that the upper part of the reinforcement is well aligned with that of the board and that the head of the screw is level with the surface of the wood.
- ES

**REFUERZOS ( 6x90)**

  - Alinee la parte superior del refuerzo al nivel de la última tabla. Mantenga los refuerzos en su lugar.
  - Perfore las tablas con una broca para madera de Ø 6 mm. Atornille en 2 tiempos, situándose en el interior de la piscina.
  - Fije primero los refuerzos superiores y luego los inferiores (en la 1ª y en la última tabla).
  - Compruebe la verticalidad de los refuerzos.
  - Termine el ensamblado de los refuerzos colocando **1 tornillo por tabla** y corrija las posibles deformaciones de la madera (tablas). Compruebe sistemáticamente que la parte superior del refuerzo está bien alineada con la de la tabla y que la cabeza del tornillo está nivelada con la madera.
- FR

**RENFORTS ( 6x90)**

  - Alignez le sommet des renforts au niveau du sommet du dernier madrier. Maintenez les renforts en place.
  - Percez les madriers avec le foret à bois Ø 6 mm. Vissez en 2 temps en vous plaçant à l’intérieur de la piscine
  - Fixez d’abord chaque renfort en haut, puis en bas (dans le 1er et le dernier madrier).
  - Contrôlez l’aplomb des renforts.
  - Terminez l’assemblage des renforts en mettant **1 vis par madrier** et corrigez les éventuels gauchissements du bois (madriers). Vérifiez systématiquement que le sommet du renfort s’aligne bien avec le haut du madrier et que la tête de vis vienne en affleurement du bois.
- DE

**VERSTÄRKUNGEN ( 6x90)**

  - Richten Sie den oberen Teil der Verstärkung an der Ebene des letzten Bretts aus. Halten Sie die Verstärkungen an ihrem Platz.
  - Durchbohren Sie die Bretter mit einem Holzbohrer Ø 6 mm. Schrauben Sie 2mal, indem Sie sich in den Pool stellen.
  - Befestigen Sie die oberen Verstärkungen und danach die unteren (am 1. und letzten Brett).
  - Prüfen Sie die vertikale Ausrichtung der Verstärkungen.
  - Zum Abschluss des Zusammenbaus der Verstärkungen bringen Sie **1 Schraube pro Brett** an und beheben Sie etwaige Verformungen des Holzes (Bretter). Prüfen Sie systematisch, ob der obere Teil der Verstärkung gut auf das Brett ausgerichtet ist und der Kopf der Schraube mit dem Holz bündig ist.
- IT

**RINFORZI ( 6x90)**

  - Allineare le parti superiori dei rinforzi al livello dell’ultima tavola. Mantenere i rinforzi al loro posto.
  - Perforare le tavole con una punta per il legno di Ø 6 mm. Avvitare in 2 tempi, mettendosi all’interno della piscina.
  - Fissare prima i rinforzi superiori e poi quelli inferiori (nella 1ª e nell’ultima tavola).
  - Accertarsi della verticalità dei rinforzi.
  - Completare l’assemblaggio dei rinforzi mettendo una vite per tavola e correggere le eventuali deformazioni del legno (tavole)
  - Accertarsi che la parte superiore del rinforzo sia ben allineata con quella della tavola e che la testa della vite sia allo stesso livello del legno.
- NL

**VERSTEVIGINGEN ( 6x90)**

  - Breng het bovenste deel van de versteviging op lijn met de laatste plank. Houd de verstevigingen op hun plek.
  - Boor gaten in de planken met een houtboor van Ø 6 mm. In 2 keer vastschroeven vanaf de binnenkant van het zwembad.
  - Zet eerst de bovenste verstevigingen vast en daarna de onderste (aan de 1e en de laatste plank).
  - Controleer of de verstevigingen loodrecht zijn.
  - Besluit het assembleren van de verstevigingen door **1 schroef per plank** te plaatsen en corrigeer eventuele vervormingen van het hout (planken).
  - Controleer systematisch of het bovenste deel van de versteviging goed uitgelijnd is met de bovenkant van de plank en dat de schroefkop verzonken is in het hout.
- PT

**REFORÇOS ( 6x90)**

  - Alinhe a parte superior do reforço ao nível da última tábu. Mantenha os reforços no seu lugar.
  - Fure as tábuas com uma broca para madeira de Ø 6 mm. Aparafuse em 2 tempos, situando-se no interior da piscina.
  - Fixe primeiro os reforços superiores e depois os inferiores (na 1.ª e na última tábu).
  - Verifique a verticalidade dos reforços.
  - Finalize a ensambladura dos reforços colocando **1 parafuso por tábu** e corrija as eventuais deformações da madeira (tábuas).
  - Verifique sistematicamente que a parte superior do reforço está bem alinhada com a da tábu e que a cabeça do parafuso está nivelada com a madeira.

**EN SMALL REINFORCEMENTS (46×68×1270mm)**

Only for reference **KPBOC632**

To join boards (A18-20) and (A19-21):

Install the reinforcements against the joint lines (A18-20) toward the external wall.

Use tow screws 4x60 per board, from inside the pool, to fix the boards (A18-20) and the reinforcements. Follow the diagram.

**ES REFUERZOS PEQUEÑOS (46×68×1270mm)**

Solo para la referencia **KPBOC632**

Para unir las tablas (A18-20) y (A19- 21):

Coloque los refuerzos contra la línea de unión (A18-20) hacia la pared exterior.

Utilice dos tornillos 4x60 por tabla, desde el interior de la piscina, de forma que se fijen las tablas (A18-20) y los refuerzos. Siga el esquema.

**FR PETITS RENFORTS (46×68×1270mm)**

Seulement concernant la ref **KPBOC632**

Pour unir les madriers (A18-20) et (A19- 21):

Positionner les reforts contre la ligne d'union (A18-20) contre la paroi extérieur.

Utiliser deux vis 4x60 par madrier, depuis l'intérieur de la piscine de manière à fixer a la fois les madriers (A18-20) et les renforts. Respecter le schéma.

**DE KLEINE VERSTREBUNGEN (46×68×1270mm)**

Nur für Artikel **KPBOC632**

Zur Verbindung der Platten (A18-20) und (A19- 21):

Bringen Sie die Verstreben an der Verbindungslinie (a18-20) in Richtung Außenwand an.

Befestigen Sie 2 Schrauben 4x60 pro Platte an der Innenseite des Schwimmbeckens und schrauben Sie so die Platten (A18-20) und die Verstreben fest. Befolgen Sie den Plan.

**IT RINFORZI PICCOLI (46×68×1270mm)**

Solo per il riferimento **KPBOC632**

Per unire le tavole (A18-20) e (A19- 21):

Posizionare i rinforzi contro la linea di giunzione (A18-20) verso la parete esterna.

Utilizzare due viti 4x60 per tavola, dall'interno della piscina, in modo da fissare le tavole (A18-20) e i rinforzi. Seguire quanto indicato nello schema.

**NL KLEINE VERSTEVIGINGEN (46×68×1270mm mm)**

Alleen voor referentie **KPBOC632**

Om de planken (A18-20) en (A19- 21) aan elkaar te verbinden:

Plaats de verstevigingen tegen de verbindinglijn (A18-20) in de richting van de buitenwand.

Gebruik twee schroeven van 4x60 per plank, vanuit de binnenkant van het zwembad, zodat de planken (A18-20) en de verstevigingen vast komen te zitten. Volg het schema.


**PT REFORÇOS PEQUENOS (46×68×1270mm)**

Apenas como referência **KPBOC632**

Para unir as tábuas (A18-20) e (A19- 21):

Coloque os reforços contra a linha de união (A18-20) na direção da parede exterior.

Utilize dois parafusos 4x60 por tábua, desde o interior da piscina, para fixar as tábuas (A18-20) e os reforços, tal como se indica no esquema.





Check the verticality of the reinforcements  
Compruebe la verticalidad de los refuerzos  
Contrôlez l'aplomb des renforts  
Prüfen Sie die vertikale Ausrichtung der Verstärkungen  
Accertarsi della verticalità dei rinforzi  
Controleer of de verstevigingen loodrecht zijn  
Verifique a verticalidade dos reforços



The reinforcement need not necessarily touch the ground  
El refuerzo no toca obligatoriamente el suelo  
Le renfort ne touche pas obligatoirement le sol  
Die Verstärkung berührt nicht zwangsweise den Boden  
Il rinforzo non deve toccare obbligatoriamente il suolo  
De versteviging hoeven niet persé de grond te raken  
O reforço não toca obrigatoriamente no solo



Install the reinforcements with 1 screw board  
Instale el refuerzo mediante 1 tornillo por tabla  
Assemblez le renfort en mettant 1 vis par madrier  
Bringen Sie die Verstärkung mittels einer Schraube pro Brett an  
Installare il rinforzo con 1 vite per tavola  
Installeer de versteviging d.m.v. een schroef per plank  
Instale o reforço por meio de um parafuso por tábu

## EN TRIMMINGS L (4x60)

- Position the L trimming on the ends of the boards. • Cut off the excess part of the trimming according to the height of the pool if necessary (figure 5).
- Fix trimming L using 3 screws 4 x 60 uniformly distributed over the height of the piece (figure 6).

This finishes the assembly of the structure. Now all that needs doing is to position the edges (see the edges chapter).

At this time of the assembly:

- The skimmer is positioned facing the prevailing winds. • The panel of the structure on which the removable stepladder will be located has been decided.

## ES EMBELLECEDORES L (4x60)

- Presente el embellecedor L sobre los extremos de las tablas. • Corte el excedente de embellecedor según la altura del vaso si es necesario (figura 5).
- Fije el embellecedor L con ayuda de 3 tornillos 4 x 60 repartidos homogéneamente sobre la altura (figura 6).

El ensamblado de la estructura propiamente dicha está terminado. Solo quedaría colocar las playas (ver el capítulo playas).

En este momento debe tener:

- El skimmer posicionado de cara a los vientos dominantes. • El panel de la estructura sobre el que se colocará la escalera desmontable elegido.

## FR CACHES L (4x60)

- Présentez le cache L sur les extrémités des madriers. • Coupez l'excédent de cache selon la hauteur du bassin si nécessaire (figure 5). • Fixez le cache L à l'aide de 3 vis 4x60 également réparties sur la hauteur (figure 6).

L'assemblage de la structure à proprement dit est terminé. Il ne restera plus que la mise en place des margelles (voir chapitre margelles).

A ce niveau de montage vous devez avoir :

- Positionné le skimmer face aux vents dominants. • Choisi le pan de structure qui recevra l'échelle amovible.

## DE ZIERLEISTEN L (4x60)

- Legen Sie die Zierleiste L auf die Enden der Bretter. • Falls erforderlich, schneiden Sie das, was von der Zierleiste übersteht, je nach Höhe des Beckens (Abb. 5) ab. • Befestigen Sie die Zierleiste L mit Hilfe von 3 Schrauben 4 x 60 gleichmäßig auf der Höhe (Abb. 6).

Der Zusammenbau des Tragwerks an sich ist beendet. Nun müssen nur noch die Ränder platziert werden (siehe Kapitel Ränder).

An diesem Punkt des Zusammenbaus müssen Sie Folgendes bereits erledigt haben:

- Den Skimmer den vorherrschenden Winden zugewandt angebracht haben. • Das Paneel des Tragwerks, auf das die abnehmbare Treppe gesetzt wird, ausgewählt haben.

## IT COPERTURE L (4x60)

- Posizionare la copertura L sopra la parte superiore delle tavole. • Tagliare la parte eccedente della copertura in base all'altezza della vasca se necessario (figura 5). • Fissare la copertura L con l'aiuto di 3 viti 4 x 60 divise omogeneamente per l'altezza (figura 6).

L'assemblaggio della struttura propriamente detta è terminato. Resta solo da posizionare i bordi (vedi il capitolo bordi).

In questa fase del montaggio, devi avere:

- Lo skimmer posizionato controvento rispetto ai venti dominanti. • Scelto il pannello dello struttura sopra il quale si posizionerà la scala smontabile.

## NL SIERLIJSTEN L (4x60)

- Plaats sierlijst L op de uiteinden van de planken. • Indien nodig, overtollige stukken van de sierlijst afsnijden, afhankelijk van de hoogte van het bassin (afbeelding 5). • Zet de sierlijst L vast met behulp van 3 schroeven 4 x 60 gelijkmatig over de hoogte verdeeld (afbeelding 6).

De montage van het frame zelf is nu gereed. Nu moeten alleen de randen nog worden geplaatst (zie het hoofdstuk randen).

Op dit moment van de montage, moet u het volgende hebben gedaan:

- De skimmer is met het gezicht naar de overheersende wind geplaatst. • Het paneel van het frame waartegen u de trap wilt plaatsen, is uitgekozen.

## PT EMBELEZADORES L (4x60)

- Situe o embelezador L sobre os extremos das tábuas. • Corte o excedente de embelezador segundo a altura do tanque se for necessário (figura 5). • Fixe o embelezador L com a ajuda de 3 parafusos 4 x 60 distribuídos homogeneamente sobre a altura (figura 6).

A montagem da estrutura propriamente dita está concluída. Resta apenas colocar os bordos (ver o capítulo Bordos).

Neste momento da montagem, deve ter:

- O skimmer posicionado voltado para os ventos dominantes. • O painel da estrutura sobre o qual a escada desmontável escolhida será montada.





Fig. 5 / Abb. 5 / Afb. 5





Fig. 6 / Abb. 6 / Afb. 6




Fig. 7 / Abb. 7 / Afb. 7

Screw 5x70 (4 screws distributed along the top of each reinforcement)

Tornillo 5x70 (4 tornillos repartidos en la altura de cada refuerzo)

Vis 5x70 (4 vis réparties sur le hauteur de chaque renfort)

Schraube 5x70 (4 Schrauben, auf der Höhe jeder Verstärkung verteilt)

Vite 5x70 (4 viti suddivise per l'altezza di ciascun rinforzo)

Schroef 5x70 (4 schroeven die verdeeld worden aan de bovenzijde van elke versteviging)

Parafuso 5x70 (4 parafusos distribuídos na altura de cada reforço)

#### METAL FRAME TRIMS ( 5x70)

The trims are complementary reinforcements that allow you to hide the visible sections of the metal parts. They are attached to the pool like the rest of the reinforcements and have a cross member (figure 7) that hides the outside face of the frame.

#### EMBELLECEDORES DEL BASTIDOR METÁLICO ( 5x70)

Los embellecedores son refuerzos complementarios que permiten ocultar la parte visible de la pieza metálica. Se fijan al vaso igual que el resto de refuerzos y cuentan con un travesaño (figura 7) para ocultar la vista exterior del bastidor.

#### CACHES DU BERCEAU MÉTALLIQUE ( 5x70)

Ces caches sont des renforts supplémentaires qui permettent de masquer la partie visible du métallique. Ils se fixent au bassin comme les autres renforts et reçoivent une entretoise (figure 7) pour masquer le champ extérieur du berceau métallique.

#### ZIERBLLENDE FÜR DAS METALLGESTELL ( 5x70)

Zierblenden sind ergänzende Verstärkungen, mit denen sich der sichtbare Teil des Metallstückes verbergen lässt. Genau wie die übrigen Verstärkungen werden sie am Becken befestigt und haben eine Traverse (Abb. 7), um von außen den Blick auf das Gestell zu verbergen.

#### COPERTURE DEL TELAIO METALLICO ( 5x70)

Le coperture sono supporti complementari che permettono di nascondere la parte visibile in metallo. Si fissano alla vasca come il resto dei supporti e comprendono una traversa (figura 7) per nascondere la vista esterna del telaio.

#### SIERLIJSTEN VOOR HET METALEN FRAME BASTIDOR METÁLICO ( 5x70)

De sierlijsten zijn extra verstevigingen waarmee het zichtbare deel van de metalen onderdelen voor het zicht worden weggewerkt. Ze worden op dezelfde manier aan het bassin vastgezet als de rest van de verstevigingen en zijn voorzien van een dwarsbalk (afb. 7) om het frame van buitenaf voor het zicht weg te werken.

#### EMBELEZADORES DA ARMAÇÃO METÁLICA ( 5x70)

Os embelezadores são reforços complementares que permitem ocultar a parte visível da peça metálica. Fixam-se ao tanque da mesma forma que o resto de reforços e contam com uma travessa (imagem 7) para ocultar a vista exterior da armação.



- EN WOODEN STEPLADDER
- ES ESCALERA DE MADERA
- FR ECHELLE BOIS
- DE HOLZTREPPPE
- IT SCALA DI LEGNO
- NL HOUTEN TRAP
- PT ESCADA DE MADEIRA



**EN Check the drawings (See page 43/45).**

The wooden stepladder is included for access to the pool. Do not use for anything else.  
 Assemble the wooden stepladder and use it as a template to define the separation of the wooden blocks that support it. In the case that the pool has an elongated shape, the stepladder will be positioned on a small side.  
 Centre the external stepladder in relation to the side.  
 Drill with a Ø 10 mm bit for wood the 2 support and the 2 wooden blocks.  
 Do not use the stepladder for other needs different to those indicated in this manual.  
 Admitted maximum weight = 150 kgs.  
 Its is COMPULSORY to remove the stepladder after using the pool.  
 According to the height of the pool, the stepladder may need adjusting.  
 • Cut the supports of the ladder checking the dimensions as shown in figure 8 at the bottom part of the stepladder support and saw off the part you do not need. • Assemble the stepladder and position it as shown in figure 9.

**ES Consulte los planos (Ver página 43/45).**

La escalera de madera se incluye para acceder a la piscina. No la utilice para otros fines.  
 Monte la escalera de madera y utilícela como patrón para determinar la separación de los tacos de madera que la sostienen. En el caso de que el vaso tenga forma alargada, la escalera se coloca únicamente en un lado pequeño.  
 Centre la escalera exterior de madera respecto al lateral.  
 Perfore con una broca para madera de Ø 10 mm las 2 zancas y los 2 tacos de madera.  
 No utilice la escalera para otros fines distintos a aquellos indicados en este manual.  
 Peso máximo admitido = 150 kg.  
 Retire OBLIGATORIAMENTE la escalera después de cada uso de la piscina.  
 Según la altura del vaso, puede resultar necesario un reajuste de la escalera.  
 • Recorte las zancas de la escalera consultando las dimensiones de la figura 8 en la parte baja de la zanca de la escalera y sierra la parte que quiere retirar. • Monte la escalera y colóquela conforme a la figura 9.

**FR Référez-vous aux plans (Voir page 43/45).**

L'échelle bois est fournie pour accéder au bassin. Ne pas l'utiliser à d'autres fins.  
 Montez l'échelle bois puis utilisez-la comme gabarit pour déterminer l'écartement des consoles la recevant. Dans le cas d'un bassin de forme allongée, l'échelle se positionne uniquement sur un petit côté.  
 Centrez l'échelle extérieure bois par rapport au côté.  
 Percez avec un foret à bois Ø 10 mm les 2 limons et les 2 consoles.  
 Ne pas utiliser l'échelle à d'autres fins que celles précisées dans cette notice.  
 Masse maximale admissible = 150 kg.  
 Retrait IMPERATIF de l'échelle après chaque utilisation du bassin.  
 Selon la hauteur du bassin, un réajustement de l'échelle peut-être nécessaire.  
 • Recoupez les limons de l'échelle en reportant la dimension a figure 8 au bas du limon de l'échelle et sciez la partie a extraire. • Assemblez l'échelle et placez-la conformément à la figure 9.

**DE Konsultieren Sie die Zeichnungen (Siehe Seite 43/45).**

Die Holzterppe, um in den Pool zu gelangen, ist inbegriffen. Verwenden Sie sie nicht für andere Zwecke.  
 Montieren Sie die Holzterppe und verwenden Sie sie als Muster zur Bestimmung der Trennung der Konsolen, die sie stützen. Falls das Becken eine längliche Form hat, wird die Treppe nur an einer kurzen Seite platziert.  
 Zentrieren Sie die äußere Holzterppe in Bezug auf die Seite.  
 Durchbohren Sie die 2 Treppenwangen und die 2 Konsolen mit einem Holzbohrer mit 10 mm Ø.  
 Verwenden Sie die Treppe nicht für andere Zwecke als die in diesem Handbuch beschriebenen.  
 Zulässiges Höchstgewicht = 150 kg.  
 Entfernen Sie die Treppe ZWINGEND nach jeder Nutzung des Pools.  
 Je nach Höhe des Beckens kann eine Nachstellung der Treppe erforderlich sein.  
 • Beschneiden Sie die Treppenwangen unter Beachtung der Maße Abb. 8 im unteren Teil de Treppenwange und sägen Sie den Teil, den Sie entfernen möchten, ab. • Bauen Sie die Treppe zusammen und platzieren Sie sie wie in Abb. 9.

IT

**Consultare i disegni (Vedere a pagina 43/45).**

La scala di legno per accedere alla piscina è inclusa. Non utilizzarla per scopi diversi.

Montare la scala di legno e utilizzarla come metro per determinare la separazione dei tasselli che la sostengono. Nel caso in cui la vasca abbia forma rettangolare, la scala si posiziona su uno dei lati corti.

Centrare la scala esterna di legno rispetto alla parete.

Perforare con una punta per il legno di Ø 10 mm i due montanti e i due tasselli.

Non utilizzare la scala per scopi diversi da quelli indicati nel presente manuale.

Peso massimo consentito = 150 kg.

Togliere **OBBLIGATORIAMENTE** la scala dopo ogni utilizzo della piscina.

In base all'altezza della vasca, può essere necessario regolare la scala.

- Ritagliare i montanti della scala consultando le dimensioni della figura 8 nella parte bassa del montante e chiudere la parte che si vuole togliere.

- Montare la scala e posicionarla come indicato nella figura 9.

NL

**Raadpleeg de plannen (Zie pagina 43/45).**

De houten trap is bijgeleverd voor toegang tot het zwembad. Gebruik hem niet voor andere doeleinden.

Monteer de houten trap en gebruik hem als patroon om de afstand te bepalen tussen consoles die de trap ondersteunen. In het geval dat het bassin een langgerekte vorm heeft, wordt de trap alleen aan een korte kant geplaatst.

Centreer de houten buitentrap ten opzichte van de zijkanten.

Boor gaten met een houtboor van Ø 10 mm in de 2 trapbomen en de 2 consoles.

Gebruik de trap niet voor andere doeleinden dan die welke zijn aangegeven in deze handleiding.

Maximaal toelaatbaar draaggewicht = 150 kg.

De trap **VERPLICHT** weghalen na ieder gebruik van het zwembad.

Afhankelijk van de hoogte van het bassin, kan het nodig blijken om de trap aan te passen.

- Zaag de bomen van de trap op maat door te meten hoever hij uitsteekt afbeelding 8 en teken een evenredig deel af op het onderste deel van de trapboom en zaag dat stuk eraf.

- Monteer de trap en plaats hem zoals aangegeven op afbeelding 9.

PT

**Consulte os planos (Ver página 43/45).**

A escada de madeira é incluída para aceder à piscina. Não a utilize para outros fins.

Monte a escada de madeira e utilize-a como padrão para determinar a separação dos blocos de madeira que a sustentam. No caso de o tanque ter forma alongada, a escada deverá ser colocada apenas num dos lados mais curtos.

Centre a escada exterior de madeira relativamente ao lado.

Fure com uma broca para madeira de Ø 10 mm as 2 vigas de escada e os 2 blocos de madeira.

Não utilize a escada para outros fins distintos dos referidos neste manual.




Peso máximo admitido = 150 kg.


Retire **OBRIGATORIAMENTE** a escada depois de cada uso da piscina.

Segundo a altura do tanque, pode ser necessário um reajuste da escada.



- Corte as vigas da escada consultando as dimensões da figura 8 na parte baixa da viga da escada e serre a parte que pretende retirar.

- Monte a escada e coloque-a conforme a figura 9.

Fig. 8/ Abb. 8 /  
Afb. 8Fig. 9/ Abb. 9 /  
Afb. 9




- EN** In the case that the pool is partially in-ground the stepladder should be cut to adapt it to the pool. For safety reasons, if the space between the floor and the first step is between 80 and 230 mm (dimension A) close this space using the step of the ladder you have removed so that dimension B is less than 89 mm. To do that, follow these steps:  
 1- Reduce the length of the step by 12 mm.  
 2- If dimension A is less than 140 mm, reduce the width of the step so that when the step is installed the space below its is completely closed.  
 3- Assemble the modified step in the stepladder as shown in the upper diagram, trying to pre-cut the stepladder support.
- ES** En caso de que la piscina se encuentre parcialmente enterrada es necesario recortar la escalera para adaptarla a su piscina. Por motivos de seguridad, si el espacio entre el suelo y el primer escalón se sitúa entre los 89 y los 230 mm (cota A), se cierra este espacio fijando el peldaño de la escalera que no se utiliza de tal forma que la cota B sea inferior a 89 mm. Para ello, haga lo siguiente:  
 1- Reduzca la longitud del escalón 12 mm  
 2- Si la dimensión A es inferior a 140 mm, reduzca el ancho del escalón de tal forma que cuando se instale el escalón el espacio bajo este esté completamente cerrado.  
 3- Monte el escalón modificado en la escalera como muestra el esquema superior, procurando precortar la zanca de la escalera.
- FR** Dans le cas où votre bassin est partiellement enterré, une recoupe de l'échelle est nécessaire pour adapter celle-ci à votre bassin. Pour des raisons de sécurité, si l'espace entre le sol et le premier échelon est compris entre 89 et 230 mm (cote A), fermez cet espace en fixant la marche de l'échelle non utilisée, de telle sorte que la cote B soit inférieure à 89 mm. Pour ce faire, procédez comme suit :  
 1- Réduisez la longueur de la marche de 12mm  
 2- Si la dimension A est inférieure à 140 mm, réduisez la largeur de la marche de telle sorte qu'une fois la marche montée, l'espace sous la marche soit complètement fermé.  
 3- Montez la marche ainsi modifiée sur l'échelle comme indiqué sur le schéma ci-dessus, en prenant soin de prépercer le limon de l'échelle.
- DE** Falls der Pool teilweise eingelassen ist, müssen Sie die Treppe kürzen, um sie an Ihren Pool anzupassen. Wenn der Raum zwischen dem Boden und der ersten Stufe zwischen 89 und 230 mm liegt (Höhenangabe A), schließen Sie diesen Raum, indem Sie aus Sicherheitsgründen die Stufe der Treppe, die nicht benutzt wird, so dass die Höhenangabe B unter 89 mm liegt. Hierfür gehen Sie folgendermaßen vor:  
 1- Kürzen Sie die Länge der Treppenstufe um 12 mm.  
 2- Wenn die Abmessung A unter 140 mm liegt, verringern Sie die Breite der Treppenstufe so, dass der Raum darunter vollständig geschlossen ist, wenn die Treppenstufe eingebaut wird.  
 3- Montieren Sie die abgeänderte Treppenstufe an der Leiter, wie die Zeichnung oben zeigt, und achten Sie darauf, die Trep-penwange vorzuschneiden.
- IT** Nel caso in cui la piscina sia parzialmente interrata è necessario adattare la scala alla piscina. Per ragioni di sicurezza, se lo spazio tra il suolo e il primo gradino è tra gli 89 e i 230 mm (quota 1) chiudere questo spazio fissando lo scalone che non si utilizza in modo che la quota B sia inferiore a 89 mm. In questo caso, seguire queste indicazioni:  
 1- Ridurre la lunghezza del gradino di 12 mm.  
 2- Se la dimensione A è inferiore a 140 mm, ridurre la larghezza del gradino affinché quando si installi lo scalino lo spazio al di sotto di esso sia completamente chiuso.  
 3- Montare lo scalino modificando la scala come indicato nello schema superiore, ritagliano il montante della scala.
- NL** Indien het zwembad halfverdiept is aangelegd, moet de trap worden ingekort om op maat te zijn voor uw zwembad. Om veiligheidsredenen - als de ruimte tussen de grond en de eerste trede zich tussen de 89 en 230 mm (afmeting A) bevindt, deze ruimte sluiten door de trede van de trap die niet wordt gebruikt zodanig .... dat afmeting B kleiner is dan 89 mm. Daartoe doet u het volgende:  
 1- Verminder de lengte van de trede met 12 mm.  
 2- Als afmeting A kleiner is dan 140 mm, verminder de breedte van de trede zodanig dat wanneer u de trede in de ruimte daaronder installeert deze volledig is gesloten.  
 3- Monteer de aangepaste trede in de trap zoals op het bovenste schema is aangegeven, waarbij de boom van de trap van te voren is ingekort.
- PT** No caso de a piscina estar parcialmente enterrada, será necessário cortar a escada para adaptá-la à piscina. Por motivos de segurança, se o espaço entre o solo e o primeiro degrau se situa entre os 89 e os 230 mm (cota A), feche este espaço fixando o degrau da escada que não se utiliza de tal forma que a cota B seja inferior a 89 mm. Para isso, faça o seguinte:  
 1- Reduza o comprimento do degrau 12 mm.  
 2- Se a dimensão A é inferior a 140 mm, reduza a largura do degrau de tal forma que, quando o degrau for instalado, o espaço debaixo deste esteja completamente fechado.  
 3- Monte o degrau modificado na escada como mostrado no esquema superior, procurando cortar previamente a viga da escada.



- EN For safety reasons, you should respect these dimensions whatever the configuration of the pool assembly.
- ES Por motivos de seguridad, es obligatorio respetar estas cotas cualquiera sea la configuración de montaje del vaso.
- FR Pour des raisons de sécurité, cotes à respecter impérativement, quelle que soit la configuration de montage de votre bassin.
- DE Aus Sicherheitsgründen müssen Sie diese Höhenangaben unabhängig von der Konfiguration beim Zusammenbau des Beckens beachten.
- IT Per ragioni di sicurezza, è obbligatorio rispettare queste misure qualsiasi sia la configurazione del montaggio della vasca.
- NL Om veiligheidsredenen is het verplicht om deze afmetingen in acht te nemen, ongeacht de montageconfiguratie van het bassin.
- PT Por motivos de segurança, é obrigatório respeitar estas cotas seja qual for a configuração de montagem do tanque.

- Butterfly screw
- Tuerca de mariposa
- Ecou à oreille
- Schmetterlingsschraube
- Dado a farfalla
- V leugelmoer
- Porca de orelhas



- 2 screws TRCC 120 mm
- 2 tornillo TRCC 120 mm
- 2 vis TRCC 120 mm
- 2 TRCC-Schrauben 120 mm
- 2 viti TRCC 120 mm
- 2 schroef TRCC 120 mm
- 2 parafusos TRCC 120 mm
- Screw 5x70 mm
- Tornillo 5x70 mm
- Vis 5x70 mm
- Schraube 5x70 mm
- Vite 5x70 mm
- Schroef 5x70 mm
- Parafuso 5x70 mm



- EN Admitted maximum weight = 150 kgs. Its is **COMPULSORY** to remove the stepladder after using the pool.
- ES Peso máximo admitido = 150 kg. Retire **OBLIGATORIAMENTE** la escalera después de cada uso de la piscina.
- FR Masse maximale admissible = 150 kg. Retrait **IMPERATIF** de l'échelle après chaque utilisation du bassin.
- DE Zulässiges Höchstgewicht = 150 kg. Entfernen Sie die Treppe **ZWINGEND** nach jeder Nutzung des Pools.
- IT Peso massimo consentito = 150 kg. Togliere **OBLIGATORIAMENTE** la scala dopo ogni utilizzo della piscina.
- NL Maximaal toegestaan gewicht = 150 kg. Haal de trap **VERPLICHT** weg na elk gebruik van het zwembad.
- PT Peso máximo admitido = 150 kg. Retire **OBRIGATORIAMENTE** a escada depois de cada uso da piscina.

• YOU WILL FIND ATTACHED TO THIS MANUAL SOME STICKERS TO BE STUCK ON THE POOL

• ADJUNTO A ESTE MANUAL ENCONTRARÁ UNA ETIQUETA PARA ADHERIRLA A LA PISCINA


• VOUS TROUVEREZ JOINTES À VOTRE NOTICE DEUX ESTAMPILLES À COLLER SUR VOTRE BASSIN

• DIESEM HANDBUCH LIEGEN ZWEI WARNHINWEISE ZUM AUFKLEBEN AM POOL BEI

• ALLEGATI AL PRESENTE MANUALE VI SONO DUE AVVISI DA ATTACCARE ALLA PISCINA

• BIJGEVOEGD BIJ DEZE HANDLEIDING VINDT U TWEE WAARSCHUWINGEN OM AAN TE BRENGEN OP HET ZWEMBAD

• JUNTOS A ESTE MANUAL ENCONTRARÁ DOIS AVISOS QUE DEVEM SER COLADOS NA PISCINA





- EN PROTECTIVE WALL BLANKET
- ES MANTA PROTECTORA DE PARED
- FR FEUTRE DE PAROI
- DE SCHUTZDECKE FÜR DIE WAND
- IT COPERTURA DI PROTEZIONE DELLA PARTE
- NL BESCHERMDEKEN MUUR
- PT MANTA PROTETORA DE PAREDE




Fig. 10/Abb. 10/Afb. 10




Fig. 11/Abb. 11/Afb. 11



Fig. 12/Abb. 12/Afb. 12

- EN There are two possibilities to install the wall protecting blanket
- TWO FACED ADHESIVE TAPE (NOT INCLUDED)**
- Stick the two-faced adhesive tape panel by panel, aligning it with the upper part of the top boards (figure 10). If the wood is slightly humid and dusty, it can be smoothened using sandpaper to facilitate adherence.
  - Check that the walls and floor are clean.. Remove screws, bark, shavings, sawdust...
  - Unroll the blanket aligning it to the upper edge of the top boards (figure 11).
  - Cut of the excess blanket and eliminate any folds.
- STAPLER (NOT INCLUDED)**
- Staple the end of the blanket starting from a corner.
  - Unroll the blanket aligning it to the upper edge of the top boards.
- Use one staple every 20 cm. (figure 12)
- Cut of the excess blanket and eliminate any folds.
  - Keep the excess of wall tapestry. (It may be necessary for the bottom).

- ES Dos posibilidades para instalar la manta protectora de pared.
- ADHESIVO DE DOBLE CARA (NO INCLUIDO)**
- Pegue el adhesivo de doble cara panel a panel, alineándolo por la parte superior de las tablas superiores (figura 10). Si la madera está un poco húmeda o tiene polvo, puede suavizarla con una lija para facilitar la adherencia.
  - Compruebe la limpieza de las paredes y del suelo. Retire tornillos, costras, virutas, serrín...
  - Desenrolle la manta alineándola por el borde superior de las tablas superiores (figura 11).
  - Corte el excedente de manta y elimine los posibles pliegues.
- GRAPADORA (NO INCLUIDA)**
- Grape el extremo de la manta comenzando por una esquina.
  - Desenrolle la manta alineándola por el borde superior de las tablas superiores.
  - Coloque una grapa cada 20 cm (figura 12).
  - Corte el excedente de manda y elimine los posibles pliegues.
  - Guarde el exceso del tapiz de la pared. (Puede ser necesario para el fondo).

- FR Deux possibilités pour installer le feutre de paroi.
- L'ADHÉSIF DOUBLE FACE (NON FOURNI)**
- Collez l'adhésif double face pan par pan, en, l'alignant au sommet des madriers supérieurs (figure 10). Si le bois est un peu humide ou poussiéreux, vous pouvez l'adoucir avec un papier de verre pour faciliter l'adhérence.
  - Vérifier la propreté des parois et du sol. Retirez vis, échardes, copeaux, sciure...
  - Dérouler le feutre en alignant sur le bord des madriers supérieurs. (figure 11)
  - Découpez l'excédent de feutre et éliminez les plis éventuels.
- L'AGRAFEUSE (NON FOURNIE)**
- Agraffer l'extrémité du feutre en commençant par un angle.
  - Dérouler le feutre en alignant sur le bord des madriers supérieurs.
  - Positionner les agrafes tous les 20 cm (figure 12)
  - Découpez l'excédent de feutre et éliminez les plis éventuels.
  - Conserver l'excès de couverture de protection de paroi. (Il peut être nécessaire pour le fond).




Fig. 10/Abb. 10/Afb. 10




Fig. 11/Abb. 11/Afb. 11



Fig. 12/Abb. 12/Afb. 12

DE

Zwei Möglichkeiten zum Anbringen der Wandschutzdecke.

#### **DOPPELSEITIGES KLEBEBAND (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)**

- Kleben Sie das doppelseitige Klebeband, Paneel nach Paneel, auf, indem Sie es am oberen Teil der oberen Bretter ausrichten (Abb. 10). Wenn das Holz ein wenig feucht oder staubig ist, können Sie es mit Sandpapier glätten, um das Anhaften zu erleichtern.
- Prüfen Sie, ob Wände und Boden sauber sind. Entfernen Sie Schrauben, Krusten, Späne, Sägemehl...
- Entrollen Sie die Decke und richten Sie sie am oberen Rand der oberen Bretter aus (Abb. 11).
- Schneiden Sie das ab, was von der Decke übersteht, und entfernen Sie etwaige Falten.

#### **HEFTER (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)**

- Heften Sie das Ende der Decke an, indem Sie an einer Ecke beginnen.
- Entrollen Sie die Decke und richten Sie sie am oberen Rand der oberen Bretter aus.
- Setzen Sie alle 20 cm eine Heftklammer (Abb. 12).
- Schneiden Sie das ab, was von der Decke übersteht, und entfernen Sie etwaige Falten.
- Halten Sie den Überschuss der Wandteppich. (Es kann notwendig für den Boden sein)

IT

Due possibilità per installare la copertura della parete.

#### **NASTRO BIADESIVO (NON INCLUSO)**

- Attaccare il nastro biadesivo su ogni singolo pannello, allineandolo col la parte superiore delle tavole superiori (figura 10). Se il legno è un po' umido o polveroso, lisciarlo con la carta vetrata per facilitare l'aderenza.
- Controllare la pulizia delle pareti e del suolo. Togliere viti, croste, trucioli, segatura...
- Stendere la copertura allineandola con il bordo superiore delle tavole superiori (figura 11).
- Tagliare la copertura in eccesso ed eliminare le possibili pieghe.

#### **CUCITRICE (NON INCLUSA)**

- Pinzare l'estremità della copertura iniziando da un angolo.
- Stendere la copertura allineandola con il bordo superiore delle tavole superiori.
- Mettere una grappa ogni 20 cm (figura 12).
- Tagliare la copertura in eccesso ed eliminare le possibili pieghe.
- Conservare la parte in eccesso del tappeto protettore della parete (Può essere necessario per il fondo)

NL

Er zijn twee mogelijkheden om de beschermende wanddeken te installeren.

#### **DUBBELZIJDIG PLAKBAND (NIET BIJGELEVERD)**

- Plak het dubbelzijdig plakband van paneel tot paneel, in lijn met het bovenste deel van de bovenste planken (afbeelding 10). Indien het hout een beetje nat of stoffig is, kunt u het met schuurpapier gladder maken zodat de hechting beter is.
- Controleer of de wanden en de vloer schoon zijn. Verwijder schroeven, resten, snippers, zaagsel...
- Rol de deken af in lijn met de bovenrand van de bovenste planken (afbeelding 11).
- Snij het uitstekende deel van de deken weg en verwijder eventuele vouwen.

#### **NIETPISTOOL (NIET BIJGELEVERD)**

- Niet het uiteinde van de deken vast, te beginnen vanuit een hoek.
- Rol de deken af in lijn met de bovenrand van de bovenste planken.
- Plaats elke 20 cm een nietje (afbeelding 12).
- Snij het uitstekende deel van de deken weg en verwijder eventuele vouwen.
- Bewaar het teveel aan bodembedekking. (U kunt dit nog nodig hebben voor de bodem).

PT

Duas possibilidades para instalar a manta protetora de parede.




#### **AUTOCOLANTE DE DUPLA FACE (NÃO INCLuíDO)**

- Cole o autocolante de face dupla painel a painel, alinhando-o pela parte superior das tábuas superiores (figura 10). Se a madeira estiver um pouco húmida ou tem pó, poderá suavizá-la com uma lixa para facilitar a aderência.
- Verifique a limpeza das paredes e do solo. Retire parafusos, crostas, aparas, serradura...
- Desenrole a manta alinhando-a pelo bordo superior das tábuas superiores (figura 11).
- Corte o excedente de manta e elimine as eventuais dobras.

#### **AGRAFADOR (NÃO INCLuíDO)**

- Agrade o extremo da manta começando por um canto.
- Desenrole a manta alinhando-a pelo bordo superior das tábuas superiores.
- Coloque um agrafador a cada 20 cm (figura 12).
- Corte o excedente de manta e elimine as eventuais dobras.
- Guarde o excesso do tapete da parede (Pode precisá-lo para o chão)

- EN PROTECTIVE GROUND BLANKET
- ES MANTA PROTECTORA DE FONDO
- FR FEUTRE DE FOND
- DE SCHUTZDECKE IM UNTERGRUND
- IT COPERTURA DI PROTEZIONE DEL FONDO
- NL BESCHERMDEKEN BODEM
- PT MANTA PROTETORA DE FUNDO



- EN Start by laying the protective blanket, which should be cut from the roll included, on the floor.

  - Unroll the blanket taking into account how the pool is oriented. (It is better to use scissors instead of a cutter)
  - Join the pieces without them overlapping.
  - Do not have any folds.
  - Join the pieces by the edges using single-face adhesive tape.
  - If your pool has any area of wall not covered by the blanket, take advantage now when installing the bottom blanket and move it up a little at the lower part of the wall. That way the liner will be well-protected.
- ES Empiece por colocar la manta protectora de fondo que debe cortarse del rollo incluido.

  - Desenrolle la manta teniendo en cuenta cómo ha elegido orientar la piscina. (Es mejor utilizar tijera en lugar de cúter)
  - Junte las piezas sin que se superpongan.
  - No deje pliegues.
  - Una las piezas por los bordes con cinta adhesiva de una cara.
  - Si su piscina tiene alguna zona de la pared sin cubrir con la manta, aproveche ahora al colocar la manta del fondo y súbala un poco por la zona inferior de la pared. Así el liner quedará bien protegido.
- FR Commencez par positionner le feutre de fond à découper dans le rouleau fourni.

  - Déroulez le feutre en tenant compte du choix d'orientation de votre piscine. (Préférez l'utilisation de ciseaux à celle d'un cutter)
  - Juxtaposez les lés sans les chevaucher.
  - Ne laissez pas de pli.
  - Collez les lés bord à bord avec l'adhésif simple face.
  - Si une partie de la paroi de votre piscine n'est pas recouverte avec la couverture, profitez-en pour placer la couverture du fond et remontez-la légèrement par la zone inférieure de la paroi. Cela permettra de bien protéger le liner.
- DE Platzieren Sie zunächst die Schutzdecke für den Untergrund, die von der im Lieferumfang enthaltenen Rolle abgeschnitten werden muss.


  - Der Pool wird auf der Decke platziert. (Es ist besser, eine Schere anstelle eines Cutters zu benutzen)
  - Verbinden Sie die Stücke, ohne dass sie sich überlagern.
  - Hinterlassen Sie keine Falten.
  - Verbinden Sie die Stücke an den Rändern mit einseitigem Klebeband.
  - Wenn sich ein Teil der Schwimmbeckenwand nicht unter der Abdeckung befindet, befestigen Sie die Abdeckung unten und schieben Sie sie ein Stück unter die Wand. So ist der Liner gut geschützt.
- IT Iniziare a sistemare la copertura di protezione del fondo che si deve ritagliare dal rotolo incluso.

  - La piscina va messa sopra la copertura. (È preferibile utilizzare le forbice e non il taglierino)
  - Unire i pezzi senza che si sovrappongano.
  - Non lasciare pieghe.
  - Unire i pezzi per i bordi con il nastro adesivo da un lato.
  - Se la piscina ha un'area vicino alla parete che non è coperta dalla copertura, approfittarne posizionando la copertura sul fondo e sollevarla un po' attraverso l'area inferiore della parete. In questo modo il rivestimento sarà ben protetto.
- NL Begin met het plaatsen van de beschermende bodembedekking die moet worden afgeknipt van de bijgeleverde rol.

  - Rol de deken af waarbij u rekening houdt met uw keuze hoe u het zwembad wilt oriënteren. (Het is beter een schaar te gebruiken dan een stanleymes)
  - Verbind de stukken zonder dat ze elkaar overlappen.
  - Laat er geen vouwen in zitten.
  - Verbind de randen van de stukken met elkaar met eenzijdig plakband.
  - Als uw zwembad een wandgedeelte heeft dat niet goed wordt bedekt door de liner, kunt u van dit moment gebruikmaken en de liner op de bodem van het zwembad leggen om hem daarna aan de onderkant van die wand naar buiten toe en een stukje omhoog te trekken. Op deze manier blijft de liner goed beschermd.
- PT Comece colocando a manta protetora de fundo que deve ser cortada do rolo incluído.

  - Desenrole a manta tendo em conta como decidiu orientar a piscina. (É melhor utilizar tesoura e não estilete)
  - Junte as peças sem que se sobreponham.
  - Não deixe dobras.
  - Una as peças pelos bordos com fita adesiva de uma face.
  - Se a sua piscina possui alguma zona da parede sem cobrir com a lona, aproveite agora ao colocar a tela do fundo e suba-a um pouco na zona inferior da parede, para proteger bem o liner.

- EN FIXING OF THE SKIMMER JOINT
- ES FIJACIÓN DE LA JUNTA DEL SKIMMER
- FR FIXATION DU JOINT DE SKIMMER
- DE BEFESTIGUNG DER DICHTUNGDES SKIMMER
- IT FISSAGGIO DEL GIUNTO DELLO SKIMMER
- NL VASTZETTEN VAN DE SKIMMERVERBINDING
- PT FIXAÇÃO DA JUNTA DO SKIMMER



Fixing of the skimmer joint  
 Fijación de la primera junta del skimmer  
 Fixation du 1er joint de skimmer  
 Befestigung der ersten Dichtung des Skimmers  
 Fissaggio del primo giunto dello skimmer  
 Bevestiging van de eerste pakking van de skimmer  
 Fixação da primeira junta do skimmer



- EN The skimmer is the water suction point from the pool to the filter. Its position facing the prevailing winds allows recovery of all the possible residues floating on the surface of the water (dust, leaves...)

#### INSTALLATION

- Cut the blanket with a cutter.. The cut will be larger than the hole (hole radius + 2 cm).
- Fix the first watertight seal (flat joint) to the body of the skimmer

- ES El skimmer es el punto de aspiración de agua de la piscina hacia la filtración. Su posición de cara a los vientos dominante permite recuperar los posibles residuos a flote en la superficie del agua (polvo, hojas...)

#### INSTALACIÓN

- Corte la manta con un cúter. El corte será superior al orificio (radio del orificio + 2 cm).
- Fije la primera junta de estanqueidad (junta plana) en el cuerpo del skimmer

- FR Le skimmer est le point d'aspiration de l'eau du bassin vers la filtration. Sa position face aux vents dominants permet de récupérer les éventuels déchets dérivant à la surface de l'eau (poussières, feuilles...)

#### MISE EN PLACE

- Découper le feutre au cutter. La découpe sera supérieure au trou (rayon du trou + 2 cm).
- Fixez le 1er joint d'étanchéité (joint plat) sur le corps du skimmer

- DE Der Skimmer ist der Wasseransaugpunkt des Pools Richtung Filtration. Seine Position den vorherrschenden Winden zugewandt ermöglicht das Auffangen etwaiger Reste, die an der Oberfläche des Wassers (Staub, Blätter...) treiben.

#### MONTAGE

- Schneiden Sie die Decke mit einem Cutter. Der Schnitt ist größer als die Öffnung (Radius der Öffnung + 2 cm).
- Befestigen Sie die erste Fugendichtung (Flachdichtung) am Gehäuse des Skimmers

- IT Lo skimmer è il punto di aspirazione dell'acqua della piscina verso la filtrazione. La sua posizione controvento rispetto ai venti dominanti permette di recuperare i possibili residui a galla sulla superficie dell'acqua (polvere, foglie...).

#### INSTALLAZIONE

- Tagliare la copertura con un taglierino. Il taglio sarà più ampio del foro (raggio del foro + 2 cm).
- Fissare il primo giunto di impermeabilità (giunto piano) nel corpo dello skimmer

- NL De skimmer is het punt waar het zwembadwater naar de filtering wordt gezogen. Zijn stand met het gezicht naar de overheersende windrichting zorgen ervoor dat eventueel vuil dat aan de wateroppervlakte drijft (stof, bladeren...) wordt opgevangen

#### INSTALLATIE

- Snij de deken af met een stanley mes. De snede moet groter zijn dan het gat (omtrek van het gat + 2 cm).
- Zet de eerst waterdichte pakking (platte pakking) vast in de body van de skimmer


- PT O skimmer é o ponto de aspiração de água da piscina para a filtração. A sua posição voltada para os ventos dominante permite recuperar os eventuais resíduos a flutuar na superfície da água (poeira, folhas...)

#### INSTALAÇÃO

- Corte a manta com um estilete. O corte será superior ao orifício (raio do orifício + 2 cm).
- Fixe a primeira junta de estanqueidade (junta plana) no corpo do skimmer



- EN LOCATION OF THE REFILLING FITTING WITH KEY
- ES SITUACIÓN DE LA BOQUILLA DE SALIDA
- FR EMPLACEMENT BUSE DE REFOULEMENT
- DE EINBAUSTELLE DES DRUCKVENTILS
- IT POSIZIONE DELL'UGELLO DI MANDATA
- NL PLAASTING VAN HET UITSTROOMMONDSTUK
- PT SITUAÇÃO DA BOQUILHA DE IMPULSÃO



EN The refilling fitting with key is for introducing water into the pool. It goes through the wall through the hole made in the pre-cut board.

#### INSTALLATION

- Locate the position of the hole for the nozzle..
- Make a cross-shaped cut in the blanket from inside the pool.
- Cut the blanket with a cutter.. The cut will be larger than the hole (hole radius + 2 cm).

 The automatic cleaner connection of the skimmer is only used for pool maintenance.

ES La boquilla de salida sirve para introducir agua filtrada en el vaso. Atraviesa la pared por el orificio reservado en la tabla precortada.

#### INSTALACIÓN

- Localice la ubicación del orificio para la boquilla.
- Haga un corte en cruz en la manta desde el interior de la piscina.
- Corte la manta con un cúter. El corte será superior al orificio (radio del orificio + 2 cm).

 La toma de limpiafondos del skimmer solo se utiliza para el mantenimiento de la piscina.

FR La buse de refoulement sert à faire entrer l'eau filtrée dans le bassin. Elle traverse la paroi via l'orifice circulaire réservé sur le madrier pré-percé.

#### MISE EN PLACE

- Bien repérer l'emplacement du trou de la buse.
- Faire une entaille en croisé dans le feutre depuis l'intérieur du bassin.
- Découper le feutre au cutter. La découpe sera supérieure au trou (rayon du trou + 2 cm).

 La prise balai du skimmer ne s'utilise que lors de l'entretien de votre piscine.

DE Das Druckventil führt dem Becken gefiltertes Wasser zu. Sie durchquert die Wand durch die Öffnung, die in dem vorgeschnittenen Brett ausgespart ist.

#### MONTAGE

- Lokalisieren Sie die Position der Öffnung für die Düse.
- Machen Sie vom Inneren des Pools einen kreuzförmigen Einschnitt in die Decke.
- Schneiden Sie die Decke mit einem Cutter. Der Schnitt ist größer als die Öffnung (Radius der Öffnung + 2 cm).

 Der Anschluss des Skimmers wird nur für die Instandhaltung des Pools verwendet.

IT L'ugello di mandata serve ad introdurre acqua filtrata nella vasca. Passare attraverso la parete attraverso l'apposito foro nella tavola pretagliata.

#### INSTALLAZIONE

- Individuare l'ubicazione del foro per l'ugello.
- Fare un taglio a croce nella copertura dall'interno della piscina.
- Tagliare la copertura con un taglierino. Il taglio sarà più ampio del foro (raggio del foro + 2 cm).

 Il tubo del pulisci fondo dello skimmer si usa solo per la manutenzione della piscina.

NL Het uitstroommondstuk dient om gefilterd water in het bassin te laten stromen. Ga door de wand door het uitgespaarde gat in de voorgezaagde plank.

#### INSTALLATIE

- Lokaliseer de plaats van het gat voor het mondstuk.
- Zet vanaf de binnenkant van het zwembad een kruiselingse snede in de deken
- Snij de deken af met een stanleymes. De snede moet groter zijn dan het gat (omtrek van het gat + 2 cm).

 De steel van de bodemreiniger van de skimmer wordt enkel gebruikt voor het onderhoud van het zwembad.


PT A boquilha de impulsão serve para introduzir água filtrada no tanque. Atravessa a parede pelo orificio reservado na tábua pré-cortada.

#### INSTALAÇÃO

- Localize a situação do orificio para a boquilha.
- Realize um corte em cruz na manta a partir do interior da piscina.
- Corte a manta com um estilete. O corte será superior ao orificio (raio do orificio + 2 cm).

 A tomada limpa-fundos do skimmer é utilizada apenas para a manutenção da piscina.


- EN INSTALLATION OF THE LINER HOOKING PROFILE  
 ES COLOCACIÓN DE LOS PERFILES DE ENGANCHE DEL LINER  
 FR POSITIONNEMENT DES BAGUETTES D'ACCROCHE DE LINER  
 DE POSITIONIERUNG DER EINHÄNGEPROFILE DER POOLFOLIE  
 IT POSIZIONAMENTO DEI PROFILI DI AGGANCIO DEL LINER  
 NL PLAATSING VAN DE KLEMPROFIELEN VOOR INHANGEN VAN DE LINER  
 PT COLOÇÃO DOS PERFIS DE ENGATE DO LINER




- EN · Locate some white pieces in the bag. Present the piece in the joint of two boards as shown in the photograph and in the following photo.  
 ES · Localice unas piezas blancas en la bolsa. Presente la pieza en la unión de dos maderas como se muestra en la foto y el el siguiente dibujo.  
 FR · Utilisez les pièces blanches du sachet. Présentez la pièce dans l'union des deux bois comme cela est indiqué sur la photo et sur le dessin suivant.  
 DE · Suchen Sie in der Packung nach mehreren weißen Teilen. Halten Sie ein Teil entsprechend dem Foto und der nachfolgenden Zeichnung an die Stoßstelle zweier Holzteile.  
 IT · Individuare i pezzi bianchi nel sacchetto. Posizionare il pezzo nella giuntura di due parti in legno come mostrato nell'immagine e nel disegno riportato a continuazione.  
 NL · Haal de witte stukken uit de zak. Plaats het stuk op de verbinding van de twee houten balken zoals u op de volgende foto's en afbeelding kunt zie.  
 PT · Localize as peças brancas na saqueta. Coloque a peça na união das madeiras, tal como se observa na fotografia e no seguinte desenho.
- EN · Screw in the piece using two screws 4x40 mm.  
 ES · Atornille la pieza utilizando dos tornillos 4x40 mm.  
 FR · Vissez la pièce avec deux vis 4x40 mm.  
 DE · Schrauben Sie das Teil mit zwei Schrauben 4x40 mm fest.  
 IT · Avvitare il pezzo con due viti 4x40 mm.  
 NL · Schroef het stuk vast en gebruik daar twee schroeven voor van 4x40 mm.  
 PT · Aparafuse a peça com dois parafusos 4x40 mm.
- EN · Continue positioning the white profiles as indicated below. Part of the profile must be introduced into the part of the profile, until it reaches the limit.  
 ES · Siga colocando los perfiles blancos como se indica a continuación. Tiene que introducir parte del perfil dentro de la pieza, hasta que haga tope.  
 FR · Placez les profilés blancs tel que cela est expliqué ci-après. Vous devez introduire une partie du profil dans la pièce, jusqu'au fond.  
 DE · Ga door met het plaatsen van de witte profielen zoals hieronder aangegeven. U moet een deel van het profiel in het stuk invoeren, totdat het stopt.  
 IT · Continuare a posizionare i profili bianchi come indicato di seguito. Occorre inserire parte del profilo all'interno del pezzo, finché non si arresta.  
 NL · Ga door met het plaatsen van de witte profielen zoals hieronder aangegeven. U moet een deel van het profiel in het stuk invoeren, totdat het stopt.  
 PT · Coloque os perfis brancos tal como se indica na imagem. Deve introduzir parte do perfil dentro da peça, até ao fundo.



- EN - The piece should be fixed at both ends.
- ES - La pieza debe quedar fijada por ambos extremos.
- FR - La pièce doit être correctement fixée par les deux extrémités.
- DE - Das Teil muss später von beiden Seiten fixiert sein.
- IT - Il pezzo deve essere fissato ad entrambe le estremità.
- NL - Het stuk moet aan beide uiteinden worden vastgezet.
- PT - A peça deve ficar corretamente fixada em ambos os extremos.



- EN Note: these parts are for aesthetics. Probably not all the corners are perfectly fixed. It will depend on the temperature of the liner and your ability for its installation. If the liner is not perfectly distributed around the pool, not all the corners will be fixed. In that case, there is not any problem, you must not worry, because it is only an aesthetic part.
- ES Nota: estas piezas tienen una función estética. Es probable que no todas las esquinas queden perfectamente fijadas. Dependerá de la temperatura del liner y de la habilidad para su colocación. Si el liner no está perfectamente distribuido por la piscina, no se fijará en todas las esquinas. En ese caso, no hay ningún problema, ni debe preocuparse, ya que es una pieza estética.
- FR Note : ces pièces possèdent une fonction esthétique. Il est probable que tous les angles ne soient pas parfaitement fixés. Cela dépendra de la température du liner et de l'habileté pour sa mise en place. Si le liner n'est pas parfaitement distribué dans la piscine, il ne sera pas fixé à tous les angles. Dans ce cas, il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas, il s'agit juste d'un élément esthétique.
- DE Hinweis: Die Teile erfüllen eine rein dekorative Funktion. Es ist eher unwahrscheinlich, dass am Ende alle Ecken perfekt sitzen. Dies hängt von der Temperatur der Folie und den jeweiligen handwerklichen Fertigkeiten ab. Wenn die Folie nicht perfekt im Becken verteilt ist, lässt sie sich nicht in allen Ecken befestigen. Da es sich jedoch um rein dekorative Teile handelt, ist dies nicht weiter problematisch und kein Grund zur Sorge.
- IT Nota: questi pezzi hanno una funzione estetica. È probabile che non tutti gli angoli siano perfettamente fissati. Dipenderà dalla temperatura del liner e dalla capacità di posizionarlo. Se il liner non viene distribuito perfettamente nella piscina, non si fisserà in tutti gli angoli. Ciò non causa alcun problema dato che assolve una funzione puramente estetica.
- NL Let op: Deze delen hebben een esthetische functie. Het is goed mogelijk dat niet alle hoeken even goed zullen aansluiten. Dit is afhankelijk van de temperatuur van de liner en het gemak om hem te kunnen plaatsen. Als de liner niet perfect wordt verdeeld over het zwembad, zal hij niet in alle hoeken even mooi strak zitten. In dat geval is dat geen enkel probleem, en ook hoeft u zich geen zorgen te maken, want het is een onderdeel dat slechts als versiering fungeert.
- PT Nota: estas peças têm uma função estética. É provável que nem todas as esquinas fiquem perfeitamente fixadas, o que dependerá da temperatura do perfil e da habilidade na sua colocação. Se o perfil não estiver perfeitamente distribuído pela piscina, não se fixará em todas as esquinas. Isto não representa qualquer problema nem é motivo para preocupação, ao tratar-se de uma peça com uma função meramente estética.



- EN **ADJUSTMENT AND FIXING OF THE PROFILES** ( 4X40): Place the liner. Perforate the strip with a 4 mm Ø drill bit, beginning 50 mm from the edge. Screw in the strip at the upper edge of the ledge using the screws (4 x 40). Distribute the screws evenly along the strip. Follow the same steps for the rest of short panels. Using a hacksaw, cut the excess off of the strip. As you cut the white profiles to the correct dimension to fix the liner, the excess will be needed to continue installing the other side of the pool.  
**Do not previously drill the boards.**
- ES **AJUSTE Y FIJACIÓN DE LOS LISTONES** ( 4X40): Presente el listón del liner. Perfore el listón con una broca de Ø 4 mm empezando a 50 mm del borde. Atornille el listón al nivel del borde de la tabla superior mediante los tornillos (4x40). Reparta homogéneamente los tornillos por el listón. Proceda de la misma forma en el resto de paneles. Con ayuda de una sierra para metal, corte el excedente de listón. Según vaya cortando los perfiles blancos a la medida correcta para sujetar el liner, el sobrante será necesario para seguir instalando otro lado de su piscina.  
**No perfore previamente las tablas.**
- FR **AJUSTEMENT ET FIXATIONS DES BAGUETTES** ( 4X40) : Présentez la baguette de liner. Percez la baguette avec une mèche de Ø 4 mm en commençant à 50 mm du bord. Vissez la baguette en affleurant le bord du madrier supérieur à l'aide de vis (4x40). Répartissez également les vis sur la baguette. Procédez de la même manière pour les autres pans courts. À l'aide d'une scie à métaux coupez le surplus de baguette. Les chutes coupées des baguettes qui soutiennent le liner devront être utilisées pour compléter la circonférence de la piscine.  
**Ne pas prépercer les madriers.**


- DE POSITIONIERUNG DER EINHAKEPROFILE DES LINERS ( 4X40):** Halten Sie die Leiste des Liners. Durchbohren Sie die Leiste mithilfe eines kleinen Bohrers mit Ø 4 mm, indem Sie 50 mm vom Rand entfernt beginnen. Schrauben Sie die Leiste auf der Höhe der Kante des oberen Bretts mittels der Schrauben (4 x 40) fest. Verteilen Sie die Schrauben gleichmäßig auf der Leiste. Verfahren Sie bei den restlichen kurzen Paneelen genauso. Sie das ab, was von der Leiste übersteht, unter Einhaltung eines Abstands. Nach dem Zuschnitt der weißen Profile auf die richtige Größe zur Befestigung der Innenhülle wird das überschüssige Material für die weitere Montage einer anderen Seite Ihres Schwimmbeckens benötigt.  
**Durchbohren Sie die Bretter nicht vorab.**
- IT REGOLAZIONE E FISSAGGIO DEI PROFILI ( 4X40):** Posizionare il listello del liner. Perforare il listello con una punta da Ø 4 mm iniziando a 50 mm dal bordo. Avvitare il listello a livello del bordo della tavola superiore utilizzando le viti (4x40). Distribuire uniformemente le viti sul listello. Procedere nello stesso modo con gli altri pannelli corti. Utilizzando una sega per metallo tagliare la parte eccedente del listello. Man mano che vengono tagliati i profili bianchi della misura corretta per sostenere il rivestimento, la parte in eccesso dovrà essere utilizzata per proseguire il posizionamento su un altro lato della piscina.  
**Non perforare le tavole in precedenza.**
- NL AANPASSEN EN VASTZETTEN VAN DE KLEMPROFIELEN ( 4X40):** Breng het klemprofiel van de liner. Boor gaten in het klemprofiel met een boor van ø 4 mm en begin op 50 mm van de rand. Het klemprofiel gelijklopend aan de bovenste plankrand vastzetten met schroeven(4x40). Verdeel de schroeven gelijkmatig over het klemprofiel. Ga op dezelfde manier verder met de overige korte panelen. Als u de witte profielen op de juiste maat snijdt voor het vastklemmen van de liner, heeft u het overschot nodig om door te gaan met plaatsen aan de andere kant van uw zwembad.  
**Boor van te voren gaten in de planken.**
- PT AJUSTAMENTO E FIXAÇÃO DOS PERFIS ( 4X40):** Situe a ripa do liner. Fure a ripa com uma mecha de Ø 4 mm começando a 50 mm do bordo. Aparafuse a ripa no nível do bordo da tábuas superior por meio dos parafusos (4x40). Distribua homogeneamente os parafusos pela ripa. Proceda da mesma forma no resto dos painéis curtos. Com a ajuda de uma serra para metal, corte o excedente da ripa. À medida que for cortando os perfis brancos com as dimensões corretas para sujeitar o revestimento, as partes que sobrem serão necessárias para continuar a instalação do outro lado da sua piscina.  
**Não fure previamente as tábuas.**



- Take the measurement
- Tome la medida
- Prise de mesure
- Nehmen Sie Maß
- Prendere la misura
- Neem de maat
- Tome a medida



- and cut the liner profile
- y corte el perfil del liner
- et découpe de la baguette de liner
- und schneiden Sie das Profil des Liners ab
- e tagliare il profilo del liner
- en zaag het klemprofiel van de liner op maat
- e corte o perfil do liner



- Fixing the liner profile
- Fijación del perfil del liner
- Fixation de la baguette de liner
- Befestigung des Profils des Liners
- Fissaggio del profilo del liner
- Bevestiging van het klemprofiel van de liner
- Fixação do perfil do liner



- Installation of the profiles in the same panel
- Colocación de los listones en un mismo panel
- Positionnement des baguettes sur un même pan
- Positionierung der Leisten an demselben Paneel
- Posizionamento dei profili su uno stesso pannello
- Plaatsing van de Klemprofielen in een enkel paneel
- Colocação dos perfis num mesmo painel

- EN** The liner should be introduced as shown in the following image.
- ES** Debe introducir el liner de tal manera que quede como en la siguiente imagen.
- FR** Vous devez introduire le liner de façon à ce qu'il reste sur la même position indiquée sur l'image ci-dessous.
- DE** Die Folie muss entsprechend der nachfolgenden Abbildung eingelegt werden.
- IT** Il liner deve essere introdotto come indicato nella seguente immagine.
- NL** U moet de liner zo plaatsen, dat hij komt te zitten zoals op de volgende foto te zien is.
- PT** Introduzir o perfil para que fique colocado como se observa na seguinte imagem.





- EN PREVIOUS CHECK BEFORE INSTALLING THE LINER
- ES CONTROL PREVIO A LA COLOCACIÓN DEL LINER
- FR CONTRÔLES AVANT LA POSE DU LINER
- DE KONTROLLE VOR DER POSITIONIERUNG DES LINERS
- IT CONTROLLO PRECEDENTE AL POSIZIONAMENTO DEL LINER
- NL CONTROLEER VOORAFGAAND AAN DE PLAATSING VAN DE LINER
- PT CONTROLO PRÉVIO À COLOCAÇÃO DO LINER



PT2000

Liner hung 773x371/142 rectangulaire 4 pans Bleu

REF: 785943

Couleur: BLEU

N° de lot: 2019/04

Qté: 1

Poids: 44.45 KGS

Gencod: 3605217859433

19C003428A

Check the serial number in the label of the box.  
 El número de serie se encuentra en la etiqueta de la caja  
 Le numéro de série est indiqué sur l'étiquette collée sur le carton d'emballage  
 Die Seriennummer befindet sich auf dem Verpackungsetikett  
 Il numero di serie si trova sull'etichetta della scatola  
 Het serienummer bevindt zich op het etiket van de doos  
 O número de série encontra-se na etiqueta da caixa

- EN
  - Clean the inside structure of the pool (grains of sand, screws...) use a vacuum cleaner if necessary.
  - Check that the skimmer seal is in its place. Position the trap door inside the skimmer.
  - Locate it on the bottom or wall of the liner and write the serial No. in the box on the instruction sheet for possible claims\*
  - Check that there are no screw heads protruding above the surface of the wood.
- ES
  - Limpie la estructura interior de la piscina (granos de arena, tornillos...) con un aspirador si es necesario.
  - Compruebe que la junta del skimmer está en su lugar. Coloque la trampilla en el interior del skimmer.
  - Localice en el fondo o pared del liner y apunte el N° de serie en el recuadro de la hoja de instrucciones para posibles reclamaciones\*
  - Compruebe que ninguna cabeza de tornillo sobresale de la madera.
- FR
  - Nettoyez l'ensemble intérieur de la piscine (grains de sable, vis ...) avec un aspirateur, si nécessaire.
  - Vérifiez que le joint sur le skimmer est en place. Placez la trappe à l'intérieur du skimmer.
  - Localisez-le sur le fond ou la paroi du liner et notez-le dans le cadre de la page d'instructions pour d'éventuelles réclamations\*
  - Vérifiez qu'aucune tête de vis ne ressorte du bois
- DE
  - Säubern Sie das innere Tragwerk des Pools (Sandkörner, Schrauben...) falls erforderlich mit einem Staubsauger.
  - Stellen Sie sicher, dass die Dichtung des Skimmers an ihrem Platz ist. Platzieren Sie die Klappe innerhalb des Skimmers.
  - Suchen Sie die Seriennummer an Boden oder Wand der Innenhülle und notieren Sie sie für eventuelle Beanstandungen in dem Kästchen auf dem Blatt mit den Anleitungen\*
  - Stellen Sie sicher, dass kein Schraubenkopf aus dem Holz ragt.
- IT
  - Pulire la struttura interna della piscina (granelli di polvere, viti...) con un aspiratore se necessario.
  - Verificare che il giunto dello skimmer sia al suo posto. Sistemare lo sportello all'interno dello skimmer.
  - Individuarlo sul fondo o sulla parete del liner e annotare il numero di serie nel riquadro presente sul foglio delle istruzioni per eventuali reclami\*
  - Assicurarsi che non vi sia nessuna testa di qualche vite che spunti dal legno.
- NL
  - Maak de binnenkant van de zwembadstructuur schoon (zandkorrels, schroeven...) met een stofzuiger indien nodig.
  - Controleer of de junta van de skimmer op zijn plek zit. Plaats de afsluiter aan de binnenzijde van de skimmer.
  - Zoek het serienummer op dat aan de onderkant of wand van de liner staat en noteer het in het betreffende vakje in de gebruiksaanwijzing voor eventuele claims\*
  - Controleer of er geen enkele schroefkop uitsteekt vanuit het hout.
- PT
  - Limpe a estrutura interior da piscina (grãos de areia, parafusos...) com um aspirador se for necessário.
  - Verifique que a junta do skimmer está no seu lugar. Coloque a válvula no interior do skimmer.
  - Localize no fundo ou na parede do liner e anote o N.º de Série no quadro da folha de instruções para eventuais reclamações\*
  - Verifique que nenhuma cabeça de parafuso sobressai da madeira.



SERIAL No:

- EN INSTALLATION OF THE LINER
- ES COLOCACIÓN DEL LINER
- FR MISE EN PLACE DU LINER
- DE POSITIONIERUNG DES LINERS
- IT POSIZIONAMENTO DEL LINER
- NL PLAATSING VAN DE LINER
- PT COLOCAÇÃO DO LINER



- EN The liner should have been at least 24 hours at a room temperature of at least 20 °C before being installed. The dimension of the liner are a few centimetres shorter than the inside dimensions of the pool, so the liner is tensely installed. The liner should be installed at an external temperature of at least 15 °C. **We extremely recommend putting the liner in the sun a few hours before assembly, so it is flexible and easy to install. The sticker with the serial number of the liner should be kept for future reference. This number will be required for any eventual reclamation against the guarantee.**  
**INSTALLATION (It is mandatory to fill the pool with water before placing the edges)**

To do this, you should take off your shoes to not damage the liner.

**A** Enter the pool, without wearing shoes.

**B** Place the liner in the centre of the pool (figure 13) and unfold it starting from there (figure 14) Uniformly distribute the space between the dimensions of the liner and those the structure all round.

**C** Correctly align the lower angles of the liner (angles of the floor closures) with the corners of the pool (figure 15).

**D** Insert the hooking profile of the liner into the profile (figure 16).

-  The liner should have been at least 24 hours at a room temperature of at least 20°C before being installed. The liner should be installed at an external temperature of at least 15°C.

- ES El liner deberá haber pasado al menos 24 horas a una temperatura ambiente de 20 °C como mínimo antes de su colocación. Las dimensiones del liner son unos centímetros más cortas que las medidas interiores del vaso, para lograr una instalación tensa del liner. Es imprescindible que la colocación del liner se efectúe a una temperatura exterior de 15 °C como mínimo. **Es altamente recomendable exponer el liner al sol unas horas antes de su montaje, de manera que se flexibilice para facilitar su colocación. Es obligatorio guardar la pegatina con el número de serie presente en el liner. Para cualquier solicitud eventual de asunción de garantía, se exigirá este número de serie.**

**INSTALACIÓN (Es imprescindible llenar la piscina con agua antes de colocar las playas)**

Para realizar este paso es necesario que se descalce, para no dañar el liner.

**A** Entre en el interior de la piscina, ya descalzo.

**B** Coloque el liner en el centro de la piscina (figura 13) y despléguelo partiendo de ahí (figura 14). Reparta homogéneamente la holgura entre las medidas del liner y las de la estructura por toda la extensión.

**C** Alinee correctamente los ángulos inferiores del liner (ángulos de los cierres del fondo) con las esquinas del vaso (figura 15).

**D** Inserte el perfil de enganche del liner en el listón (figura 16).

-  El liner deberá haber pasado al menos 24 horas a una temperatura ambiente de 20°C como mínimo antes de su colocación. Es imprescindible que la colocación del liner se efectúe a una temperatura exterior de 15°C como mínimo.

- FR Votre liner devra avoir séjourné au minimum 24 heures à une température ambiante d'au moins 20°C avant sa mise en place. Les dimensions du liner sont plus courtes de quelques centimètres que les dimensions intérieures du bassin afin d'obtenir une pose tendue du liner. La pose de votre liner doit être effectuée impérativement à une température extérieure de 15°C minimum. **Il est vivement conseillée d'exposer le liner au soleil quelques heures avant son montage de manière à l'assouplir et ainsi faciliter sa mise en place. Conserver impérativement l'étiquette autocollante du numéro de série présente sur le liner. Pour toute demande éventuelle de prise en garantie ce numéro de série vous sera demandé.**

**MISE EN PLACE (Il est indispensable de remplir la piscine d'eau avant de positionner les margelles)**

Cette étape nécessite de se déchausser pour ne pas abîmer le liner.

**A** Placez-vous à l'intérieur de la piscine, en vous déchaussant au préalable.

**B** Placez le liner au centre de la piscine (figure 13) et le déplier à partir de ce centre (figure 14). Répartissez de façon égale le jeu existant entre la dimension du liner et la dimension de la structure sur tout le pourtour.

**C** Alignez correctement les angles inférieurs du liner (angles des soudures du fond) dans les angles du bassin (figure 15).

**D** Insérez le profil d'accrochage du liner dans la baguette (figure 16).

-  Votre liner devra avoir séjourné au minimum 24 heures à une température ambiante d'au moins 20°C avant sa mise en place. La pose de votre liner doit être effectuée impérativement à une température extérieure de 15°C minimum.




Fig. 13 / Abb. 13 / Afb. 13




Fig. 14 / Abb. 14 / Afb. 14




Fig. 15 / Abb. 15 / Afb. 15



Fig. 16 / Abb. 16 / Afb. 16

**DE** Vor der Positionierung muss der Liner mindestens 24 Stunden bei einer Umgebungstemperatur von mindestens 20 °C verbracht haben. Die Maße des Liners sind einige Zentimeter kürzer als die Innenmaße des Beckens, um sicherzustellen, dass der Liner gespannt angebracht wird. Die Positionierung des Liners muss bei einer Außentemperatur von mindestens 15 °C erfolgen. **Er wird dringend empfohlen, den Liner einige Stunden vor dem Einbau der Sonne auszusetzen, damit er für eine einfache Positionierung flexibel wird. Sie müssen den Aufkleber mit der auf dem Liner angegebenen Seriennummer aufbewahren. Für mögliche Anträge auf Übernahme der Garantie wird die Seriennummer verlangt.**

**MONTAGE (Vor der Installation der Handläufe muss der Pool unbedingt mit Wasser gefüllt werden)**

Für diesen Schritt müssen Sie die Schuhe ausziehen, um den Liner nicht zu beschädigen.

**A** Betreten Sie das Innere des Pools bereits barfuß.

**B** Platzieren Sie den Liner in der Mitte des Pools (Abb. 13) und entfalten Sie ihn von dort aus (Abb. 14). Verteilen Sie das Spiel zwischen den Maßen des Liners und denen des Tragwerks gleichmäßig auf dem ganzen Umriss.

**C** Richten Sie die unteren Ecken des Liners korrekt (Ecken der Verschlüsse am Boden) an den Ecken des Beckens aus (Abb. 15).

**D** Setzen Sie das Ankopplungsprofil des Liners in die Leiste ein (Abb. 16).

**⚠** Vor der Positionierung muss der Liner mindestens 24 Stunden bei einer Umgebungstemperatur von mindestens 20 °C verbracht haben. Der Liner muss bei einer Außentemperatur von mindestens 15 °C platziert werden.

**IT** Prima del suo posizionamento, il liner deve passare almeno 24 ore a una temperatura ambiente di 20 °C. Le dimensioni del liner sono qualche centimetro inferiori a quelle dell'interno della vasca, affinché il liner una volta posizionato sia teso. È necessario che il posizionamento del liner si effettui a una temperatura esterna di almeno 15 °C.

**Si consiglia caldamente di esporre il liner al sole alcune ore prima del montaggio, così da renderlo flessibile e facilitarne il posizionamento. È obbligatorio conservare l'adesivo con il numero di serie presente nel liner. Per qualsiasi eventuale domanda di assunzione di garanzia, sarà richiesto di mostrare questo numero di serie.**

**INSTALLAZIONE (È imprescindibile riempire la piscina con acqua prima di montare i bordi)**

Per realizzare questo passaggio, è necessario togliersi le scarpe per non danneggiare il liner.

**A** Entrare all'interno della piscina già scalzi.

**B** Porre il liner al centro della piscina (figura 13) e spiegarlo partendo da lì (figura 14). Suddividere omogeneamente il gioco tra le misure del liner e quelle della struttura per tutta l'estensione.

**C** Allineare correttamente gli inferiori del liner (angoli dei blocchi del fondo) con gli angoli della vasca (figura 15).

**D** Inserire il profilo del dispositivo di aggancio del liner nel listello (figura 16).

**⚠** Prima del suo posizionamento, il liner deve passare almeno 24 ore a una temperatura ambiente di 20°C. È necessario che il posizionamento del liner si effettui a una temperatura esterna di almeno 15°C.

**NL** De liner moet tenminste 24 uur hebben doorgebracht bij een omgevingstemperatuur van minimaal 20 °C voordat hij geplaatst kan worden. De afmetingen van de liner is enkele centimeters korter dan de interne maten van het bassin, zodat er een strakgespannen installatie van de liner kan worden verkregen.

**Het is van het grootste belang dat de plaatsing van de liner wordt uitgevoerd bij een buitentemperatuur van minstens 15 °C. Het is ten zeerste aanbevolen om de liner enkele uren aan de zon bloot te stellen voordat hij wordt gemonteerd. Op die manier wordt hij buigzamer en daardoor is het plaatsen makkelijker. Het is verplicht om de sticker met het serienummer te bewaren dat u op de liner aantreft. Voor ieder eventueel verzoek voor aanspraak op de garantie, wordt dit serienummer verlangd.**

**INSTALLATIE (Het is absoluut noodzakelijk om het zwembad éérst met water te vullen voordat u de randen plaatst)**

Om deze stap uit te voeren, is het van belang dat u uw schoenen uittrekt, opdat de liner niet beschadigd.

**A** Betreed de binnenkant van het zwembad, reeds ontdaan van schoeisel.

**B** Plaats de liner in het midden van het zwembad (afbeelding 13) en ontvouw hem vanuit hier (afbeelding 14). Leg het geheel van de liner uit over de gehele omtrek gelijkmatig uit ten opzichte van de zwembadstructuur.

**C** Lijn de onderste hoeken (hoeken van de onderste lasnaden) correct uit met de hoeken van het bassin (afbeelding 15).

**D** Steek het inhangprofiel van de liner in het klemprofiel (afbeelding 16).

**⚠** De liner moet tenmiste 24 uur hebben doorgebracht bij een omgevingstemperatuur van minimaal 20°C voordat hij geplaatst kan worden. Het is van het grootste belang dat de plaatsing van de liner wordt uitgevoerd bij een buitentemperatuur van minstens 15°C.

**PT** O liner deverá ter passado pelo menos 24 horas a uma temperatura ambiente de 20° C no mínimo antes da sua colocação. As dimensões do liner são uns centímetros mais curtas do que as medidas interiores do tanque, para obter uma instalação tensa do liner. É imprescindível que a colocação do liner se efetue a uma temperatura exterior de 15° C no mínimo. **É altamente recomendável expor o liner ao sol durante umas horas antes da sua montagem, de maneira que se flexibilize para facilitar a sua colocação. É obrigatório guardar o autocolante com o número de série presente no liner. Para qualquer eventual pedido de concessão de garantia, este número de série será exigido.**

**INSTALAÇÃO (É imprescindível encher a piscina com água antes de colocar as playas)**

Para realizar este passo, é necessário que se descalce, a fim de não danificar o liner.

**A** Entre en el interior de la piscina, ya descalzo.

**B** Coloque o liner no centro da piscina (figura 13) e desdobre-o partindo daí (figura 14). Distribua homogeneamente a folga entre as dimensões do liner e as da estrutura em todo o espaço.

**C** Alinhe corretamente os ângulos inferiores do liner (ângulos dos fechos do fundo) com os cantos do tanque (figura 15).

**D** Insira o perfil de engate do liner no perfil (figura 16).

**⚠** O liner deverá ter passado pelo menos 24 horas a uma temperatura ambiente de 20° C no mínimo antes da sua colocação. É imprescindível que a colocação do liner seja efetuada a uma temperatura exterior de 15° C no mínimo.




Fig. 13 / Abb. 13 / Afb. 13




Fig. 14 / Abb. 14 / Afb. 14



Fig. 15 / Abb. 15 / Afb. 15



Fig. 16 / Abb. 16 / Afb. 16

- EN** **E** To move the already installed liner, slide it along the profile. If this is difficult the liner can be removed by lifting it not to damage it. Make sure that the liner is well positioned both on the floor as on the walls, uniformly adjust the tension of the same (with your foot, push the liner by its angles towards the corners of the walls) (figure 17).
- F** Fit the pool with about two centimetres of water (figure 18). To facilitate installing the liner, this water should be very cold.
- G** Flatten the bottom of the liner to avoid folds starting from the centre towards the edges. Continue filling the pool. If there are still folds, correct the tension of the liner at the walls by sliding it along the hooking profile. (Oblique folds in the wall indicate incorrect positioning) (figure 19).
- ⚠** **The angles of the liner should necessarily correspond to the corners of the pool structure.**
- ➡** Once the liner is installed, continue filling the pool up to 10 cm below the refilling fitting with key. Slight widening of the pool walls may occur due to water pressure. This is, to a certain extent, not a problem given the flexibility of the wood.
- Some weeks after filling the pool, the liner will show a different colour between the submerged part and that in the air. This decolouration is normal and does not risk the sturdiness and/or characteristics of the liner. To avoid that a dark mark appears due to atmospheric contamination between the submerged part and the part of the liner in the air, (called water line), we recommend regularly cleaning the liner in this area with a specific cleaner.
- ES** **E** Para mover el liner ya colocado, deslízelo por el listón. Si resulta muy difícil, se puede retirar el liner levantándolo para no dañar el empalme. Cerciórese de que el liner está bien posicionado tanto en el fondo como en las paredes, ajuste uniformemente la tensión del mismo (con la punta del pie, empuje el liner por sus ángulos hacia las esquinas de las paredes) (figura 17).
- F** Rellene la piscina de agua unos 2 centímetros (figura 18). Para facilitar la colocación del liner, es preferible que el agua no esté muy fría.
- G** Alise el fondo del liner para evitar pliegues empezando desde el centro hacia los extremos. Continúe llenando la piscina. Si continúa habiendo pliegues, corrija la tensión del liner en las paredes deslizándolo por el perfil de enganche. (Los pliegues oblicuos en la pared indican un posicionamiento incorrecto.) (figura 19).
- ⚠** **Resulta imprescindible que los ángulos del liner correspondan con las esquinas de la estructura del vaso.**
- ➡** Una vez colocado el liner, continúe llenando la piscina hasta 10 cm bajo la boquilla de impulsión. Con la presión del agua podría darse un leve abombamiento de las paredes de la piscina. Esto, en cierta medida, no es un problema dada la flexibilidad de la madera.
- Unas semanas después del llenado, el liner presentará un color diferente entre la parte sumergida y la que está al aire. Esta decoloración es normal y no pone en riesgo la solidez y/o las características del liner. Para evitar que aparezca una marca oscura debida a la contaminación atmosférica entre la parte sumergida y la parte al aire libre del liner (denominada línea de agua), le recomendamos limpiar regularmente el liner en esta zona con un limpiador específico.
- FR** **E** Pour déplacer le liner déjà en place, faites-le glisser dans la baguette. Si cela devient trop difficile, le liner peut se retirer en le relevant vers le haut pour ne pas abîmer le lien. Assurez-vous du bon positionnement du liner tant au fond que sur les parois, ajustez uniformément la tension de celui-ci (du bout du pied, on pousse le liner dans ses angles vers les angles des parois) (figure 17).
- F** Remplissez la piscine d'eau sur une hauteur de 2 cm (figure 18). Pour faciliter le positionnement du liner, il est préférable que l'eau ne soit pas trop froide.
- G** Lissez le fond du liner pour éviter les plis en partant du centre vers les extrémités. Continuez à remplir le bassin. S'il reste des plis, corrigez la tension du liner sur les parois en le glissant dans la baguette d'accrochage. (un pli en biais sur la paroi indique un mauvais positionnement) (figure 19).
- ⚠** **Il est impératif de faire correspondre les angles du liner avec les angles de la structure du bassin.**
- ➡** Une fois le liner mis en place, continuez à remplir la piscine jusqu'à 10 cm sous la buse de refoulement. Le bois est un matériau flexible qui supporte la pression de l'eau, une légère déformation peut apparaître sur les parois, celle-ci n'affecte pas la résistance structurelle de la piscine. Après quelques semaines de mise en eau votre liner présentera une différence de couleur entre la partie immergée et la partie à l'air libre. Cette décoloration est normale et ne remet pas en cause la solidité et/ou les caractéristiques de votre liner. Afin de limiter l'apparition d'une démarcation sombre, dû à la pollution atmosphérique, entre la partie immergée et la partie à l'air libre de votre liner (appelée ligne d'eau), nous vous recommandons de nettoyer régulièrement votre liner à ce niveau avec un nettoyant spécifique.



Fig. 17 / Abb. 17 / Afb. 17



Fig. 18 / Abb. 18 / Afb. 18





Fig. 19 / Abb. 19 / Afb. 19



This transversal view shows the liner placed in the angle  
Esta vista transversal muestra el liner colocado en el ángulo  
Cette vue en coupe montre le liner en place dans la cornière



Tense the liner well at the corners  
Tense bien el liner en las esquinas  
Tendez bien le liner dans les angles



**DE** **E** Um den bereits positionierten Liner zu bewegen, lassen Sie ihn an der Leiste entlanggleiten. Sollte sich dies als sehr schwierig erweisen, so können Sie den Liner entfernen, indem Sie ihn anheben, um die Verknüpfung nicht zu beschädigen. Stellen Sie sicher, dass der Liner sowohl am Boden als auch an den Wänden gut positioniert ist, richten Sie die Spannung des Liners gleichmäßig ein (drücken Sie den Liner an den Ecken mit der Fußspitze Richtung Ecken der Wände) (Abb. 17).

**F** Füllen Sie den Pool etwa 2 Zentimeter hoch mit Wasser (Abb. 18). Um die Positionierung des Liners zu erleichtern, empfiehlt es sich, dass das Wasser nicht sehr kalt ist.

**G** Glätten Sie den Boden des Liners, um Falten zu vermeiden, indem Sie von der Mitte aus Richtung Enden beginnen. Füllen Sie den Pool weiter. Sollte es weiterhin Falten geben, korrigieren Sie die Spannung des Liners an den Wänden, indem Sie ihn an der Ankopplungsleiste entlangschieben. (Schräge Falten an der Wand weisen auf eine falsche Positionierung hin) (Abb. 19).

**Es ist wichtig, dass die Ecken des Liners den Ecken des Tragwerks des Beckens entsprechen.**

**Durch den Wasserdruck kann es zu leichten Wölbungen an den Beckenwänden kommen. Dies ist angesichts der Flexibilität des Holzes in gewissem Maße kein Problem. Einige Wochen nach der Befüllung wird der Liner in dem unter Wasser liegenden Bereich eine andere Farbe aufweisen als der Liner, der an der Luft ist. Diese Verfärbung ist normal und gefährdet die Festigkeit und/oder Eigenschaften des Liners nicht. Um zu vermeiden, dass durch die Luftverschmutzung eine dunkle Markierung zwischen dem Teil unter Wasser und dem Teil außerhalb des Wassers erscheint (die sogenannte Wasserlinie), empfehlen wir Ihnen, den Liner in diesem Bereich regelmäßig mit einem spezifischen Reinigungsmittel zu säubern.**

**IT** **E** Per spostare il liner già posizionato, farlo scivolare tramite il listello. Se risultasse difficile, si può togliere il liner alzandolo per non danneggiare l'incollatura ai bordi. Assicurarsi che il liner sia ben posizionato non solo sul fondo ma anche sulle pareti, regolare uniformemente la tensione dello stesso (con la punta del piede, spingere il liner attraverso gli angoli fino agli angoli della parete) (figura 17).

**F** Riempire la piscina di un paio di centimetri (figura 18). Per facilitare il posizionamento del liner, è preferibile che l'acqua non sia molto fredda.

**G** Lisciare il fondo del liner per evitare le pieghe iniziando dal centro fino agli estremi. Proseguire il riempimento della piscina. Se continua a fare pieghe, regolare la tensione del liner sulle pareti facendo scorrere lungo il listello di aggancio. (Le pieghe oblique sulla parete indicano un posizionamento incorretto) (Figura 19).

**È indispensabile che gli angoli del liner coincidano con quelli della struttura della vasca.**

Una volta posizionato il liner, continuare a riempire la piscina fino a 10 cm al di sotto dell'ugello di mandata. Con la pressione dell'acqua potrebbe esserci una lieve spaccatura delle pareti della piscina, in certa misura, non è un problema considerando la flessibilità del legno.

Alcune settimane dopo il riempimento, il liner presenterà un colore diverso nella parte sommersa rispetto a quella a contatto con l'aria. Questa decolorazione è normale e non mette in pericolo la solidità e/o le caratteristiche del liner. Per evitare che si formi una macchia scura dovuta alla contaminazione atmosferica tra la parte del liner sommersa e quella a contatto con l'aria (denominata linea d'acqua), consigliamo di pulire regolarmente il liner in questa zona con un pulitore specifico.

**NL** **E** Om de al geplaatste liner te verplaatsen, schuift u hem door het klemprofiel. Indien dit moeilijk gaat, kunt u de liner iets terugschuiven waarbij u hem optilt zodat u de verdikte rand niet beschadigt. Verzekert u ervan dat de liner goed op zijn plaats zit, zowel op de bodem als op de wanden, waarbij de spanning ervan overal gelijk is (met de punt van de voet, kunt u de liner vanuit zijn hoeken in de hoeken van de wanden duwen) (afbeelding 17).

**F** Vul het zwembad met 2 centimeter water (afbeelding 18). Om de plaatsing van de liner te vergemakkelijken, gebruikt u bij voorkeur water dat niet echt koud is.

**G** Strijk de bodem van de liner glad om vouwen weg te halen en begin vanuit het midden naar de zijkanten. Ga verder met het vullen het zwembad. Als u nog steeds vouwen heeft, corrigeer de spanning van de liner aan de wanden door hem door het klemprofiel te verschuiven. (Schuine vouwen op de wand geven een onjuiste plaatsing aan) (Afbeelding 19).

**Het is van het grootste belang dat de hoeken van de liner overeenkomen met de hoeken van de vorm van het bassin.**

Als de liner eenmaal is geplaatst, gaat u verder met het van het zwembad tot 10 cm onder het uitstroombuiskstuk. Door de waterdruk kan een lichte buiging in de wanden van het zwembad voorkomen. Dit is, in zekere mate, geen probleem gezien de flexibiliteit van het hout.

Enkele weken na het vullen, zal de liner een kleurverschil vertonen tussen het gedeelte onder water en het deel dat aan de lucht is. Deze verkleuring is normaal en levert geen enkel gevaar op voor de strekte en/of andere eigenschappen van de liner. Om te voorkomen dat u een donkere streep die ontstaat door luchtverontreiniging gaat zien op de scheiding van het liner-deel onder water en het deel in de open lucht (waterlijn genoemd), raden we u aan om de liner in dit gebied regelmatig te reinigen met een speciaal daarvoor bedoeld product.

**PT** **E** Para deslocar o liner já colocado, deslize-o pelo perfil. Se for muito difícil, o liner poderá ser retirado levantando-o para não danificar a união. Certifique-se de que o liner está bem posicionado tanto no fundo como nas paredes, ajuste uniformemente a tensão do mesmo (com a ponta do pé, empurre o liner pelos seus ângulos para os cantos das paredes) (figura 17).

**F** Encha a piscina de água até cerca de 2 centímetros (figura 18). Para facilitar a colocação do liner, é preferível que a água não esteja muito fria.

**G** Alise o fundo do liner para evitar as dobras começando a partir do centro para os extremos. Continue a encher a piscina. Se ainda houver dobras, deverá corrigir a tensão do liner nas paredes deslizando-o pelo perfil de engate. (As dobras oblíquas na parede indicam um posicionamento incorreto) (Figura 19).

**É imprescindível que os ângulos do liner correspondam com os cantos da estrutura do tanque.**

Após colocado o liner, continue a encher a piscina até 10 cm sob a boquilha de impulsão. Com a pressão da água, pode existir um leve massa nas paredes da piscina. Isto, de certa forma, não é um problema, dada a flexibilidade da madeira.

Umas semanas depois do enchimento, o liner apresentará uma cor diferente entre a parte submersa e a que está ao ar. Esta decoloração é normal e não coloca em risco a solidez e/ou as características do liner. Para evitar que apareça uma marca escura devida à contaminação atmosférica entre a parte submersa e a parte ao ar livre do liner (denominada linha de água), recomendamos limpar regularmente o liner nesta zona com um limpador específico.




Fig. 17 / Abb. 17 / Afb. 17



Fig. 18 / Abb. 18 / Afb. 18



Fig. 19 / Abb. 19 / Afb. 19

Diese Querschnittansicht zeigt den im Anschlusswinkel positionierten Liner  
Questa vista trasversale mostra il liner posizionato nell'angolo  
Deze zijaanblik toont de in een hoek geplaatste liner  
Esta vista transversal mostra o liner colocado no ângulo



Ziehen Sie den Liner in die Ecken gut fest  
Tendere bene il liner negli angoli  
Span de liner strak in de hoeken  
Estique bem liner nos cantos

- EN LAND-FILLING
- ES TERRAPLENADO
- FR REMBLAIEMENT
- DE ERDAUFSCHÜTTUNG
- IT TERRAPIENO
- NL GROND EFFENEN
- PT ATERRO

EN In fully or partially in-ground pools, a gravel landfill is necessary to favour perfect draining. The landfill of a pool can seem a mere formality, because a first sight there are no special technical difficulties. Nevertheless, it is a more delicate operation than what it seems, for which certain precautions are necessary. An incorrect landfill can give way to later deterioration of the pool and its surroundings. It is necessary to consider the type of material being used and to perform all the necessary verifications. Before performing the landfill, you should:

- Check that all the hydraulic and electrical equipment is well connected.
- Check the water tightness of the connections of the channelling, especially regarding those sealed parts.
- Protect, if applicable, the peripheral draining tube covering it with geotextile. It is important to fill the pool in parallel to the landfill in order to balance the pressures and that way avoid deformations of the structure during the operation. We recommend following the

landfill technique by thirds (1/3 of water and 1/3 of landfill). During the landfill, we recommend processing by successive layers around the entire perimeter of the pool to not run the risk of damaging the structure. • Position the alveolar HDPE protection (not included) around the pool.. The alveolar protection, should, likewise continue over the slab and all round the outside of the same. • To avoid draining obstruction, you should place felt on the natural soil (not included) to retain the soil. • Install the peripheral draining over the protection and connect it to the decompression well (if applicable). Otherwise, leave the draining extended over the land. • Now, make the landfill against the walls with compacted gravel (10/30 calibre) that will facilitate drainage. This landfill should be done at the same time that you fill the pool.

Land-filling with vegetable soil is prohibited.

❗ **INFORMATION:** The drainage allows the continuous evacuation of water, at the foot of the pool and, therefore limits the rising of water by capillary attraction towards the upper part of the works, where air and soil interact to produce fungi or rot (lower diagram). The absence of draining causes water to ascend by capillary action that can be important and permanent, which favours the attacks of air / water interaction (lower diagram). **In the case of an attack and if no draining exists, the guarantee cannot be applied to the deterioration.**

ES En las piscinas enterradas o semienterradas, es indispensable un terraplenado de grava para favorecer el drenaje periférico. El terraplenado de la piscina puede parecer una mera formalidad, porque a primera vista no plantea dificultades técnicas especiales. Sin embargo, es una operación más delicada de lo que parece para la que hay que tomar determinadas precauciones. Un terraplenado incorrecto puede dar lugar a deterioros posteriores en la piscina y en sus inmediaciones. Conviene prestar atención al tipo de material utilizado y realizar todas las verificaciones imprescindibles. Antes de realizar el terraplenado, es importante: • Comprobar que todos los equipamientos hidráulicos y eléctricos estén bien conectados. • Comprobar la estanqueidad de las conexiones de sus canalizaciones, en especial respecto a las piezas selladas. • Proteja, si procede, el tubo de drenaje periférico recubriéndolo con geotextil. Es importante realizar el llenado de la piscina en paralelo al terraplenado de manera que se equilibren las presiones y se eviten deformaciones en la estructura durante la operación. Se aconseja seguir la técnica de terraplenado por tercios (1/3 de agua y 1/3 de terraplenado). Durante el terraplenado, se aconseja proceder por capas sucesivas por todo el perímetro del vaso para no correr el riesgo de dañar la estructura. • Coloque la protección alveolar en PEHD (no incluida) alrededor del vaso. La protección alveolar debe, igualmente, continuar la losa y extenderse por el exterior de esta. • Para evitar la obstrucción del drenaje, es necesario situar un fieltro en el terreno natural (no incluido) para retener la tierra. • Instale el drenaje periférico sobre la protección y conéctelo al pozo de descompresión (en su caso). En caso contrario, deje el drenaje extendido sobre el terreno. • A continuación, efectúe el terraplenado contra las paredes con grava compactada (calibre 10/30) que facilitará el drenaje. Este terraplenado debe realizarse a la vez que el llenado de la piscina.

El terraplenado con tierra vegetal está prohibido.

❗ **INFORMACIÓN:** El drenaje permite la evacuación continua de agua, a pie de piscina y, por lo tanto, limita las subidas de agua por capilaridad hacia la parte superior de la obra, donde interactúan aire y tierra y se producen los ataques de hongos o la podredumbre (esquema debajo). La ausencia de drenaje origina subidas de agua por capilaridad que pueden ser importantes y permanentes, lo que favorece los ataques en la interacción aire / agua (esquema debajo). **En caso de un ataque comprobado y si no existe drenaje la garantía no se podrá hacer cargo del deterioro.**

FR Pour les piscines semi-enterrées ou entièrement enterrées, un remblaiement de graviers pour favoriser le drainage périphérique est indispensable. Le remblaiement d'une piscine peut apparaître comme une simple formalité, car à première vue, il ne pose pas de difficultés techniques particulières. Cependant, c'est une opération plus délicate qu'il n'y paraît et il y a quelques précautions à prendre. Un mauvais remblaiement peut amener des détériorations ultérieures de votre piscine et de ses abords. Il convient notamment d'être vigilant sur le type de matériau qu'on utilise et d'avoir fait toutes les vérifications qui s'imposent. Avant de remblayer, il est important de :

- Vérifier que tous les équipements hydrauliques et électriques sont biens raccordés.
- Vérifier l'étanchéité des raccords de vos canalisations, notamment au niveau des pièces à sceller.
- Protéger, le cas échéant, le tuyau de drainage périphérique en le recouvrant d'un géotextile. Il est important de réaliser la mise en eau du bassin parallèlement au remblaiement de façon à équilibrer les pressions et éviter que la structure ne soit déformée pendant l'opération. Il est conseillé d'utiliser la technique du remplissage par 1/3 (1/3 d'eau puis 1/3 de remblais). Lors du remblaiement, il est conseillé de procéder par couches successives sur toute la périphérie du bassin, pour ne pas risquer d'endommager la structure.
- Positionner la protection alvéolaire en PEHD (non fournie) autour du bassin. La protection alvéolaire doit également suivre la dalle et tomber à l'extérieur de cette dernière.
- Afin d'éviter un engorgement du drain, il faut placer sur le terrain naturel une feutrine (non fournie) de manière à retenir la terre.
- Installer le drain périphérique sur la protection et le raccorder au puits de décompression (le cas échéant). À défaut, laisser le drain s'épandre sur le terrain.
- Réaliser ensuite le remblaiement contre les parois avec du gravier tassé (calibre 10/30) qui favorisera le drainage. Ce remblaiement doit s'effectuer en même temps que le remplissage du bassin.

Le remblaiement en terre végétale est à proscrire.

❗ **INFORMATION :** Le drainage permet l'évacuation en continu de l'eau, en pied de piscine, et limite donc les remontées d'eau, par capillarité, vers le haut de l'ouvrage à l'interface air/terre où se produisent les attaques de champignons ou pourrissement (schéma ci-dessous). L'absence de drainage génère des remontées d'eau par capillarité potentiellement importantes et permanentes favorisant les attaques à l'interface air/terre (schéma ci-dessous).

**Dans le cas d'attaque avérée et d'absence de drainage la détérioration ne pourra être prise en charge par la garantie.**

DE Bei ganz oder teilweise eingelassenen Pools ist eine Erdaufschüttung mit Kies unentbehrlich, um die Drainage der Peripherie zu begünstigen. Die Erdaufschüttung des Pools kann wie eine bloße Formalität wirken, denn auf den ersten Blick verursacht sie keine besonderen technischen Schwierigkeiten. Doch es ist ein heiklerer Arbeitsgang als es scheint, für den man gewisse Vorsichtsmaßnahmen treffen muss. Eine falsche Erdaufschüttung kann spätere Beschädigungen am Pool und seiner Umgebung verursachen. Es empfiehlt sich, auf die Art des eingesetzten Materials zu achten und alle unumgänglichen Prüfungen durchzuführen. Vor Durchführung der Erdaufschüttung ist es wichtig:

- Sicherzustellen, dass alle hydraulischen und elektrischen Geräte ordnungsgemäß angeschlossen sind.
- Die Dichtigkeit der Anschlüsse der Leitungsnetze zu prüfen, besonders bei den abgedichteten Teilen.

- Gegebenenfalls das Rohr der peripheren Drainage zu schützen, indem Sie es mit Geotextil überziehen. Es ist wichtig, die Befüllung des Pools parallel zur Anschüttung durchzuführen, damit der Druck ausgleichen wird und Verformungen im Tragwerk während des Betriebes vermieden werden. Es wird empfohlen, die Anschüttung in Dritteln (1/3 Wasser und 1/3 Anschüttung) vorzunehmen. Während der Anschüttung wird empfohlen, durch den gesamten Umkreis des Beckens in aufeinanderfolgenden Schichten vorzugehen, um nicht Gefahr zu laufen, das Tragwerk zu beschädigen.
- Platzieren Sie den alveolaren Schutz in HDPE (nicht im Lieferumfang enthalten) um das Becken. Der alveolare Schutz muss sich auch auf der Platte fortsetzen und bis zur ihrer Außenseite ausdehnen.
- Um ein Verstopfen der Entwässerung zu vermeiden, ist es notwendig Wollfilz (nicht im Lieferumfang enthalten) im naturbelassenen Gelände zu platzieren, um den Boden an Ort und Stelle zu halten.
- Installieren Sie die periphere Drainage auf dem Schutz und verbinden Sie sie (gegebenenfalls) mit dem Dekompressionsschacht. Im gegenteiligen Fall lassen Sie die Entwässerung sich auf dem Gelände ausbreiten.
- Als nächstes erfolgt die Anschüttung gegen die Wände mit festgestampftem Kies (Kaliber 10/30), der die Entwässerung erleichtert. Die Anschüttung muss zeitgleich mit der Befüllung des Pools erfolgen.

**Eine Anschüttung mit Mutterboden ist untersagt.**

**! INFORMATIONEN:** Die Entwässerung erlaubt das ununterbrochene Abfließen des Wassers am Pool und begrenzt folglich das Aufsteigen von Wasser durch Kapillarität in Richtung des oberen Teils der Baustelle, wo Luft und Erde aufeinander einwirken und Pilzbefall oder Fäulnis auftreten (siehe Zeichnung unten). Eine fehlende Drainage führt zum Aufsteigen von Wasser durch Kapillarität, welches bedeutend und dauerhaft sein kann, was Angriffe durch die Interaktion Luft/Wasser begünstigt (siehe Zeichnung unten).

**Im Falle eines nachgewiesenen Angriffs und falls keine Entwässerung besteht, kann die Garantie die Beschädigung nicht übernehmen.**

**IT** Nelle piscine totalmente o parzialmente interrato, è necessario un rinterro di ghiaia per favorire il drenaggio periferico. Il rinterro della piscina può sembrare una mera formalità dato che a prima vista non presenta difficoltà tecniche particolari. È invece un'operazione più delicata di quanto sembri perché si devono prendere certe precauzioni. Un rinterro sbagliato può causare danneggiamenti successivi nella piscina e nelle sue immediate vicinanze. È meglio prestare la massima attenzione al tipo di materiale usato ed effettuare tutte le necessarie verifiche. Prima di realizzare il rinterro è importante:

- Provare che tutti gli impianti idraulici ed elettrici siano connessi bene.
- Provare che la tenuta stagna delle connessioni delle tubazioni, in particolare le parti saldate.
- Proteggere, se del caso, il tubo di drenaggio ricoprendolo con materiale geo tessile. È importante effettuare il riempimento della piscina in parallelo con il rinterro in modo da equilibrare le pressioni ed evitare deformazioni della struttura durante l'operazione. Si consiglia di seguire la tecnica di rinterro per terzi (1/3 d'acqua e 1/3 di rinterro). Durante il rinterro, si consiglia di procedere per strati successivi per tutto il perimetro della vasca per non correre il rischio di danneggiare la struttura.
- Posizionare la protezione alveolare HDPE (non inclusa) intorno alla vasca. La protezione alveolare deve proseguire il basamento allo stesso modo ed estendersi esteriormente ad esso.
- Per evitare l'ostruzione del drenaggio, è necessario porre un feltro nel terreno naturale (non incluso) per bloccare la terra.
- Installare il drenaggio periferico sopra la protezione e collegarlo al pozzo di decompressione (in questo caso). In caso contrario, lasciare il drenaggio steso sul terreno.
- Di seguito, realizzare il rinterro contro le pareti con ghiaia compattata (calibro 10/30) che faciliterà il drenaggio. Questo rinterro deve essere realizzato dopo aver riempito la piscina.

**Il rinterro con terriccio è proibito**

**! INFORMAZIONI:** Il drenaggio permette lo svuotamento continuo dell'acqua, sotto la piscina, e quindi limita le perdite di acqua per capillarità verso la parte superiore dell'opera, dove interagiscono aria e terra e si producono attacchi di funghi e il marciume (schema sotto). La mancanza di drenaggio causa perdite di acqua per capillarità che possono essere importanti e permanenti, e ciò favorisce gli attacchi con l'interazione aria/acqua (schema sotto). **In caso di attacco comprovato e in assenza di drenaggio la garanzia non potrà coprire il deterioramento.**

**NL** Bij geheel of gedeeltelijk verdiept aangelegde zwembaden, is het onontbeerlijk om op te vullen met steenslag wat ten goede komt aan de afwatering rondom het bassin. De opvulling met steenslag langs het zwembad kan een loutere formaliteit lijken, omdat het op het eerste gezicht om weinig specifieke technische kennis vraagt. In werkelijkheid is het een operatie die veel deliquer is dan wat het lijkt en waarbij bepaalde voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen. Een onjuiste opvulling kan tot latere schade aan het zwembad en de zijn omgeving leiden. Er moet dus goed aandacht worden geschonken aan het te gebruiken materiaal en het uitvoeren van alle controles is het van het grootste belang. Voor het uitvoeren van de opvulling met steenslag, is het volgende van belang:

- Controleer of alle hydraulische en elektrische apparatuur goed is aangesloten.
- Controleer de waterdichtheid van de leidingverbindingen en let daarbij in het bijzonder op de afgedichte delen.
- Om verder te gaan, beschermt u eerst de leiding van de perifere afwatering door hem af te dekken met geotextiel. Het is belangrijk om het vullen van het zwembad parallel aan de opvulling met steenslag uit te voeren omdat zodat de druk van beide kanten in evenwicht blijft en er tijdens de operatie geen vervormingen in het frame kunnen ontstaan. Het advies is om de 1:3-techniek voor de opvulling te volgen (1/3 water en 1/3 steenslag). Het wordt aangeraden om bij de opvulling met steenslag te werken met opeenvolgende lagen waarbij u de gehele omtrek van het bassin steeds volgt om niet het risico te lopen at het frame beschadigd.
- Plaats de beschermende HDPE-noppenfolie (niet bijgeleverd) om het bassin. De alveolaire bescherming moet ook over de betonplaat lopen en zich uitstrekken naar de buitenkant hiervan.
- Om verstopping van de afwatering te voorkomen, is het nodig om een viltten doek over en de natuurlijke grond te spannen (niet bijgeleverd) om de grond op zijn plaats te houden.
- Installeer de perifere afwatering op de bescherming en sluit hem aan op de decompressieput, indien van toepassing. Als dit niet het geval is, de afwatering verlengen over het terrein.
- Vervolgens, de opvulling uitvoeren door compacte steenslag (kaliber 10/30) aan te brengen tegen de wanden - wat de afwatering zal vergemakkelijken. Deze opvulling moet tegelijk worden uitgevoerd met het vullen van het zwembad.

**Opvullen met tuinaarde is verboden.**

**! INFORMATIE:** Een afwateringssysteem, aan de voet van het zwembad maakt de continue afvoer van water mogelijk en op die manier, wordt voorkomen dat water kan optrekken naar het bovenste deel van de installatie, waar lucht en aarde op elkaar inwerken en waar schimmel of houtrot kan ontstaan (onderstaand schema).

Het ontbreken van drainage heeft tot gevolg dat water kan optrekken, wat aanzienlijk en permanent kan zijn en wat aantasting kan veroorzaken daar waar aarde en lucht met elkaar in contact treden (onderstaand schema).

**In het geval dat er een aanval is geconstateerd en er géén drainagesysteem bestaat, zal de garantie geen verantwoording nemen voor de schade.**

**PT** Nas piscinas enterradas total ou parcialmente, é indispensável uma terraplenagem de brita para favorecer a drenagem periférica. A terraplenagem da piscina pode parecer uma simples formalidade, porque à primeira vista não coloca dificuldades técnicas especiais. Porém, é uma operação mais delicada do que parece para que devem ser tomadas determinadas precauções. Uma terraplenagem incorreta pode causar deteriorações posteriores na piscina e nas imediações. Deve prestar-se atenção ao tipo de material utilizado e realizar todas as verificações imprescindíveis. Antes de realizar a terraplenagem, é importante:


- Verificar que todos os equipamentos hidráulicos e elétricos estejam bem ligados.
- Verificar a estanqueidade das ligações das suas canalizações, em especial no que diz respeito às peças seladas.
- Proteja, se aplicável, o tubo de drenagem periférica revestindo-o com geotêxtil. É importante realizar o enchimento da piscina em paralelo à terraplenagem de maneira que se equilibrem as pressões e se evitem deformações na estrutura durante a operação. Aconselha-se seguir a técnica de terraplenagem por terços (1/3 de água e 1/3 de terraplenagem). Durante a terraplenagem, aconselha-se proceder por camadas sucessivas por todo o perímetro do tanque para não correr o risco de danificar a estrutura.
- Coloque a proteção alveolar em PEHD (não incluída) em volta do tanque. A proteção alveolar deve, igualmente, continuar a laje e estender-se pelo exterior desta.
- Para evitar a obstrução da drenagem, é necessário situar um feltro no terreno natural (não incluído) para reter a terra.
- Instale a drenagem periférica sobre a proteção e ligue-a ao poço de decompressão (se for caso disso). Caso contrário, deixe a drenagem estendida sobre o terreno.
- Em seguida, efetue a terraplenagem contra as paredes com brita compactada (calibre 10/30) que facilitará a drenagem. Esta terraplenagem deve ser realizada em simultâneo com o enchimento da piscina.

**A terraplenagem com terra vegetal é proibida.**


**! INFORMAÇÃO:** A drenagem permite a evacuação contínua de água, ao pé da piscina e, portanto, limita as subidas de água por capilaridade para a parte superior da obra, onde interagem ar e terra e ocorrem os ataques de fungos ou a podridão (esquema abaixo). A ausência de drenagem origina subidas de água por capilaridade que podem ser importantes e permanentes, o que favorece os ataques na interação ar / água (esquema abaixo).

**Em caso de um ataque verificado, e se não existir drenagem, a garantia não assumirá a deterioração.**





Drainage gravel  
Grava drenante  
Gravier drainant  
Kies zur Entwässerung  
Ghiaia drenante  
Steenslag/grind voor drainage  
Brita drenante



Peripheral drainage  
Drenaje periférico  
Drain périphérique  
Periphere Drainage  
Drenaggio periferico  
Perifere afwatering  
Drenagem periférica



Alveolar protection in HDPE  
Protección alveolar en PEAD  
Protection alvéolaire en PEHD  
Alveolar Schutz in PEHD  
Protezione alveolare in PEAD  
Beschermdende HDPE-noppenfoli  
Proteção alveolar em PEAD

Draining gravel ø 10-30 • Grava drenante ø 10-30  
Graviers drainants ø 10-30 • Kies zur Entwässerung ø 10-30  
Ghiaia drenante ø 10-30 • Drainagesteenslag ø 10-30  
• Grava drenante ø 10-30


Natural ground • Terreno natural  
Terrain naturel • Natürliches Gelände  
Terreno naturale • Natuurlijke bodem

Felt • Fielro  
Feutrine • Filz  
Feltro • Vilt

Peripheral drainage • Drenaje periférico  
Drain périphérique • Periphäre drainage  
Drenaggio periferico • Perifere afwatering  
• Drenagem periférica

Wooden structure • Estructura de madera  
Structure bois • Tragewerk aus Holz  
Struttura in legno • Houten frame  
• Estrutura de madeira

Alveolar protection in HDPE • Protección alveolar en PEAD  
Protection alvéolaire en PEHD • Alveolarer Schutz in PEHD  
Protezione alveolare in PEAD • Beschermdende HDPE-noppenfoli  
• Proteção alveolar em PEAD



Dry wood • Madera seca  
Bois sec • Trockenes Holz  
Legno secco • Droog hout  
• Madeira seca

Alveolar protection in HDPE • Protección alveolar en PEHD  
Protection alvéolaire en PEHD • Alveolarer Schutz in HDPE  
Protezione alveolare in HDPE • Beschermdende HDPE-noppenfoli  
• Proteção alveolar em PEHD

Natural ground • Terreno natural  
Terrain naturel • Natürliches Gelände  
Terreno naturale • Natuurlijke bodem


Felt • Fielro  
Feutrine • Filz  
Feltro • Vilt

Peripheral drainage  
Drenaje periférico  
Drain périphérique  
Periphäre drainage  
Drenaggio periferico  
Perifere afwatering  
Drenagem periférica

Drainage gravel • Grava drenante  
Gravier drainant  
• Kies zur Entwässerung  
Ghiaia drenante • Steenslag/  
grind voor drainage  
• Brita drenante

Wooden structure • Estructura de madera  
Structure bois • Tragewerk aus Holz  
Struttura in legno • Houten frame  
• Estrutura de madeira

Slab • Losa de hormigón  
Dalle • Platte • Basamento  
• Betonplaat • Laje



Humid wood • Madera húmeda  
Bois humide • Feuchtes Holz  
Legno umido • Nat hout  
• Madeira húmida


Natural ground • Terreno natural  
Terrain naturel • Natürliches Gelände  
Terreno naturale • Natuurlijke bodem

Wooden structure • Estructura de madera  
Structure bois • Tragewerk aus Holz  
Struttura in legno • Houten frame  
• Estrutura de madeira

Slab • Losa de hormigón  
Dalle • Platte • Basamento  
• Betonplaat • Laje



## POSITIONING OF THE SEALING PIECES



### REFILLING FITTING WITH KEY

Start filling the pool with water, up to 4 cm. from the lower edge of the valve hole.

Mark the hole with a felt tip pen (A) and cut a cross in the centre of the opening (B) with a cutter (BLADE), without going over the hole of the die cut.

From inside the pool, insert through the cut (C), the return valve (No. 1) with one of the friction rings (No. 2) and one of the seals (No. 3). The pieces of liner that stick out through the outer part of the pool, should be cut cleanly and accurately.

The other gasket (No 3.1) is placed from the outside, folding it, so that it is in contact with the liner and the panel.

Place the other friction ring (No 3.1) and tighten firmly with the nut. Thread the connector tube previously prepared with Teflon into the body of the nozzle, from outside of the pool.


Insert the return hose which goes from the outlet of the treatment unit to the return valve, and secure it with the clamp.

Important: Before placing the hose, insert the trim. (No 5)

Make sure that the filter apparatus valve is in the CLOSED position.



Install the filter before continuing with cutting the liner.



## SKIMMER

### ASSEMBLING THE SKIMMER

Before installing the skimmer to the pool, the gate unit must be installed in the skimmer opening.

Then place the seal (No. 5) as indicated in A


### ANCHORING THE SKIMMER

Continue filling the pool with water until it reaches a level of 4 cm. under the die-cut of the skimmer of the pool wooden.


Cut the liner using the cutter (blade) following the line of the die cut.

# SKIMMER


EN




- Before continuing, make sure that the skimmer flap is well positioned.
- Mark the position of the fixing screws on the liner with a felt-tip pen.
- (B) Position the second square flat seal (5.1) and the flange (6) against the liner, aligning the holes with the position marks of the screws.
- Fix the flange (6) on the liner with 10 screws (7) starting at the bottom (C). The pressure of fixing points on the liner should be constant, (fixing in cross)
- Screw slightly at first to make sure they fit properly, then fully tighten them, following the order indicated in (C)
- Press on the trim cover No. 6.1, taking care to place the level mark in the correct position (D).
- Use Teflon to bolt the hose adapter (11) to the lower hole of the skimmer body, and then connect the suction hose and tighten with a clamp. (E)
- Cut the liner with a cutter from the inside of the skimmer.
- Now you should install the filter.



- 1- Skimmer cover
- 2- Suction cover
- 3- Basket
- 4- Gate unit
- 5- Adhesive joint
- 6- Flange 6.1- with trim cover
- 7- Bag of screws (2 DIN 7981 4,2X16 and 10 DIN 7983 4,8X25)
- 8- Return valve
- 9- Winter storage plug
- 10- Key
- 11- Hose adapter



## POSICIONAMIENTO DE LAS PIEZAS DE SELLADO



### BOQUILLA DE IMPULSIÓN

Empezar a llenar de agua la piscina, deteniendo el llenado a unos 4 cms del borde inferior del orificio de la válvula.

Marcar el orificio con un rotulador (4) y hacer un corte en cruz en el centro del orificio (B) con ayuda de un cúter (CUCHILLA) sin rebasar el agujero del troquel.

Desde el interior de la piscina introducir por el corte, la válvula de retorno (No 1) con uno de los anillos de fricción (No 2) y una de las juntas (No 3).

Los trozos de liner que asomarán por la parte exterior de la piscina deberán cortarse de forma limpia y ajustada.

La otra junta (No 3.1) se coloca desde el exterior, doblándola y pasando el panel, para que quede en contacto con el liner y panel. Coloque el otro anillo de fricción (No 2.1) y apretar firmemente con la tuerca (No 4).


Insertar la manguera de retorno, que va desde la toma de salida de la depuradora, hasta la boquilla de retorno y sujetarla con la abrazadera.

Importante: Antes de poner la manguera, introduzca el embellecedor.(No 5)

Asegurase que la válvula del equipo depurador permanece en posición de CERRADO (Closed).



Instale la filtración antes de proceder con los cortes del liner.



## SKIMMER

### MONTAJE DEL SKIMMER

Antes de instalar el skimmer a la piscina se debe instalar el Conjunto compuerta en la boca del skimmer.


Seguidamente colocar la junta (No 5) tal como se indica en A.

### FIJACIÓN DEL SKIMMER


Continuar llenando de agua la piscina hasta que alcance un nivel de 4cm. por debajo del troquel del skimmer de la madera de la piscina. Recortar el liner con un cúter (cuchilla) siguiendo el marco del troquel.

# SKIMMER


ES



- Antes de proceder, cerciórese de que la trampilla del skimmer está bien posicionada.
- Marque con un rotulador la posición de los tornillos de fijación sobre el liner.
- (B) Coloque la segunda junta plana cuadrada (5.1) y después la brida (6) contra el liner, alineando los orificios con las marcas de ubicación de los tornillos.
- Fije la brida (6) sobre el liner con los 10 tornillos (7) empezando por la parte inferior (C). La presión de los puntos de fijación sobre el liner debe ser constante (sujeción en cruz)
- Los tornillos roscaarlos solo un poco al principio, para verificar el correcto encaje, finalmente apretarlos firmemente, siguiendo el orden indicado en C
- Fijar a presión la tapa embellecedora No 6.1, teniendo la precaución de colocar las marcas de nivel en la posición adecuada. (D)
- Enrosque el conector acanalado (11) previamente equipado con Teflón en el cuerpo de la boquilla, por el lado exterior del vaso. (E)
- Corte el liner con un cúter por el interior del skimmer.
- En este momento debe instalar la filtración.



- 1- Tapa skimmer
- 2- Tapa aspiración
- 3- Cesto
- 4- Conjunto compuerta
- 5- Junta
- 6- Brida 6.1- con tapa
- 7- Bolsa tornillos (2 DIN 7981 4,2X16 y 10DIN 7983 4,8X25)
- 8- Válvula retorno
- 9- Tapón de invernaje
- 10- Llave
- 11- Adaptador de manguera





## POSITIONNEMENT DES PIÈCES À SCELLER



### BUSE DE REFOULEMENT

Commencez à remplir la piscine d'eau, en arrêtant le remplissage à 4 cm environ du bord inférieur de l'orifice de la valve.

Marquez l'orifice à l'aide d'un crayon-feutre (A) et faire une coupure en croix au centre de l'orifice (B) à l'aide d'un cutter (LAME) sans dépasser le trou de l'étampe.

Depuis l'intérieur de la piscine, introduisez dans la coupure que vous avez faite (C) la valve de retour (No1) munie d'un anneau de friction (No 2) et d'un joint (No 3).

Il faut couper très proprement et soigneusement les morceaux de liner qui dépassent sur la partie extérieure de la piscine.


L'autre joint (No 3.1) est placé depuis l'extérieur, en le pliant et en passant le panneau afin qu'il soit en contact avec le liner et le panneau. Positionner l'autre bague de friction (No 2.1). Ajuster l'ensemble des pièces en serrant fermement avec l'écrou (No 4). Ce montage doit se mener à bien avec beaucoup de soin, évitant les plis à travers lesquels pourraient se produire des fuites d'eau. Avant de continuer le remplissage de la piscine il faudra installer le tuyau de refoulement qui va de la prise de sortie de l'épurateur à la buse de refoulement, en le fixant avec deux colliers.

Important: avant de placer le tuyau flexible, introduisez l'enjoliveur. (No 5)

Assurez-vous que la vanne de l'équipement épurateur demeure sur la position FERMÉE (Closed).



Installez la filtration avant de procéder aux découpes du liner.



## SKIMMER

### MONTAGE DU SKIMMER

Avant d'installer le Skimmer dans la piscine, il faut installer l'ensemble vanne sur la bouche du Skimmer.


Placez ensuite le joint (No 5) comme il est indiqué sur la A.

### FIXATION DU SKIMMER


Continuez à remplir la piscine d'eau jusqu'à ce qu'elle atteigne un niveau 4 cm au-dessous de l'étampe du Skimmer de en bois de la piscine. Coupez le liner à l'aide d'un cutter (lame) en suivant la marque de l'étampe.

# SKIMMER


FR



- Avant de procéder, assurez-vous que le volet du skimmer est bien positionné.
- Tracez avec un feutre la position des vis de fixation sur le liner.
- Placez le 2ème joint plat carré (5.1) puis la bride (6) contre le liner en alignant les trous avec les tracés d'emplacement des vis.
- Fixez la bride (6) sur le liner avec les 10 vis à partir d'en bas. La pression des points de serrage sur le liner doit être constante (serrage en croix).
- Au début, ne serrez pas les vis trop fort pour pouvoir vérifier si l'emboîtement est correct, puis, serrez-les fortement, après l'ordre indiqué dans C.
- Fixez à pression le couvercle enjoliveur No 6.1, en veillant à placer les marques de niveau dans la position adéquate (D).
- Vissez l'embout cannelé (11) préalablement muni de téflon dans le corps de buse, côté extérieur du bassin. (E)
- Découpez le liner au cutter à l'intérieur du skimmer.
- A ce stade, vous devez installer la filtration.



- 1- Couvercle Skimmer
- 2- Couvercle aspiration
- 3- Panier
- 4- Ensemble vanne
- 5- Joint
- 6- Bride 6.1- avec couvercle enjoliveur
- 7- Sachet vis (2 DIN 7981 4,2X16 et 10DIN 7983 4,8X25)
- 8- Valve de retour
- 9- Bouchon pour hivernage
- 10- Clé
- 11- Adaptateur tuyau



## POSITIONIERUNG DER VERSIEGELUNGSTEILE



### DRUCKVENTIL

Beginnen Sie damit, das Schwimmbecken bis ungefähr 4 cm unterhalb des unteren Randes der Öffnung des Rücklaufventils mit Wasser zu füllen.

Markieren Sie die Öffnung mit einem Filzstift (A) und schneiden Sie mithilfe des Cutters (MESSER) die Mitte der Öffnung (B) kreuzförmig ein, ohne dabei über das Loch des Stanzwerkzeugs hinauszuschneiden.

Durch die herausgeschnittene Öffnung (C) vom Schwimmbeckeninneren das Rücklaufventil (No. 1) mit einem der Reibringe (No. 2) herausführen und mit den Dichtungen (No. 3) verbinden.

Die Stücke des Liners, die außen aus dem Schwimmbecken herausstehen, müssen sauber und maßgerecht abgeschnitten werden.

Die andere Fugendichtung (No 3.1) wird von außen aufgesetzt, gefaltet und durch die Verkleidung geschoben, damit Sie in Kontakt mit der Abdeckung und der Verkleidung bleibt. (No. 2.1).

Bringen Sie den anderen Nebendichtungsring an und ziehen Sie ihn mit der Mutter fest (No. 4).


Rücklaufschlauch zwischen dem Ausgang der Filteranlage und dem Rücklaufventil mit den Rohrschellen anbringen.

Wichtig: Bevor Sie den Schlauch platzieren, setzen Sie die Zierblende ein. (No 5)

Überprüfen Sie, dass das Ventil des Reinigungsgerätes sich in der Position GESCHLOSSEN (Closed) befindet.



Bringen Sie die Filtration an, bevor Sie die Zuschnitte des Liners vornehmen.



## SKIMMER

### MONTAGE DES SKIMMERS

Vor der Montage des Skimmers an das Schwimmbecken sollte der Schieber an der Öffnung des Skimmers angebracht werden.


Anschließend werden die Dichtung (No 5) so wie dies in A angegeben ist.

### BEFESTIGUNG DES SKIMMERS


Füllen Sie das Schwimmbecken weiter mit Wasser, bis der Wasserstand von 4 cm unterhalb der Stanze des Skimmers am Holzes des Pools erreicht ist. Den Liner mit dem Cutter (Messer) ausschneiden und dabei der Markierung der Stanze folgen.

# SKIMMER


DE



- Bevor Sie fortfahren, stellen Sie sicher, dass die Klappe des Skimmers richtig positioniert ist.
- Kennzeichnen Sie mit einem Stift die Position der Befestigungsschrauben auf dem Liner.
- Platzieren Sie die zweite quadratische Flachdichtung (5.1) und danach den Flansch (6) gegen den Skimmer und richten Sie die Öffnungen an den Markierungen für die Schraubenposition aus.
- Befestigen Sie den Flansch (6) mit 10 Schrauben am Liner, beginnend unten. Der Druck der Befestigungspunkte auf den Liner muss konstant sein (kreuzweises Festziehen).
- Ziehen Sie die Schrauben zunächst nur leicht an, um zu überprüfen, ob sie korrekt sitzen. Anschließend werden sie fest angezogen, nach dem Auftrag angezeigt in C.
- Die Abdeckung No 6.1 fest andrücken und dabei darauf achten, dass die Markierungen für den Wasserstand sich in der korrekten Position befinden (D).
- Verschrauben Sie den mit Teflon ausgestatteten geriffelten (11) Anschluss im Düsengehäuse von außerhalb des Beckens. (E)
- Schneiden Sie den Liner mit einem Cutter durch das Innere des Skimmers.
- In diesem Moment müssen Sie die Filtration anbringen.



- 1- Skimmerdeckel
- 2- Deckel Absaugung
- 3- Korb
- 4- Schieber-Gruppe
- 5- Dichtung
- 6- Flansch 6.1- mit Zierdeckel
- 7- Beutel Schrauben (2 DIN 7981 4,2X16 and 10DIN 7983 4,8X25)
- 8- Rücklaufventil
- 9- Verschluss zum Überwintern
- 10- Schlüssel
- 11- Adapter des Schlauches





## POSIZIONAMENTO DEI PEZZI DI SALDATURA



### UGELLO DI MANDATA

Iniziare ad immettere acqua nella piscina, interrompendo il riempimento a 4 cm dal liner inferiore della bocca della valvola.

Segnare tale apertura con un pennarello (A) e fare un taglio a croce nel centro della stessa (B) con l'aiuto di un taglierino (LAMETTA) senza superare il foro destinato allo skimmer.

Dall'interno della piscina inserire la bocchetta di immissione (No1) attraverso il taglio (C), utilizzando uno degli anelli di frizione (No 2) ed una delle giunte (No 3).

I pezzi di liner che fuoriescono dalla parte esterna della piscina dovranno essere tagliati in maniera precisa e regolare.

L'altro elemento di giunzione (No 3.1) si posiziona dall'esterno, piegandolo e facendolo passare attraverso il pannello, affinché rimanga a contatto con il liner e con il pannello.

Posizionare l'altro anello di frizione (No 2.1) e stringere a fondo con il dado (No 4).


Inserire la manica di ritorno che va dall'uscita del depuratore fino alla valvola di ritegno e fissarla con la ghiera.

Importante: Prima di posizionare il manicotto, introdurre il copri-giuntura.(No 5)

Accertarsi che la valvola dell'apparato di depurazione rimanga in posizione di CHIUSO (Closed).



Installare il filtro prima di procedere con i tagli del liner.



## SKIMMER

### MONTAGGIO DELLO SKIMMER

Prima di installare lo skimmer nella piscina si deve installare il Complesso a saracinesca nella bocca dello skimmer.

Successivamente disporre la giunta (No 5) così come indicato dalla A.


### FISSAGGIO DELLO SKIMMER

Continuare con il riempimento dell'acqua della piscina fino a raggiungere un livello di 4cm. al di sotto dell'apertura dello skimmer.



Ritagliare il liner con un taglierino (lametta) seguendo il segno della struttura.

# SKIMMER


IT



- Prima di proseguire, accertarsi che lo sportello dello skimmer sia ben posizionato.
- Segnare con un pennarello la posizione delle viti di fissaggio sopra il liner.
- Posizionare il secondo giunto piano (5.1) e dopo il traversino (6) contro il liner, allineando i fori con i segni di posizionamento delle viti.
- Fissare il traversino (6) sopra il liner con 10 viti iniziando dalla parte inferiore. La pressione dei punti di fissaggio sopra il liner deve essere costante (fissaggio a croce)
- All'inizio avvitare le viti solo un poco in modo da verificare il corretto incastro, successivamente avvitarle saldamente, dopo l'ordine indicato nel C.
- Fissare a pressione il coperchio di bellezza No 6.1, stando attenti a collocare i segni di livello nella posizione adeguata. (D)
- Avvolgere il connettore scanalato (11) dotato in precedenza di teflon nel corpo dell'ugello, dal lato esterno della vasca. (E)
- Tagliare il liner con un taglierino dall'interno dello skimmer.
- Adesso installare il filtro



## PLAATSING VAN DE AF TE DICHTEN ONDERDELEN



### UITSTROOMMONDSTUK

Laat het zwembad gedeeltelijk vollopen, en stop wanneer het waterniveau ongeveer 4 cm onder de rand van de klep staat.

Merk de opening met een merkpen (A) en maak een kruisvormige snede in het midden (B) van de opening met behulp van een cutter (MES) zonder de rand van de opening te overschrijden.

Breng vanuit het zwembad en via de zojuist gemaakte inkeping (C) de terugvoerklep (No 1) aan, samen met één van de wrijvingsringen (No 2) en één van de naden (No 3).

De delen van de liner die aan de buitenkant van het zwembad naar buiten steken moeten zorgvuldig en precies worden afgesneden.

De andere pakking (No 3.1) wordt vanaf de buitenkant geplaatst, vouw hem dubbel en steek hem door het paneel, zodat deze in contact blijft met de liner én het paneel. (C).


Plaats het andere wrijvingsring (No 2.1) aan en span ze stevig aan met behulp van de moer (No 4). Breng de waterslang voor het terugkerende water, die van de uitlaat van de zuiveringsinstallatie naar het terugslagventiel loopt, in en zet haar vast met de klemring.

Belangrijk: Voordat u de mouw plaatst, eerst de afwerking plaatsen. (No 5)

Controleer dat de klep van de zuiveringsapparatuur in de stand GESLOTEN (Closed) staat.



Installeer de filtering voordat u verder gaat met het afsnijden van de van de liner.



- 1- Body van het mondstuk
- 2- 2.1 Platte ronde pakking
- 3- 3.1 Pakking
- 4- Moer van de body van het mondstuk
- 5- Afwerking plaatsen

## SKIMMER

### MONTAGE VAN DE SKIMMER

Alvorens de Skimmer in het zwembad te installeren moet men het sluisapparaat aanbrengen op de ingang van de skimmer.


Breng vervolgens de naad (No 5) zoals aangegeven in A.

### BEVESTIGING VAN DE SKIMMER


Laat het zwembad verder vollopen totdat het water een niveau 4 cm onder de opening van de skimmer in de wand van het zwembad bereikt. Snijd de liner precies rond de opening weg met een cutter (mes).

# SKIMMER


NL



- Voordat u verder gaat, verzeker u ervan dat de afsluiter van de skimmer is de juiste stand staan.
- Markeer met een stift de stand van de bevestigingsschroeven op de liner.
- Plaats de tweede, platte vierkante pakking (5.1) en vervolgens de flens (6) tegen de liner, en lijn de gaten uit met de plaatsmarkeringen van de schroeven.
- Zet de flens vast (6) op de liner met de 10 schroeven en begin met dem Boden. De druk van de bevestigingspunten op de voering moet constant zijn (kruislings klemmen)
- Draai de schroeven eerst losjes aan om te kunnen controleren dat het geheel correct geplaatst is, draai de schroeven vervolgens stevig aan, following the order indicated in C.
- Schroeft de slang-pilaarkoppeling vast die eerder al is uitgerust (11) met teflon tape aan de body van het mondstuk, via de buitenkant van het bassin.
- Klik de decoratieve afdekking No 6.1 vast, erop lettend dat de niveau merktekens op de juiste positie terechtkomen (D).
- De liner op maat snijden met een stanleymes aan de binnenzijde van de skimmer. (E)
- Op dit moment moet de filtering worden geïnstalleerd.



- 1- Dekselskimmer
- 2- Hulpdeksel
- 3- Mandje
- 4- Sluisapparaat
- 5- Naad
- 6- Flens 6.1- met sierdeksel
- 7- Zak met schroeven (2 DIN 7981 4,2X16 en 10DIN 7983 4,8X25)
- 8- Terugvoerlepel
- 9- Overwinteringsstop
- 10- Sleutel
- 11- Slangadapter





## POSICIONAMENTO DAS PEÇAS DE SELAGEM



### BOQUILHA DE IMPULSÃO

Encha a piscina de água até aprox. 4 cm por debaixo do bordo inferior do orifício da válvula.

Assinale o orifício com um marcador (A) e faça um corte em cruz no centro do orifício (B) com a ajuda de um x-acto (LÂMINA) sem ultrapassar marca indicativa do orifício.

Por dentro da piscina, introduza, através do corte (C), a válvula de retorno (No 1) com um dos anéis de fricção (No 2) e uma das juntas (No 3).

Os pedaços do liner que sobressaírem pela parte externa da piscina deverão ser removidos com um corte limpo e rente.

A outra junta (No 3.1) é colocada a partir do exterior, dobrando-a e passando o painel para que quede em contacto com o liner e com o painel.


Coloque o outro anel de fricção (No 2.1) e apertar firmemente com a porca (No 4). Montar a mangueira de retorno que vai da tomada de saída do purificador até à válvula de retorno e sujeitá-la com a braçadeira.

Importante: Antes de colocar a mangueira, introduza o embelezador. (No 5)

Assegure-se de que a válvula do depurador permanece na posição FFCHADA (Closed)



Instale a filtração antes de efetuar os cortes do liner.



- 1- Corpo da boquilha
- 2- 2.1 Junta plana redonda
- 3- 3.1 Junta
- 4- Porco do corpo da boquilha
- 5- Embelezador

## SKIMMER

### MONTAGEM DO SKIMMER

Antes de instalar o skimmer na piscina deverá instalar o Conjunto comporta na boca do skimmer.

Seguidamente, coloque a junta (No 5) como se indica na A.


### FIXAÇÃO DO SKIMMER

Continue a encher a piscina até que alcance um nível de 4 cm por debaixo da marca indicativa do skimmer da madeira da piscina.


Recorte o liner com um x-acto (lâmina), seguindo a marca indicativa.

# SKIMMER


PT



- Antes de começar, certifique-se de que a válvula do skimmer está bem posicionada.
- Marque com um marcador a posição dos parafusos de fixação sobre o liner.
- Coloque a segunda junta plana quadrada (5.1) e depois o flange (6) contra o liner, alinhando os orifícios com as marcas de localização dos parafusos.
- Fixe o flange (6) sobre o liner com os 10 parafusos a começar pela parte inferior. A pressão dos pontos de fixação sobre o liner deve ser constante (fixação em cruz)
- Aperte os parafusos ligeiramente no início da operação para verificar o correcto encaixe e, seguidamente, realize o aperto final, depois da ordem indicada no C
- Coloque a tampa decorativa No 6.1 pressionando-a e tendo o cuidado de situar as marcas de nível na posição adequada. (D)
- Rosque o conector canelado (11) previamente equipado com Teflão no corpo da boquilha, pelo lado exterior do tanque. (E)
- Corte o liner com um estilete pelo interior do skimmer.
- Nesse momento, deve instalar a filtração.




- 1- Tampa skimmer
- 2- Tampa de aspiração
- 3- Cesto
- 4- Conjunto comporta
- 5- Junta
- 6- Flange 6.1- com tampa decorativa
- 7- Saco parafusos (2 DIN 7981 4,2X16 e 10DIN 7983 4,8X25)
- 8- Válvula retorno
- 9- Tampa de inverno
- 10- Chave
- 11- Adaptador da mangueira



- EN FILTER
- ES FILTRACIÓN
- FR FILTRATION
- DE FILTRATION
- IT FILTRAZIONE
- NL FILTERING
- PT FILTRAÇÃO



- EN ASSEMBLY SUGGESTIONS:** • The filter should be located at least 3.50 m from the pool.  
**The following diagrams explain the movement direction of the water. Check the manual that comes with the filter group for the assembly instructions.** Note: Fill the filter with 2/3 of clean, calibrated sand: only one calibration is supplied guaranteeing good use of the filter. (1) The colours and connections of the filter can vary according to models. Check the specific manual
-  The multi-directional flap determines the flow direction. The marks “PUMP”, “RETURN”, “WASTE” are engraved on the inlets and outlets of the pump. The installation of all the electrical systems should comply with the NF-C15-100 regulation. Check with the manufacturer for any modification of one or several filter system components. The suction pump should not be situated above the water level, because there is a risk of becoming deactivated.
- ES CONSEJOS DE MONTAJE:** • La filtración deberá situarse a un mínimo de 3.50 m de la piscina.  
**Los esquemas a continuación pretenden explicar el sentido de circulación del agua. Consulte el manual incluido con el grupo de filtración para realizar el montaje.** Nota: Rellene el filtro con 2/3 of de agua limpia y calibrada; solo se suministra un calibre, garantiza el buen funcionamiento de la filtración. (1) Los colores y las conexiones de los sistemas de filtración pueden variar según los modelos. Consulte el manual específico.
-  La trampilla multidireccional determina un sentido de circulación. Las marcas «PUMP» «RETURN» «WASTE» están grabadas en las entradas y en las salidas de la trampilla. La instalación de todos los sistemas eléctricos debe cumplir con la norma NF C15-100. Consulte con el fabricante cualquier modificación de uno o de varios componentes del sistema de filtración. La bomba de filtración no se debe situar por encima del nivel del agua porque corre el riesgo de desactivarse.
- FR CONSEILS DE MONTAGE :** • La filtration devra se situer à 3,50 m minimum de la piscine.  
**Sur schémas dans le suivant ont pour but d'expliquer le sens de circulation d'eau. Veuillez vous référer à la notice fournie avec le groupe de filtration pour en réaliser l'assemblage.** Nota : Remplissez le filtre aux 2/3 avec le sable nettoyé et calibré : un seul calibre est livré, il assure un bon fonctionnement de la filtration. (1) Les coloris et connexions des systèmes de filtration peuvent différer selon les modèles. Se référer à la notice spécifique.
-  Votre vanne multi-voies dispose d'un sens de circulation. Des marquages “PUMP” “RETURN” “WASTE” sont gravés aux entrées et sorties de la vanne. L'installation de tout système électrique doit se faire en conformité avec la norme NF C15-100. Demander l'avis du fabricant pour toute modification d'un ou plusieurs composants du système de filtration. La pompe d'aspiration ne doit pas se situer au-dessus du niveau de l'eau car elle risque de se désamorcer.
- DE TIPPS FÜR DIE MONTAGE :** • Die Filtration muss mindestens 3,50 m vom Pool entfernt platziert werden.  
**Folgende Zeichnungen sollen die Richtung des Wasserkreislaufs erläutern. Für den Einbau lesen Sie bitte das Handbuch, das dem Filtrationsaggregat beiliegt.** Hinweis: Füllen Sie den Filter zu 2/3 mit sauberem und kalibriertem Sand: nur ein Kaliber wird geliefert, es garantiert den ordnungsgemäßen Betrieb der Filtration. (1) Farben und Anschlüsse der Filtrationssysteme können je nach Modell abweichen. Lesen Sie das entsprechende Handbuch.
-  Die Mehrrichtungsfalle bestimmt eine Richtung des Kreislaufs. Die Markierungen „PUMP“ „RETURN“ und „WASTE“ sind an den Eingängen und Ausgängen der Klappe eingraviert. Die Installation aller elektrischen Systeme muss die Richtlinie NF C15-100 erfüllen. Erkundigen Sie sich beim Hersteller bei etwaiger Abwandlung eines oder mehrerer Komponenten des Filtrationssystems. Die Ansaugpumpe darf nicht über dem Wasserspiegel platziert werden, da sonst die Gefahr besteht, dass sie deaktiviert wird.
- IT CONSIGLI PER IL MONTAGGIO:** • Il sistema di filtrazione deve essere posto ad almeno 3,50 m dalla piscina.  
**Gli schemi riportati di seguito vogliono spiegare il senso di circolazione dell'acqua. Consultare il manuale incluso con il sistema di filtrazione per effettuare il montaggio.** Nota: Riempire il filtro con 2/3 di sabbia pulita e calibrata: il buon funzionamento della filtrazione è garantito solo utilizzando un calibro.
-  (1) I colori e le connessioni di sistemi di filtrazione possono variare in base ai modelli. Consultare l'apposito manuale.  
Lo sportello multidirezionale determina il senso di circolazione. Le scritte “PUMP” “RETURN” “WASTE” sono impresse negli ingressi e nelle uscite dello sportello. L'installazione di tutti gli impianti elettrici deve soddisfare i criteri NF C15-100. Consultare il produttore per qualsiasi modifica a uno o più componenti del sistema di filtraggio. La pompa di aspirazione deve essere posta sopra il livello dell'acqua per non farla spegnere.
- NL MONTAGEAANWIJZINGEN:** • De filtergroep moet worden geplaatst op minstens 3,50 m van het zwembad.  
**De onderstaande schema's zijn bedoeld om de richting van de watercirculatie te tonen. Raadpleeg de handleiding die bij de filtergroep is meegeleverd om de montage uit te voeren.** Let op: Vul met filter voor 2/3 met schoon en gekalibreerd zand; gebruik slechts één kaliber, dit garandeert de goede werking van de filtering. (1) De kleuren en de verbindingen van de filtersystemen kunnen per model verschillen. Raadpleeg de bijbehorende handleiding.
-  De multidirectionele afsluiter bepaalt een circulatierichting. De markeringen “PUMP” “RETURN” “WASTE” zijn afleesbaar aan de in- en uitgangen van de afsluiter. De installatie van alle elektrische systemen moet worden uitgevoerd overeenkomstig de norm NF C15-100. Neem contact op met de fabrikant voor ieder type aanpassing aan één of meerdere onderdelen van het filtersysteem. De aanzuigpomp mag zich niet boven de waterspiegel bevinden want dan bestaat de kans dat hij zichzelf uitschakelt.
- PT CONSELHOS DE MONTAGEM:** • A filtração deverá ser situada a um mínimo de 3,50 m da piscina.  
**Os esquemas abaixo pretendem explicar o sentido de circulação da água. Consulte o manual incluído com o grupo de filtração para realizar a montagem.** Nota: Encha o filtro com 2/3 de areia limpa e calibrada; apenas é fornecido um calibre, garante um bom funcionamento da filtração. (1) As cores e as ligações dos sistemas de filtração podem variar segundo os modelos. Consulte o manual específico.
-  A válvula multidirecional determina um sentido de circulação. As marcas “PUMP” “RETURN” “WASTE” estão gravadas nas entradas e nas saídas da válvula. A instalação de todos os sistemas elétricos deve cumprir a norma NF C15-100. Consulte com o fabricante qualquer alteração de um ou de vários componentes do sistema de filtração. A bomba de aspirado não deve ser situada por cima do nível da água porque corre o risco de se desativar.



- EN** All the threaded connections should be assembled with the watertight Teflon tape included \*, except the connection with O rings. The Teflon should be wound round the thread in a counter clockwise direction.  
**LAND-FILLING:** Finish filling the pool. The water level should be situated between the upper third part and the second half of the skimmer mouth.
- ES** Todas las conexiones roscadas deben montarse con la cinta estanca de Teflón incluida \*, excepto las conexiones con junta tórica. El Teflón debe enrollarse en sentido contrario a la rosca.  
**TERRAPLENADO:** Termine de llenar la piscina. El nivel de agua se situará entre el tercio superior y la mitad de la boca del skimmer.
- FR** Tous les raccords filetés sont à monter avec le ruban étanche téflon fourni \*, excepté les raccords avec joint torique. Le téflon doit être enroulé dans le sens contraire du vissage.  
**REMPLISSAGE :** Finissez de remplir la piscine. Le niveau d'eau final se situera entre le tiers supérieur et la moitié de la bouche du skimmer.
- DE** Alle Schraubverbindungen müssen mit dem bereitgestellten wasserdichten Teflonklebeband montiert werden \*, außer Anschlüsse mit O-förmiger Dichtung. Das Teflon muss in der zur Spirale entgegengesetzten Richtung aufgerollt werden.  
**ANSCHÜTTUNG:** Füllen Sie den Pool ganz auf. Der Wasserspiegel wird sich zwischen dem oberen Drittel und der Hälfte der Öffnung des Skimmers ansiedeln.
- IT** Tutte le connessioni filettate devono essere montate con il nastro a tenuta stagna di teflon incluso \*, tranne le connessioni con guarnizione torica. Il Teflon deve arrotolarsi in senso contrario alla filettatura.  
**TERRAPIENO:** Finire di riempire la piscina. Il livello dell'acqua deve essere tra il terzo superiore e la metà della bocca dello skimmer.
- NL** Alle schroefverbindingen moeten worden gemonteerd met bijgeleverd teflon antilekkage-tape \*, behalve de verbindingen met O-ring. De teflontape moet tegen de schroefrichting in om de verbinding worden gerold.  
**TERREIN EFFENEN:** Eindig met het vullen van het zwembad. De waterspiegel moet zich bevinden tussen het bovenste derde deel en het midden van de skimmermond.
- PT** Todas as uniões roscadas devem ser montadas com a fita estanque de Teflão incluída \*, exceto as uniões com junta tórica. O Teflão deve enrolar-se no sentido contrário à rosca.  
**TERRAPLENAGEM:** Termine de encher a piscina. O nível da água deverá estar entre o terço superior e a metade da boca do skimmer.



- EN SAND FILTER
- ES FILTRO DE ARENA
- FR FILTRE À SABLE
- DE SANDFILTER
- IT FILTRO PER LA SABBIA
- NL ZANDFILTER
- PT FILTRO DE AREIA

EN This is the oldest of filtering systems. The filtered water passes through the sand (calibrated silicon) that retains all impurities. This type of filter is equipped with a multi-directional flap that allows easy manipulations and cleaning.

**DIFFERENT POSITIONS OF THE MULTI-DIRECTIONAL FLAP (4 OR 6)\*:** When you perform changes the position of the multi-directional flap that pump should always be stopped, without risking seriously damaging the filter and cancelling the guarantee.

**1. FILTERING POSITION (OR FILTER):** Usual position of the flap that allows the water coming from the pump to enter through the upper part of the filter and circulate through the sane, where all its impurities are trapped. The water is collected in the mesh at the bottom and returned to the pool. The pressure gauge situated at the upper part of the filter allows controlling the pressure. In the case that the pressure increase 0.2 bar regarding the starting pressure, you will need to clean the filter.

ES Es el más antiguo de los sistemas de filtración. El agua filtrada pasa a través de la arena (silicio calibrado) que retiene todas las impurezas. Este tipo de filtro está equipado con una trampilla multidireccional que permite las manipulaciones y las limpiezas con facilidad.

**DIFERENTES POSICIONES DE LA TRAMPILLA MULTIDIRECCIONAL (4 O 6)\*:** Cuando se realicen cambios en la posición de la trampilla multidireccional la bomba debe estar siempre detenida, sin que se corra el riesgo de dañar gravemente el filtro y se anule la garantía.

**1. POSICIÓN FILTRACIÓN (O FILTER):** Posición habitual de la trampilla que permite que el agua procedente de la bomba entre por la parte superior del filtro y circule a través de la arena, donde se recogen todas sus impurezas. El agua se recoge en la rejilla del fondo y se devuelve a la piscina. El manómetro situado en la parte superior del filtro le permite controlar la presión. En caso de que aumente 0,2 bares respecto a la presión de puesta en servicio, será necesario limpiar el filtro.

FR C'est le plus ancien des systèmes de filtration. L'eau filtrée passe à travers du sable (silice calibrée) qui retient toutes les impuretés. Ce type de filtre est équipé d'une vanne multivoies qui permet des manipulations et nettoyages très aisés.

**LES DIFFERENTES POSITIONS DE LA VANNE MULTIVOIES (4 OU 6) \* :** Lors des changements de position de la vanne multivoies, la pompe doit toujours être à l'arrêt, sans quoi le filtre risque d'être gravement endommagé et sa garantie annulée.

**1. POSITION FILTRATION (OU FILTER) :** Position habituelle de la vanne qui permet à l'eau venant de la pompe de rentrer par le haut du filtre et de circuler à travers le sable où elle est débarrassée de ses impuretés. L'eau est récupérée par la crépine de fond et refoulée vers la piscine. Un manomètre situé sur la partie haute du filtre vous permet de contrôler la pression. Dès que celle-ci augmentera de 0,2 bars par rapport à la pression de mise en service, il faudra faire un nettoyage du filtre.

DE Es ist das älteste der Filtrationssysteme. Das gefilterte Wasser fließt durch den Sand (kalibriertes Silikon), der alle Verunreinigungen zurückhält. Diese Art von Filter ist mit einer Mehrrichtungsklappe ausgestattet, die einen leichten Umgang und eine einfache Reinigung ermöglicht.

**VERSCHIEDENE POSITIONEN DER MEHRRICHTUNGSKLAPPE (4 ODER 6)\*:** Wenn Veränderungen an der Position der Mehrrichtungsklappe vorgenommen werden, muss die Pumpe stets angehalten werden, ohne dass die Gefahr besteht, dass der Filter ernsthaft beschädigt wird und die Garantie erlischt.

**1. POSITION FILTRATION (ODER FILTER):** Übliche Position der Klappe, die ermöglicht, dass das aus der Pumpe kommende Wasser durch den oberen Teil des Filters eintritt und durch den Sand fließt, in dem alle Verunreinigungen aufgefangen werden. Das Wasser wird in dem Siebkorb am Boden gesammelt und in den Pool zurückgeführt. Mit Hilfe des Druckanzeigers im oberen Teil des Filters lässt sich der Druck kontrollieren. Sollte er im Vergleich zum Druck bei Inbetriebnahme um 0,2 bar ansteigen, muss der Filter gereinigt werden.

IT Il più vecchio sistema di filtrazione. L'acqua filtrata passa attraverso la sabbia (siliceo calibrato) che trattiene tutte le impurità. Questo tipo di filtro è dotato di sportello multidirezionale che permette le manipolazioni e la pulizia con facilità.

**DIVERSE POSIZIONI DELLO SPORTELLO MULTIDIREZIONALE (4 O 6)\*:** Quando si effettuano cambiamenti nella posizione dello sportello multidirezionale la pompa deve essere sempre fermata, altrimenti c'è il rischio di danneggiare gravemente il filtro e annullare la garanzia.

**1. POSIZIONE FILTRAZIONE (O FILTER):** Posizione abituale dello sportello che permette all'acqua proveniente dalla pompa entrare dalla parte superiore del filtro e circolare attraverso la sabbia, dove si raccolgono tutte le impurità. L'acqua si raccoglie nella griglia del fondo e ritorna nella piscina. Il manometro collocato nella parte superiore del filtro permette di controllare la pressione. In caso che aumenti di 0,2 bar rispetto alla pressione di messa in servizio, sarà necessario pulire il filtro.

NL Dit is het oudste van alle filtersystemen. Het te filteren water passeert door zand (gekalibreerd silicium) dat alle onzuiverheden vasthoudt. Dit type filter is voorzien van een multidirectionele afsluiter waardoor de bediening en het schoonmaken eenvoudig zijn uit te voeren.



**VERSCHILLENDE STANDEN VAN DE MULTIDIRECTIONELE AFSLUITER (4 OF 6)\*:** Wanneer er veranderingen worden aangebracht in de stand van de multidirectionele afsluiter, moet de pomp altijd zijn uitgeschakeld, zonder het risico te lopen dat het filter ernstige schade oploopt en de garantie vervalt.

**1. STAND FILTERING (OF FILTER):** Normale stand van de afsluiter die er voor zorgt dat het water dat uit de pomp komt via het bovenste deel van het filter binnenkomt en circuleert door het zand, waar alle onzuiverheden worden opgevangen. Het water wordt opgevangen in het rooster op de bodem en gaat terug naar het zwembad. De manometer die in het bovenste deel van het filter zit, stelt u in staat de druk te regelen. In het geval de druk met 0,2 bar toeneemt ten opzichte van de druk bij het in werking zetten, is het nodig om het filter schoon te maken.


PT É o mais antigo dos sistemas de filtração. A água filtrada passa através da areia (sílica calibrada) que retém todas as impurezas. Este tipo de filtro está equipado com uma válvula multidireccional que permite realizar facilmente o manuseio e a limpeza.

**DIFERENTES POSIÇÕES DA VÁLVULA MULTIDIRECCIONAL (4 ou 6)\*:** Quando forem realizadas alterações na posição da válvula multidireccional, a bomba deverá estar sempre detida, sem que se corra o risco de danificar gravemente o filtro e de que a garantia seja anulada.


**1. POSIÇÃO FILTRAÇÃO (OU FILTER):** Posição habitual da válvula que permite que a água procedente da bomba entre pela parte superior do filtro e circule através da areia, onde todas as suas impurezas são recolhidas. A água é recolhida na grelha do fundo e restituída à piscina. O manómetro localizado na parte superior do filtro permite controlar a pressão. No caso de a pressão aumentar 0,2 bares relativamente à pressão de colocação em serviço, será necessário limpar o filtro.




- EN 2. WASHING POSITION (OR BACKWASH):** Sand washing position. Allow the water to circulate in reverse direction in the filter. The water enters through the lower part of the filter elevates the filtering mass and therefore collects all its impurities and because they are lighter than sand, they are evacuated through the upper part of the filter towards the drain. This operation should last between 2 and 3 minutes.
- ES 2. POSICIÓN LAVADO (O BACKWASH):** Posición de limpieza de la arena. Permite que el agua circule en sentido inverso en el filtro. El agua entra por la parte inferior del filtro y hace que se levante la masa filtrante y por lo tanto se recojan sus impurezas que, al ser más ligeras que la arena, se evacúan por la parte alta del filtro hacia el desagüe. Esta operación deberá durar entre 2 y 3 minutos.
- FR 2. POSITION LAVAGE (OU BACKWASH):** Position de nettoyage du sable. Elle permet de faire circuler l'eau en sens inverse dans le filtre. L'eau entre par le bas du filtre et vient soulever la masse filtrante et ainsi débarrasser de ses impuretés qui, plus légères que le sable, sont évacuées par le haut du filtre vers l'égout. Cette opération devra se faire pendant 2 à 3 minutes.
- DE 2. POSITION RÜCKSPÜLEN (ODER BACKWASH):** Position der Reinigung des Sandes. Ermöglicht, dass das Wasser in umgekehrter Richtung in den Filter fließt. Das Wasser tritt durch das untere Teil des Filters ein und sorgt dafür, dass die Filtermasse steigt und folglich seine Verunreinigungen gesammelt werden, die durch das obere Teil des Filters Richtung Abfluss entsorgt werden, da sie leichter sind als der Sand. Dieser Vorgang muss 2 bis 3 Minuten dauern.
- IT 2. POSIZIONE LAVAGGIO (O BACKWASH):** Posizione di pulizia della sabbia. Permette che l'acqua circoli nel senso contrario nel filtro. L'acqua entra nella parte inferiore del filtro e fa sollevare la massa filtrante e quindi le impurità si raccolgono, essendo più leggere della sabbia, ed escono dalla parte alta del filtro fino allo scarico. Questa operazione ha una durata di 2-3 minuti.
- NL 2. STAND WASSEN (OF BACKWASH):** Stand voor schoonmaken van het zand. Zorgt ervoor dat het water in omgekeerde richting door het filter circuleert. Het water komt binnen via de onderkant van het filter en dit zorgt ervoor dat de gefilterde vuil omhoog komt waardoor de onzuiverheden die veel lichter zijn dan het zand worden verzameld en via het bovenste deel kunnen worden afgevoerd naar de waterafvoer. Deze handeling zou tussen de 2 en 3 minuten moeten duren.
- PT 2. POSIÇÃO LAVAGEM (OU BACKWASH):** Posição de limpeza da areia. Permite que a água circule em sentido inverso no filtro. A água entra pela parte inferior do filtro e faz com que a massa filtrante se levante e, portanto, com que sejam recolhidas as suas impurezas, que, sendo mais leves do que a areia, são evacuadas pela parte alta do filtro para o esgoto. Esta operação deverá durar entre 2 e 3 minutos.




- EN 3. RINSE POSITION / DRAINING OF THE FILTER\*\* (OR RINSE):** Operation that follows washing the filter. When you have cleaned the filter, you should rinse and re-compress the filtering mass. In this position the water circulates through the filter as in the filtering position but is evacuated through the drain at the filter outlet. This operation should be performed between 20 and 30 seconds.
- ES 3. POSICIÓN ACLARADO / DESAGÜE DEL FILTRO\*\* (O RINSE):** Operación que sigue al lavado del filtro. Cuando se ha limpiado el filtro, es imprescindible aclarar y volver a apretar la masa filtrante. En esta posición el agua circula por el filtro como durante la filtración pero se evacua por el desagüe en la salida del filtro. Esta operación se debe efectuar entre 20 y 30 segundos.
- FR 3. POSITION RINÇAGE / FILTRE ÉGOUT\*\* (OU RINSE):** Opération qui suit le lavage du filtre. Lorsque le filtre a été nettoyé, il est indispensable de rincer et de retasser la masse filtrante. Dans cette position, l'eau chemine dans le filtre comme en filtration mais est évacuée à l'égout en sortie du filtre. Cette opération devra se faire pendant 20 à 30 secondes.
- DE 3. POSITION AUSSPÜLEN / DRAINAGE DES FILTERS\*\* (ODER RINSE):** Vorgang, der auf die Reinigung des Filters folgt. Wenn der Filter gesäubert worden ist, muss er ausgespült und die Filtermasse erneut festgedrückt werden. In dieser Position fließt das Wasser durch den Filter wie während der Filtration, doch am Filterausgang wird es durch den Abfluss abtransportiert. Dieser Vorgang muss 20 bis 30 Sekunden durchgeführt werden.
- IT 3. POSIZIONE CHIARIFICAZIONE/SCARICO DEL FILTRO\*\* (O RINSE):** Operazione che segue il lavaggio del filtro. Dopo aver pulito il filtro, è necessario chiarificare e comprimere la massa filtrante. In questa posizione l'acqua circola per il filtro come durante la filtrazione però esce tramite lo scarico all'uscita del filtro. Questa operazione ha una durata di 20-30 secondi.
- NL 3. STAND TERUGSPOELEN / AFVOEREN VAN HET FILTER\*\* (OF RINSE):** Handeling die volgt op het wassen van het filter. Wanneer het filter is gewassen, is het van het grootste belang dat het gefilterde vuil wordt nagewassen en het filtervuil wordt verzameld. In deze stand circuleert het water door het filter zoals tijdens het filteren maar gaat naar buiten via de afvoer in de uitlaat van het filter. Deze handeling moet tussen de 20 en 30 seconden worden uitgevoerd.
- PT 3. POSIÇÃO ENXAGUADELA / ESCOAMENTO DO FILTRO \*\* (OU RINSE):** Operação que se segue à lavagem do filtro. Quando o filtro já foi limpo, é imprescindível enxaguar e apertar novamente a massa filtrante. Nesta posição, a água circula pelo filtro como durante a filtração, mas evacua-se pelo esgoto na saída do filtro. Esta operação deve ser efetuada entre 20 e 30 segundos.





- EN 4. EMPTYING POSITION / DRAIN (OR WASTE):** Position to evacuate the water of for emptying the pool. In this case, the water does not pass through the filter, it goes directly to the drain.
- ES 4. POSICIÓN VACIADO / DESAGÜE (O WASTE):** Posición para evacuar el agua o para vaciar el vaso. En este caso, el agua no pasa por el filtro, sale directamente por el desagüe.
- FR 4. POSITION VIDANGE / ÉGOUT (OU WASTE):** Position pour évacuer l'eau ou vidanger le bassin. Dans ce cas, l'eau ne passe pas par le filtre, elle est évacuée directement à l'égout.
- DE 4. POSITION LEEREN / ABFLUSS (ODER WASTE):** Position, in der das Wasser abgelassen oder das Becken entleert wird. In diesem Fall fließt das Wasser nicht durch den Filter, sondern direkt durch den Abfluss.
- IT 4. POSIZIONE SVUOTAMENTO / SCARICO (O WASTE):** Posizione per far uscire l'acqua o per svuotare la vasca. In questo caso, l'acqua non passa per il filtro, esce direttamente dallo scarico.
- NL 4. STAND LOZEN / WATERAFVOER (OF WASTE):** Stand voor de afvoer van water of om het bassin leeg te laten lopen. In dit geval passeert het water niet door het filter, maar gaat meteen naar de waterafvoer.
- PT 4. POSIÇÃO ESVAZIAMENTO / ESCOAMENTO (OU WASTE):** Posição para evacuar a água ou para esvaziar o tanque. Nesse caso, a água não passa pelo filtro, sai diretamente pelo esgoto.



- EN 5. CLOSED POSITION (OR CLOSED):** This position does not allow the water to pass and is used to put the pool into complete wintering when the filtering stops.
- ES 5. POSICIÓN CERRADA (O CLOSED):** Esta posición no permite que el agua pase y se utiliza para poner la piscina en invierno completo cuando se detiene la filtración.
- FR 5. POSITION FERMÉE (OU CLOSED):** Cette position ne permet aucun passage d'eau et est utilisée pour mettre la piscine en hivernage complet lorsque l'on arrête la filtration.
- DE 5. POSITION GESCHLOSSEN (ODER CLOSED):** Diese Position verhindert, dass Wasser durchfließt, und wird für die komplette Überwinterung des Pools verwendet, wenn die Filtration gestoppt wird.
- IT 5. POSIZIONE CHUSA (O CLOSED):** Questa posizione non permette all'acqua di passare e si utilizza per mettere la piscina in invernaggio completo quando si ferma la filtrazione.
- NL 5. STAND GESLOTEN (OF CLOSED):** Deze stand voorkomt dat het water passeert; deze stand wordt gebruikt om het zwembad totaal winterklaar te maken wanneer de filtering wordt gestopt.
- PT 5. POSIÇÃO FECHADA (OU CLOSED):** Esta posição não permite que a água passe e é utilizada para colocar a piscina em hibernação completa quando a filtração é detida.




- EN 6. RECIRCULATION POSITION / CIRCULATION\*\*:** Position used so the water circulates through the hydraulic network without passing through the filter. This possibility is used to move the water if you want to add a product to the pool or if you should perform any operation in the filter, because in this case the filter is isolated and the water coming from the pump is directly expelled.  
\* Some models are delivered with 4-way flap (available options: Filtering, Washing, Emptying/drain Closed or wintering).  
\*\* These positions refer exclusively to the 6-way flap.
- ES 6. POSICIÓN RECIRCULACIÓN / CIRCULACIÓN\*\*:** Posición empleada para que el agua circule por la red hidráulica sin pasar por el filtro. Esta posibilidad se emplea para revolver el agua si debe añadirse un producto en la piscina o si se debe efectuar alguna operación en el filtro, dado que en este caso el filtro está aislado y el agua procedente de la bomba se expulsa directamente.  
\* Algunos modelos se entregan con una trampilla de 4 vías (opciones disponibles: Filtración, Lavado, Vaciado/desagüe Cerrado o invernaje).  
\*\* Estas posiciones se refieren exclusivamente a la trampilla de 6 vías.
- FR 6. POSITION RECIRCULATION / CIRCULATION \*\*:** Position utilisée pour que l'eau circule dans le réseau hydraulique sans passer par le filtre. Cette possibilité est utilisée pour brasser l'eau si un produit doit être introduit dans la piscine ou lorsqu'une intervention sur le filtre est à réaliser, car ici le filtre est isolé et l'eau venant par la pompe est rejetée directement.  
\* Certains modèles sont livrés avec une vanne 4 voies (positions disponibles : Filtration, Lavage, Vidange/égout, Fermée ou hivernage)  
\*\* Cette position concerne exclusivement la vanne 6 voies.
- DE 6. POSITION UMWÄLZEN / UMLAUF\*\*:** Diese Position wird eingesetzt, damit das Wasser durch das Wassersystem fließt, ohne den Filter zu passieren. Diese Option wird verwendet, um das Wasser durchzumischen, wenn dem Pool ein Produkt zugegeben werden muss oder wenn am Filter ein Vorgang durchgeführt werden muss, denn in diesem Fall ist der Filter isoliert und das Wasser, das von der Pumpe kommt, wird direkt ausgestoßen.  
\* Einige Modelle werden mit einer 4-Wege-Klappe geliefert (verfügbare Optionen: Filtration, Reinigung, Entleeren/Abfluss Geschlossen oder Überwinterung).  
\*\* Diese Positionen gelten ausschließlich für die 6-Wege-Klappen.
- IT 6. POSIZIONE RICIRCOLO/CIRCOLO\*\*:** Posizione utilizzata affinché l'acqua circoli nella rete idraulica senza passare per il filtro. Questa opzione si utilizza per mescolare l'acqua se si deve aggiungere un prodotto nella piscina o se si deve effettuare qualche operazione nel filtro, dato che in questo caso il filtro è isolato e l'acqua che arriva dalla pompa viene direttamente espulsa.  
\* Alcuni modelli sono consegnati con uno sportello a 4 vie (opzioni disponibili: Filtrazione, Lavaggio, Svuotamento/Scarico Chiusa o invernaggio).  
\*\* Queste posizioni si riferiscono unicamente allo sportello a 6 vie.
- NL 6. STAND RECIRCULATIE / CIRCULATIE\*\*:** Stand die wordt gebruikt opdat het water door het waternetwerk circuleert zonder door het filter te passeren. Deze mogelijkheid wordt toegepast om het water terug te laten stromen wanneer er een product aan moet worden toegevoegd aan het zwembadwater of wanneer u een handling aan het filter moet uitvoeren, want in dit geval is het filter geïsoleerd en het water dat via de pomp loopt wordt meteen weer in het zwembad geloosd.  
\* Enkele modellen worden geleverd met een 4-weg-afsluiter (beschikbare opties: Filtering, Wassen, Legen/Lozen, Sluiten of Winterklaar maken).  
\*\* Deze standen verwijzen enkel naar de 6-wegs-afsluiter.
- PT 6. POSIÇÃO RECIRCULAÇÃO / CIRCULAÇÃO \*\*:** Posição utilizada para que a água circule pela rede hidráulica sem passar pelo filtro. Esta possibilidade é utilizada para remexer a água se um produto deve ser adicionado na piscina ou se alguma operação deve ser efetuada no filtro, dado que nesse caso o filtro está isolado e a água procedente da bomba é expulsa diretamente.  
\* Alguns modelos são fornecidos com uma válvula de 4 vias (opções disponíveis: Filtração, Lavagem, Esvaziamento/Escoamento Fechado ou Hibernação).  
\*\* Estas posições dizem respeito exclusivamente à válvula de 6 vias.



- You should never manoeuvre the multi-directional flap when the pump is working.
- Nunca se debe manejar la trampilla multidireccional cuando la bomba está en funcionamiento.
- La vanne multivoies ne devra jamais être manoeuvrée lorsque la pompe est en marche.
- Die mehrrichtungsklappe darf nie bedient werden, wenn die Pumpe läuft.
- Non si deve mai maneggiare lo sportello multidirezionale mentre la pompa è in funzione.
- De multidirectionele afsluiter mag nooit worden bediend wanneer de pomp in werking is.
- A válvula multidireccional nunca deve ser manuseada quando a bomba está em funcionamento.





**EN EDGES (It is mandatory to fill the pool with water before placing the edges. Sitting on or walking on the beaches is strictly prohibited. Any breakage is not covered by the guarantee.)**

The edge consists of 2 pieces, an inside one and an outside one. **Check the drawings (A4x60) (See page 43/45).**

#### PREPARATION

- Before fixing the edge, position all the pieces as a trial, checking the installation drawings at the end of the manual, without screwing them, to uniformly distribute the sets.
- Let the edge overlap towards the inside to create a «breakwater».

#### FIXING

- You should previously drill the edges with a Ø 4 mm bit for wood to obtain a firm and long-lasting fixing. Use Ø 4 x 60 mm stainless steel screws for the assembly, these should be obliquely screwed in (in the case of the exterior ones) to the bottom of the slits.
- When all the edges have been adjusted, continue with levelling the blocks of wood. (\*)

**ES PLAYAS (Es imprescindible llenar la piscina con agua antes de colocar las playas. Está prohibido sentarse o andar encima de las playas. Cualquier rotura no estará cubierta por la garantía.)**

La playa está compuesta de dos piezas, una interior y otra exterior. **Consulte los planos (A4x60) (Ver página 43/45).**

#### PREPARACIÓN

- Antes de fijar la playa, proceda a posicionar todas las láminas de prueba, consultando el plano de instalación en el final del manual, sin atornillados, para poder repartir uniformemente los juegos.
- Deje que la playa sobrepase hacia el interior para crear un «rompeolas».

#### FIJACIÓN

- Es necesario perforar previamente las playas con una broca para madera de Ø 4 mm para conseguir una fijación firme y duradera. Para el montaje, utilice los tornillos inox Ø 4 x 60 mm que deberá atornillar oblicuamente (en caso de los exteriores) al fondo de las ranuras.
- Cuando haya ajustado todas las playas, continúe con el nivelado de los tacos de madera. (\*)

**FR MARGELLES (Il est indispensable de remplir la piscine d'eau avant de positionner les margelles. Il est strictement interdit d'être debout ou de s'asseoir sur les margelles. Les cassures ne seront pas couvertes par la garantie.)**

La margelle est composée de 2 lames, une intérieure, une extérieure. **Référez-vous aux plans (A4x60) (Voir page 43/45).**

#### PRÉPARATION

- Avant de fixer la margelle, procédez à un positionnement de toutes les lames à blanc, en vous aidant du plan d'implantation en fin de notice, sans les visser, afin de répartir uniformément les jeux.
- Faites dépasser la margelle vers l'intérieur de façon à créer un «brise vague».

#### FIXATION

- De manière à obtenir une fixation ferme et durable, un pré perçage avec un foret à bois Ø 4 mm sur les margelles est nécessaire. Pour l'assemblage, utilisez les vis inox Ø 4 x 60 mm que vous visserez de biais (pour les 2 vis extérieures), en fond de rainures.
- Lorsque toutes les margelles sont réglées, procédez au vissage au niveau des consoles. (\*)

**DE HANDLÄUFE (Vor der Installation der Handläufe muss der Pool unbedingt mit Wasser gefüllt werden. Sitzen oder Gehen auf den Randprofilen ist untersagt. Brüche werden von der Garantie nicht abgedeckt.)**

Der Handläufe besteht aus 2 Lamellen, eine innere und eine äußere. **Betrachten Sie die Zeichnungen (A4x60) (Siehe Seite 43/45).**

#### VORBEREITUNG

- Vor der Befestigung des Handläufe positionieren Sie alle Testlamellen und betrachten Sie die Einbauzeichnung am Ende des Handbuches, ohne sie zu verschrauben, um die Spiele gleichmäßig verteilen zu können.
- Lassen Sie den Handläufe nach innen hin überstehen, um eine Art „Wellenbrecher“ zu schaffen.

#### BEFESTIGUNG

- Die Handläufe müssen vorab mit einem Holzbohrer mit 4 mm Ø durchbohrt werden, um eine feste und dauerhafte Befestigung zu erreichen. Für die Montage verwenden Sie rostfreie Schrauben Ø 4 x 60 mm, die Sie schräg (im Falle der äußeren) am Boden der Nuten einschrauben müssen.
- Wenn alle Handläufe eingepasst sind, fahren Sie mit der Verschraubung der Konsolen fort. (\*)

**IT BORDI (È imprescindibile riempire la piscina con acqua prima di montare i bordi. È vietato sedersi o camminare sui bordi. Eventuali rotture non saranno coperte dalla garanzia.)**

Il bordo è composto da 2 lastre, una interna e una esterna. **Consultare i disegni (A4x60) (Vedere a pagina 43/45).**

#### PREPARAZIONE

- Prima di fissare il bordo, posizionare tutte le lastre di prova, consultando lo schema di installazione alla fine del manuale, senza avvitare, per poter suddividere equamente le viti.
- Lasciare che il bordo superi verso l'interno per creare un «frangiflutti».

#### FISSAGGIO

- È necessario forare prima i bordi con una punta per legno di Ø 4 mm per poter procedere con un fissaggio stabile e duraturo. Per il montaggio, utilizzare le viti in acciaio inossidabile Ø 4 x 60 mm che dovranno essere avvitate obliquamente (se esterne) al fondo delle scanalature.
- Una volta regolati i bordi, continuare livellando i tasselli. (\*)

NL

**RANDEN (Het is absoluut noodzakelijk om het zwembad éérst met water te vullen voordat u de randen plaatst. Het is verboden om op de zwembadranden te zitten of te lopen. Een eventuele breuk wordt niet gedekt door de garantie.)**

De rand is samengesteld uit 2 tableaux, een voor binnen en de ander voor buiten. **Bekijk de plannen (A4x60) (Zie pagina 43/45).**

**VOORBEREIDING**

- Voordat de rand wordt vastgezet, gaat u verder met het in positie brengen van alle tableaux in proefopstelling, waarbij u het montageplan aan het einde van de handleiding volgt, zonder ze vast te schroeven, om de speling gelijkmatig te verdelen.
- Laat de rand naar binnen toe uitsteken om als «golfbreker» te fungeren.

**BEVESTIGEN**

- Het is nodig om in de randdelen vooraf gaten te boren met een houtboor van Ø 4 mm om een stevige en duurzame fixatie te bewerkstelligen. Voor de montage, gebruik de rvs-schroeven Ø 4 x 60 mm die schuin moeten worden ingeschroefd (in het geval van gebruik aan buitenzijde) aan de onderkant van de sleuven.
- Als u alle randen op hun plaats hebt gezet, doorgaan met vastschroeven op het niveau van de consoles. (\*)

PT

**BORDOS (É imprescindível encher a piscina com água antes de colocar as playas. É proibido sentar-se ou caminhar em cima das placas. As roturas não se encontram cobertas pela garantia.)**



O bordo é composto de 2 lâminas, uma interior e outra exterior. **Consulte os planos (A4x60) (Ver página 43/45).**

**PREPARAÇÃO**


- Antes de fixar o bordo, coloque todas as lâminas de prova, consultando o plano de instalação no final do manual, sem aparafusá-las, para poder distribuir uniformemente os jogos.
- Deixe que o bordo ultrapasse para o interior a fim de criar um «quebra-mar».

**FIXAÇÃO**


- É necessário furar previamente os bordos com uma broca para madeira de Ø 4 mm para conseguir uma fixação firme e duradoura. Para a montagem, utilize os parafusos inox Ø 4 x 60 mm que deverá aparafusar obliquamente (no caso dos exteriores) ao fundo das ranhuras.
- Quando tenha ajustado todos os bordos, continue com a nivelação dos blocos de madeira. (\*)



Fixing of the plates  
Fijación de los tacos bajo las placas  
Fixation de la plaque sous margelles  
Befestigung der Platten unter den Rändern  
Fissaggio delle piastre sotto i bordi  
Bevestiging van de platen onder de randen  
Fixação das placas sob os bordos



Fixing of the edges  
Colocación de las playas  
Fixation des margelles  
Befestigung der Ränder  
Fissaggio dei bordi  
Bevestiging van de randen  
Fixação dos bordos



Fixing of the corner trimmings  
Colocación de los embellecedores de esquinas  
Position des cache-angles  
Positionierung der Zierleisten für die Ecken  
Posizionamento della coperture degli angoli  
Plaatsing van de sierlijsten voor hoeken  
Colocação dos embelezadores de esquinas

EN

**PIECE UNDER THE EDGES (A4X40) (\*)**

- Position the pieces of wood under the edges at the angles and fix them with 4 screws (4x40).

ES

**PLACA BAJO LAS PLAYAS (A4X40) (\*)**

- Coloque las placas de madera bajo los bordes en los ángulos y fíjelas mediante los 4 tornillos (4x40).

FR

**PLAQUE SOUS MARGELLES (A4X40) (\*)**

- Positionnez les plaques bois sous margelles au niveau des angles et fixez-les à l'aide des 4 vis (4x40).

DE

**PLATTE UNTER DEN RÄNDERN (A4X40) (\*)**

- Setzen Sie die Holzplatten unter die Ränder in den Ecken und befestigen Sie sie mit 4 Schrauben (4x40).

IT

**PIASTRA SOTTO I BORDI (A4X40) (\*)**

- Sistemare le piastre di legno sotto i bordi negli angoli e fissarle con 4 viti (4x40).

NL


**PLAAT ONDER DE RANDEN (A4X40)**

- Plaats houtplaten onder de randen in de hoeken en zet ze vast met 4 schroeven (4x40).

PT

**PLACA SOB OS BORDOS (A4X40) (\*)**

- Coloque as placas de madeira sob os bordos nos ângulos e fixe-as por meio dos 4 parafusos (4x40).



**EN SKIMMER ACCESS EDGE**

1. In the panel where the skimmer is located, cut only the outer edge with a measure corresponding to the distance between the blocks
2. Secure the skimmer access hatch with the hinge included.

**ES PLAYA ACCESO SKIMMER**

1. En el panel en el que se encuentra el skimmer, corta solo la playa externa con la medida correspondiente entre bloques.
2. Fije la playa de acceso al skimmer con las visagras incluidas.

**FR MARGELLE D'ACCÈS AU SKIMMER**

1. Sur le pan recevant, le skimmer découper uniquement la margelle extérieure aux dimensions de l'entraxe des consoles
2. Fixez la trappe d'accès skimmer avec les charnières à noeuds fournier.

**DE ZUGANGSLATTE ZUM SKIMMER**

1. Schneiden Sie den äußeren Handlauf, der sich über die Skimmerwand befindet, in dem Maß, dass den Abstand zwischen den Konsolen entspricht.
2. Befestigen Sie den Skimmer Handlauf zum inneren Handlauf mit der im Lieferumfang enthaltenen Scharniere.

**IT RIVESTIMENTO DI ACCESSO ALLO SKIMMER**

1. Sul pannello dove viene posizionato lo skimmer, tagliare solo il rivestimento esterno con una misura corrispondente alla distanza tra le squadrette
2. Fissare il pannello di accesso allo skimmer con le cerniera all'interno.

**NL RANDTOEGANG VOOR DE SKIMMER**

1. Op het paneel waarin de skimmer wordt geplaatst, alleen de buitenste rand op maat uitsnijden die zich op de helft van de afstand tussen de steunbalken bevindt
2. Zet het toegangsluikje van de skimmer vast met het bijgeleverde scharnier.

**PT PRAIA DE ACESSO AO SKIMMER**

1. No painel onde é colocado o skimmer, corte apenas a praia exterior com uma medida correspondente à distância entre os blocos de madeira
2. Fixar a portinhola de acesso do skimmer com as dobradiças incluídas.

- EN FIXING OF THE STAINLESS STEEL LADDER  
 ES FIJACIÓN DE LA ESCALERA INOXIDABLE  
 FR FIXATION DE L'ECHELLE INOX  
 DE BEFESTIGUNG TREPPE AUS ROSTFREIEM MATERIAL  
 IT FISSAGGIO DELLA SCALA DI ACCIAIO INOSSIDABILE  
 NL BEVESTIGING VAN DE RVS LADDER  
 PT FIXAÇÃO DA ESCADA INOXIDÁVEL




Fig. 20/Abb. 20/Afb. 20




Fig. 21/Abb. 21/Afb. 21

- EN **A.-** Slot in the upper (1) and lower (10) handrails, fasten them with the steps (9) and the steps to the handrails using screws (11), nuts (8) and washers (7). (Fig.21)  
**B.-** Assemble the end pieces (12) of the handrail so that the ladder cannot damage the pool.  
**C.-** Once the ladder is assembled, place it in the pool and drill four holes Ø9mm using the strip as a template.  
**D.-** Place against flange with the screws (3) and washers (4,7) and nuts (8) and fasten with spanner 12-13. (Fig.20)  
**E.-** Insert the trim (2).
- ES **A.-** Ensamblar los pasamanos superior (1) e inferior (10) mediante la embutición, fijándolos entre sí con los peldaños (9) y estos al pasamano con los tornillos (11), las tuercas (8) y las arandelas (7) correspondientes. (Fig.20)  
**B.-** Montar los topos (12) del pasamano, para evitar que la escalera pueda causar desperfectos a la piscina.  
**C.-** Una vez montada la escalera, presentarla en la piscina y realizar cuatro taladros Ø9mm utilizando la pletina como plantilla.  
**D.-** Fijar contrapletina (6) mediante los tornillos (3), las arandelas (4,7) y tuercas (8) con la llave 12-13. (Fig.21)  
**E.-** Montar las tapetas embellecedoras (2).








Fig. 20/Abb. 20/Afb. 20





Fig. 21/Abb. 21/Afb. 21



**FR** A.- Assembler les rampes supérieure (1) et inférieure (10) en les introduisant l'une dans l'autre et les fixer aux marches (9) et celles-ci à l'aide des vis (11), des écrous (8) et des rondelles (7) correspondantes. (Fig.20)

B.- Monter les butées (12) de la rampe, pour éviter que l'escalier puisse abîmer la piscine.

C.- Après avoir monté l'escalier, le mettre en place dans la piscine et faire quatre trous traversant Ø9mm en utilisant la platine en guise de gabarit.

D.- Placer contre plaque (6) avec les vis (3) et les rondelles (4,7) et les écrous (8) avec la clé fixe 12-13. (Fig.21)

E.- Introduire le chapeau enjoliveur (2).

**DE** A.- Das obere Geländer (1) und das untere Geländer (10) ineinanderdrücken und zusammenbauen, und drück die Atufen aneinandre befestigen (9) Die Atufen werden an den Geländern mit den entsprechenden Schrauben (11), Muttern (8) und Scheiben (7) befestigt. (Fig.20)

B.- Die Anschläge (12) der Geländer montieren, um zu vermeiden, dass das Geländer das Becken beschädigt.

C.- Sobald die Leiter montiert ist, Word sie in das Becken gelassen und es werden vier Bohrlöcher Ø9mm mithilfe der Platine als Schablone gebohrt.

D.- Die gegen plate (6) mit Schrauben (3) und die Scheiben (4,7) und muttern (8) mit dem Schlüssel. (Fig.21)

E.- Den Zierdeckel (2).

**IT** A.- Assemblare i corrimano superiore (1) ed inferiore (10) per mezzo dell'imbutitura, fissandoli tra loro con gli scalini (9) e questi al corrimano con le viti (11), i dadi (8) e le corrispondenti rondelle (7). (Fig.20)

B.- Montare i cappucci (12) del corrimano, che servono ad evitare che la scala possa danneggiare la base Della piscina.

C.- Una volta montata la scala, provarla nella piscina e realizzare quattro fori passanti Ø9mm utilizzando come modello la base.

D.- Collocare la contro piasta (6) attraverso le viti (3), le rondelle (4,7) e le dadi (8) e fissare con chiavi fisse da 12-13. (Fig.21)

E.- Montare l'elemento di abbellimento (2).

**NL** A.- Verbind het bovenstuk (1) en onderstuk (10) van de handrail door deze in elkaar te passen, en verbind ze onderling met behulp van de treden (9) welke aan de handrails bevestigd worden met de corresponderende bouten (11), moeren (8) en ringen (7). (Fig.20)

B.- Breng de eindstoppen (12) van de handrail aan, om ervoor te zorgen dat de trap geen schade veroorzaakt aan de bodem van het zwembad.

C.- Wanneer de trap geheel gemonteerd is, plaats deze in het zwembad en boor vier gaten met Ø9mm, na de positie daarvan gemerkt te hebben met behulp van de bevestigingsplaat.

D.- Breng tegen plaat (6) door de bouten (3) en de ringen (4,7) en moeren (8) en stel vergrendeld sleutel nummer 12-13. (Fig.21)

E.- Schuif de sierring (2).

**PT** A.- Una os corrimãos superior (1) e inferior (10) embutindo-os e fixando-os entre si com os degraus (9) e estes ao corrimão com os parafusos (11), as porcas (8) e as anilhas (7) correspondentes. (Fig.20)

B.- Monte as protecções (12) do corrimão para evitar que a escada possa danificar a base da piscina.

C.- Uma vez montada a escada, posicione-a na piscina e faça quatro furos Ø9mm utilizando a chapa como modelo.

D.- Coloque os parafusos (3) e as anilhas (4,7) e meios de aperto chave de bocas 12-13. (Fig.21)

E.- Introduza a tampa decorativa (2).

| IDENTIFICATION/IDENTIFICACIÓN/REPÉRE/KENNZEICHNUNG/IDENTIFICAZIONE/IDENTIFICA-TIE/IDENTIFICAÇÃO | DENOMINATION/DENOMINACIÓN/DÉSIGNATION/BEZEICHNUNG/DENOMINAZIONE/BENAMING/DENOMINAÇÃO/                                                  | CTD/QTÉ/ANZ/AANT/TD |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1                                                                                               | •Upper handrail •Pasamanos superior •Rampe supérieure<br>•Obere Geländer •Corrimano superiore<br>•Bovenstuk •Corrimão superior         | 2                   |
| 2                                                                                               | •Trim •Tapeta embellecedora •Chapeau enjoliveur<br>•Zierdeckel •Abbelimento •Sierring •Tampa decorativa                                | 2                   |
| 3                                                                                               | •Screw Ø 8x50 mm •Tornillo Ø 8x50 mm<br>•Vis Ø 8x50 mm •Schrauben Ø 8 x 50 mm •Viti Ø 8x50 mm<br>•Bouten Ø 8x50 mm •Parafuso Ø 8x50 mm | 4                   |
| 4                                                                                               | •Washer •Arandela •Rodelle •Scheiben<br>•Rondelle •Ringen •Anhila                                                                      | 4                   |
| 5                                                                                               | •Anchorage •Soporte anclaje escalera •Soutien<br>•Unterstützung •Supporto •Ondersteuning •Apoio                                        | 2                   |
| 6                                                                                               | •Against plange •Contrapletina •Contre plaque<br>•Gegen platte •Contro piasta •Teggen plaat •Contra a placa                            | 2                   |
| 7                                                                                               | •Washer •Arandela •Rodelle •Scheiben<br>•Rondelle •Ringen •Anhila                                                                      | 10                  |
| 8                                                                                               | •Nut •Tuerca •Écrou •Mutter •Dadi •Moeren •Porca                                                                                       | 10                  |
| 9                                                                                               | •Step •Peldaño •Marche •Stufe •Scalini •Treden •Degraus                                                                                | 3                   |
| 10                                                                                              | •Lower handrail •Pasamanos inferior •Rampe inférieure<br>•Untere Geländer •Corrimano inferiore<br>•Onderstuk •Corrimão inferior        | 2                   |
| 11                                                                                              | •Screw Ø 8x80 mm •Tornillo Ø 8x80 mm<br>•Vis Ø 8x80 mm •Schrauben Ø 8x80 mm •Viti Ø 8x80 mm<br>•Bouten Ø 8x80 mm •Parafuso Ø 8x80 mm   | 6                   |
| 12                                                                                              | •Bumper •Tope escalera •Buté •Achläge •Cappucci<br>•Eindstoppen •Protecções                                                            | 2                   |

- 

Do not use the stepladder for other needs different to those indicated in this manual.  
Admitted maximum weight: 150 kg
- 

No utilice la escalera para otros fines distintos a aquellos indicados en este manual.  
Peso máximo admitido: 150 kg.
- 

Ne pas utiliser l'échelle à d'autres fins que celle précisée dans cette notice.  
Masse maximale admissible: 150 kg.
- 

Verwenden Sie die Treppe nicht für andere Zwecke als die in diesem Handbuch beschriebenen.  
Zulässiges Höchstgewicht: 150 kg.
- 

Non utilizzare la scala per scopi diversi da quelli indicati nel presente manuale.  
Peso massimo consentito: 150 kg.
- 

Gebruik deze trap niet voor andere doeleinden dan welke zijn aangegeven in deze handleiding.  
Maximaal toelaatbare gewicht:150 kg.
- 

Não utilize a escada para outros fins distintos àqueles indicados neste manual.  
Peso máximo admitido: 150 kg.

## PUTTING INTO SERVICE

During the first use, you should wash the filter (check the filter system maintenance). Filtering is a mechanical treatment that allows cleaning the pool water by means of eliminating the impurities and contaminating particles. The hydraulic circuit and water purifying group is an essential element for the optimal operation of the filtering system. The filtering system should be coherent: The filter dimensions should be proportionate to the volume of water in the pool and to the pump performance. The filtering is not anti-bacteria. Therefore, you should add a product (or a system) for disinfection of the water.

### FILTERING TIME:

During the period of use of the pool kit, the filtering system should be used every day, for sufficient time to guarantee a complete renovation of the entire volume of water. Theoretically, this is the calculation:

**(Water Temp / 2) = equals the filtering hours**

Often, it is more practical to filter 4 hours before and 4 hours after use.

We do not recommend intermittent operation (stopping and starting every hour) because not all the water volume will be renovated.

### OPERATION PRINCIPLE:



The skimmer sucks the water from your pool (this element and especially the basket that collects leaves and other large impurities, should be very clean).

The water is then sent through the tubes to reach a pump with pre-filter \* (there another basket filters medium impurities, therefore its cleanliness is essential for good operation).

| WATER TEMPERATURE | FILTERING TIME FOR ONE DAY |
|-------------------|----------------------------|
| 15 to 18°C        | 8 hours                    |
| 19 to 21°C        | 10 hours                   |
| 22 to 25°C        | 12 hours                   |
| 26 to 28°C        | 14 hours                   |
| 28 to 30°C        | 19 hours                   |
| + than 30°C       | 24 hours                   |

The pump sends the water towards a filter that retains all the suspended impurities thanks to its filtering material. This is a sand filter. The filtered water returns to the pool. This unit can be manipulated, programmed and protected using an electrical unit (optional).

The water from your pool should be subject to physical and chemical treatment to keep its transparency and to guarantee a completely safe bath.

We do not recommend filling to the pool with well water, to avoid all types of chemical reaction and water colouring risks.

### YOU SHOULD ALWAYS MAKE SURE THAT:

1. The water level is correct: that is to say, slightly above half of the skimmer.
2. The skimmer and pump pre-filter baskets are clean.
3. The hydraulic circuit is controlled and the flap positions verified.
4. The filter can be started and the pressure controlled with a pressure gauge (according to the type and the position of the technical location regarding the pool).

### HAVING ACCESS TO THE POOL IS PROHIBITED IN THE CASE THAT THE FILTER SYSTEM IS DETERIORATED

\* According to model

## MAINTENANCE OF THE FILTERING SYSTEM

### CLEANING THE FILTER

Perform this procedure each time you need to clean the filter. When the pressure increases 0.2 bar regarding the starting pressure you need to clean as follows. Make sure that you have correctly installed the emptying tube (not included) in the collector of the multi-directional flap, so that it allows water evacuation when the sand or filter is cleaned.

1. Stop the filtering.
2. Put the multi-directional flap to the WASH position.
3. Start the filter and let it work for at least 2 to 3 minutes.
4. Stop the filtering again, put the multi-directional flap into RINSE position and re-start the filter for 10 seconds.
5. Stop the filter and put the multi-directional flap into FILTERING position.
6. Re-start the filter and check that the pressure is correct.

### CLEANING THE POOL

With a manual pool cleaner

1. Connect the pool cleaner tube
2. Introduce the pool cleaner into the water
3. Fill the tube with water placing it before the refilling fitting with key.
4. Place the other end in the pool cleaner outlet.
5. You should slowly move the pool cleaner (to avoid moving the dust) and without taking it out of the water, to avoid deactivating the pump.
6. When you have finished the cleaning, clean the filter before putting it into its normal position.

### RECOMMENDATIONS:

- You should check that the suction holes are not blocked.
- You should stop the filtering during the maintenance operations of the filtering system.
- Periodically check the greasing level of the filter.



Maintenance and wintering of the filter requires water evacuation. The evacuation should be foreseen when installing the filter group.



## WATER TREATMENT

**Whichever is your filtering system, you will need to chemically treat the pool water to destroy the bacteria and the micro-bodies and to avoid development of algae.**

Several sterilization products can be used, like chloride, bromine, oxygen, etc. Request the assessment of a pool treatment product sales person to take a decision.

**First, you have to verify the pH level using an analysis kit. Pay attention that the test bottles are only valid for one year.**

The ideal level is between 7.2 and 7.4 of pH and 1.5 regarding CHLORIDE. Rectify this level using pH correctors (increasers or reducers). The quantity of product is proportional to the cubic meters of your pools. To treat your pool, check the indications appearing on the product you have chosen for your pool.

**pH** (potential hydrogen) You should always maintain the water pH between 7.2 and 7.4 because below these values the water becomes corrosive (due to acidity) and rapidly deteriorates the metal parts of your pool. Above these values the water is basic and greatly reduces the action of treatment.



Never introduce chlorine tablets directly into the pool. The liner would be «burnt».

# SAFETY SUGGESTIONS

Carefully read, understand, and follow all information in this user manual before installing and using the swimming pool. These warnings, instructions, and safety guidelines address some common risks of water recreation, but they cannot cover all risks and dangers in all cases. Always use caution, common sense, and good judgment when enjoying any water activity. Retain this information for future use.

**When your pool reaches the end of its useful life, it should be disassembled; the different materials (plastic and steel) should be separated and taken to the disposal point indicated by local authorities.**

## Non Swimmers safety

Continuous, active, and vigilant supervision of weak swimmers and non-swimmers by a competent adult is required at all times (remembering that children under five are at the highest risk of drowning).

- Designate a competent adult to supervise the pool each time it is being used.
- Weak swimmers or non-swimmers should wear personal protection equipment when using the pool.
- When the pool is not in use, or unsupervised, remove all toys from the swimming pool and its surrounding to avoid attracting children to the pool.

## Safety devices

- It is recommended to install a barrier (and secure all doors and windows, where applicable) to prevent unauthorized access to the swimming pool.
- Barriers, pool covers, pool alarms, or similar safety devices are helpful aids, but they are not substitutes for continuous and competent adult supervision.

## Safety equipment

- It is recommended to keep rescue equipment (e.g. a ring buoy) by the pool.
- Keep a working phone and a list of emergency phone numbers near the pool.

## Safe use of the pool

- Encourage all users especially children to learn how to swim
- Learn Basic Life Support (Cardiopulmonary Resuscitation - CPR) and refresh this knowledge regularly. This can make a life-saving difference in the event of an emergency.
- Instruct all pool users, including children, what to do in case of an emergency
- Never dive into any shallow body of water. This can lead to serious injury or death.
- Do not use the swimming pool when using alcohol or medication that may impair your ability to safely use the pool.
- When pool covers are used, remove them completely from the water surface before entering the pool.
- Protect pool occupants from water related illnesses by keeping the pool water treated and practicing good hygiene. Consult the water treatment guidelines in the user's manual.
- Store chemicals (e.g. water treatment, cleaning or disinfection products) out of the reach of children.
- Signage is to be displayed in a prominent position within 2 m of the pool.
- Removable ladders shall be placed on a horizontal surface.

## WARNING:

Every electrical appliance fed in 220 V, has to be located at least at 3,50 m from the edge of the pool.

The equipment should be connected to a voltage, with earth connection, protected by a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA.

Read the instructions carefully and keep for future reference.

**IF YOU HAVE ANY PROBLEM, ...CONTACT US!**

**CONTACT:**

**web: [www.grepool.com/en/after-sales](http://www.grepool.com/en/after-sales)**





## PUESTA EN SERVICIO

Durante el primer uso es obligatorio realizar un lavado del filtro (consulte el mantenimiento del sistema de filtración). La filtración es un tratamiento mecánico que permite limpiar el agua de la piscina mediante la eliminación de las impurezas y de las partículas contaminantes. El conjunto del circuito hidráulico y del grupo de depuración del agua es un elemento esencial para el buen funcionamiento del sistema de filtración. El sistema de filtración debe ser coherente: Las dimensiones del filtro deben ser proporcionales al volumen de agua de la piscina y al rendimiento de la bomba. La filtración no es antibacteriana. Por lo tanto, es obligatorio añadir un producto (o un sistema) de desinfección del agua.

### TIEMPO DE FILTRACIÓN:

Durante la temporada de uso del kit de piscina, se debe poner en funcionamiento el sistema de filtración a diario, durante el tiempo suficiente para garantizar una renovación completa del volumen de agua. En teoría, se realiza el siguiente cálculo:

**(T° del agua / 2) = número de horas de filtración**

A menudo, la práctica resulta filtrar 4 horas antes y 4 después del cenit.

Se desaconseja el funcionamiento intermitente (parada y arranque cada hora) porque no se renovará todo el volumen de agua.

### PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO:



El skimmer aspira el agua de su piscina (este elemento, y especialmente los cestillos que recogen las hojas y otras impurezas grandes, deben estar muy limpios). El agua se dirige entonces a través de las tuberías para llegar a una bomba con prefiltro \* (ahí otro cestillo filtra las impurezas medianas, por lo que su limpieza es esencial para un buen funcionamiento).

| TEMPERATURA AGUA | DURACIÓN FILTRACIÓN 1 DÍA |
|------------------|---------------------------|
| 15 a 18°C        | 8 horas                   |
| 19 a 21°C        | 10 horas                  |
| 22 a 25°C        | 12 horas                  |
| 26 a 28°C        | 14 horas                  |
| 28 a 30°C        | 19 horas                  |
| + de 30°C        | 24 hours                  |

La bomba propulsa el agua hacia un filtro que retiene todas las impurezas en suspensión gracias a su material filtrante. Este filtro es de arena. El agua ya filtrada vuelve a la piscina. Se puede manejar, programar y proteger este conjunto mediante una unidad eléctrica (opcional).

El agua de su piscina debe someterse a un tratamiento físico y químico para mantener su transparencia y para garantizarle un baño completamente seguro.

No se aconseja llenar la piscina con agua de pozo, para evitar todos los riesgos de reacción química y de coloración del agua.

### SIEMPRE DEBE CERCIORARSE DE QUE:

1. El nivel de agua es el correcto: es decir, ligeramente por encima de la mitad del skimmer.
2. Los cestillos del skimmer y del prefiltro de la bomba están limpios.
3. El circuito hidráulico está controlado y las posiciones de las trampillas verificadas.
4. Se puede poner en marcha la filtración y controlar la presión con el manómetro (en función del tipo y de la posición del local técnico respecto a la piscina).

### PROHIBIDO ACCEDER A LA PISCINA EN CASO DE QUE EL SISTEMA DE FILTRACIÓN ESTÉ DETERIORADO

\* Según modelo

## MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE FILTRACIÓN

### LIMPIEZA DEL FILTRO

Efectúe este procedimiento cada vez que precise limpiar el filtro. Cuando la presión aumente 0,2 bares respecto a la presión de puesta en servicio es necesario proceder a una limpieza como se explica a continuación. Cerciórese de que se ha instalado correctamente el tubo de vaciado (no incluido) en el colector de la trampilla multidireccional, de forma que permita la evacuación de agua cuando se lave la arena o el filtro.

1. Detenga la filtración.
2. Ponga la trampilla multidireccional en la posición LAVADO.
3. Ponga en marcha la filtración y deje que funcione de 2 a 3 minutos.
4. Detenga de nuevo la filtración, ponga la trampilla multidireccional en posición ACLARADO y vuelva a poner en marcha la filtración durante 30 segundos.
5. Detenga la filtración y ponga la trampilla multidireccional en posición FILTRACIÓN.
6. Vuelva a poner en marcha la filtración y compruebe que la presión es la correcta.

### LIMPIEZA DEL VASO

Con un limpiafondos manual

1. Conecte el tubo al limpiafondos.
2. Introduzca el limpiafondos en el agua.
3. Rellene el tubo de agua situándolo ante una boquilla de salida.
4. Coloque el otro extremo en la toma limpiafondos.
5. Debe pasar el limpiafondos lentamente (para evitar que se levante el polvo) y sin sacarlo del agua, para evitar que la bomba se desactive.
6. Cuando haya terminado la limpieza, limpie el filtro antes de colocarlo en su posición habitual.

### RECOMENDACIONES:

- Es obligatorio comprobar que los orificios de aspirado no están obstruidos.
- Es obligatorio detener la filtración durante las operaciones de mantenimiento del sistema de filtración.
- Compruebe periódicamente el nivel de engrasado del filtro.



El mantenimiento y el iveraje del filtro de arena precisa de evacuaciones de agua. Es imprescindible prever las evacuaciones para la instalación del grupo de filtración.



## TRATAMIENTO DEL AGUA

**Cualquiera que sea el sistema de filtración utilizado, es necesario tratar químicamente el agua de la piscina para destruir las bacterias y los microorganismos y para evitar el desarrollo de algas.** Se pueden utilizar varios productos de esterilización, como el cloro, el bromo, el oxígeno, etc.

Solicite asesoramiento a un vendedor de productos de tratamiento para piscinas para tomar una decisión. **En primer lugar, hay que verificar el nivel de pH mediante un equipo de análisis. Preste atención a que los botes de test solo son válidos un año.** El nivel ideal está entre 7,2 y 7,4 en cuanto al pH y en 1,5 respecto al CLORO. Rectifique este nivel mediante correctores de pH (aumentadores y minoradores). La cantidad de productos es proporcional a la cubicación de su piscina. Para el tratamiento de su vaso, consulte las indicaciones que aparecen en el producto que haya elegido para su piscina. **pH** (potencial de hidrógeno): Es obligatorio mantener siempre el pH del agua entre 7,2 y 7,4 porque por debajo de estos valores el agua se vuelve corrosiva (debido a su acidez) y deteriora



rápida las piezas metálicas de su piscina. Por encima de estos valores el agua es básica y reduce en gran medida la acción del tratamiento.

Nunca introduzca pastillas de cloro directamente en el vaso. Se «quemaría» el liner.

# CONSEJOS DE SEGURIDAD

Antes de instalar y de utilizar la piscina, lea atentamente la información recogida en el presente manual, asimílela y cúmplala. Los anuncios, las instrucciones y las consignas de seguridad hacen referencia a algunos de los riesgos más habituales relativos al ocio en el agua, pero no cubren la totalidad de riesgos y peligros que se pueden presentar. Tenga prudencia, sentido crítico y sentido común al practicar actividades acuáticas. Guarde esta información para poderlas consultar posteriormente.

**Sin tener en cuenta los materiales usados para la construcción de la piscina, las superficies accesibles tienen que ser revisadas regularmente para evitar lesiones.**

## Seguridad de quienes no saben nadar:

Siempre se necesita la vigilancia atenta, activa y continua por parte de un adulto responsable sobre los niños que no saben nadar o no lo hacen bien (tenga en cuenta que el riesgo de ahogo más elevado lo presentan los menores de cinco años).

- Procure que un adulto responsable vigile la piscina cada vez que se utiliza.
- Resulta conveniente que los niños que no saben nadar o no lo hacen bien cuenten con equipos de protección individual cuando utilicen la piscina.
- Cuando no se utilice la piscina o esta se encuentre sin vigilancia saque todos los juguetes de ella para evitar que los niños se acerquen a ella.

## Dispositivos de seguridad

- Es recomendable instalar una barrera (y, en su caso, instalar elementos de seguridad en puertas y ventanas) para evitar cualquier acceso no permitido a la piscina.
- Las barreras, las cubiertas, las alarmas para piscinas o los dispositivos de seguridad análogos resultan útiles pero no sustituyen la vigilancia continua por parte de un adulto responsable.

## Equipamiento de seguridad

- Se recomienda disponer de material de salvamento (una boya, por ejemplo) cerca de la piscina.
- Tenga un teléfono en perfecto estado y un listado de números de urgencias cerca de la piscina.

## Uso seguro de la piscina

- Anime a todos los usuarios, en especial a los niños, a aprender a nadar.
- Aprenda técnicas de salvamento (reanimación cardiopulmonar) y actualice periódicamente sus conocimientos. Estos gestos pueden salvar una vida en una urgencia.
- Explique a los usuarios de la piscina, también a los niños, qué procedimiento deben seguir en caso de urgencia.
- Nunca se tire a piscinas poco profundas, dado que puede sufrir lesiones graves o mortales.
- No utilice la piscina tras haber ingerido alcohol o medicamentos susceptibles de reducir su capacidad de hacerlo en condiciones de total seguridad.
- Si la piscina está tapada por una cubierta, retírela completamente de la superficie de agua antes de entrar.
- Trate el agua de su piscina y establezca buenas prácticas de higiene para proteger a los usuarios de enfermedades relacionadas con el agua. Consulte cómo tratar el agua en el manual de instrucciones.
- Mantenga fuera del alcance de los niños los productos químicos (productos de tratamiento del agua, de limpieza o de desinfección, por ejemplo).
- Es obligatorio colocar los pictogramas incluidos en una posición visible a menos de 2 m de la piscina.
- Coloque las escaleras móviles en una superficie horizontal.

## ATENCIÓN:

Todo aparato alimentado en 220 V, debe situarse por lo menos a 3,50 m del borde de la piscina.

El equipo se debe conectar a una toma de corriente, con conexión a tierra, protegida con un interruptor diferencial (RCD) con una corriente de funcionamiento residual asignada que no exceda de 30 mA.

Lea atentamente las instrucciones y guárdelas para futuras consultas.

**SI TIENE ALGÚN PROBLEMA, ...¡CONSÚLTENOS!**

**CONSULTAS:**

**web: [www.grepool.com/post-venta](http://www.grepool.com/post-venta)**



## MISE EN SERVICE

Lors de la première utilisation, il est impératif d'effectuer un lavage du filtre (voir entretien du système de filtration). La filtration est un traitement mécanique qui permet de nettoyer l'eau de la piscine en éliminant ses impuretés et particules polluantes. L'ensemble du circuit hydraulique et du groupe d'épuration d'eau est une donnée essentielle au bon fonctionnement du système de filtration. Le système de filtration doit être cohérent : La dimension du filtre doit être proportionnelle au volume d'eau de la piscine et au débit de la pompe. La filtration n'est pas antibactérienne. Il est donc obligatoire de rajouter un produit (ou un système) de désinfection de l'eau.

### TEMPS DE FILTRATION :

Durant la saison d'utilisation du kit piscine, le système de filtration doit obligatoirement être mis en service chaque jour, suffisamment longtemps pour assurer au moins un renouvellement complet du volume d'eau. En théorie, on fait le calcul suivant :

**(T° d'eau / 2) = Nbre d'heures de filtration**

La pratique s'avère souvent de filtrer 4h avant et 4h après le zénith du soleil.

Un fonctionnement par intermittence est à déconseiller (arrêt ou reprise toutes les heures) car tout le volume d'eau ne serait pas renouvelé !

### PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT :



L'eau de votre piscine est aspirée par un skimmer (cet élément et surtout les paniers qui récupèrent les feuilles et autres grosses impuretés doivent être très propres). L'eau chemine ensuite à travers des tuyauteries pour arriver à une pompe avec préfiltre\* (là encore un panier arrête les impuretés de taille moyenne et sa propreté est primordiale pour un bon fonctionnement). La pompe propulse l'eau dans un

filtre qui retient toutes les impuretés en suspension grâce à son matériau filtrant. Ce filtre est à sable. L'eau ainsi filtrée repart vers le bassin. Tout cet ensemble peut être géré, programmé et protégé par un coffret électrique (en option). L'eau de votre piscine doit être traitée physiquement et chimiquement pour garder sa limpidité et vous assurer une baignade en toute sécurité. Il n'est pas conseillé de remplir la piscine avec de l'eau de forage, pour éviter tout risque de réaction chimique et de coloration de l'eau.

### VOUS DEVEZ TOUJOURS VOUS ASSURER QUE :

1. Le niveau d'eau est correct : c'est-à-dire légèrement au-dessus du milieu du skimmer.
2. Les paniers de skimmers et de préfiltre de pompe sont propres.
3. Le circuit hydraulique est contrôlé et les positions des vannes vérifiées.
4. La filtration peut être mise en route et on contrôle la pression au manomètre (elle est fonction du type et de la position du local technique par rapport à la piscine)

### INTERDIRE L'ACCES AU BASSIN EN CAS DE DETERIORATION DU SYSTEME DE FILTRATION

\* Selon modèle

| TEMPÉRATURA L'EAU | DURÉE DE FILTRATION POUR UNE JOUENÉE |
|-------------------|--------------------------------------|
| 15 à 18°C         | 8 heures                             |
| 19 à 21°C         | 10 heures                            |
| 22 à 25°C         | 12 heures                            |
| 26 à 28°C         | 14 heures                            |
| 28 à 30°C         | 19 heures                            |
| + de 30°C         | 24 heures                            |

## ENTRETIEN DU SYSTÈME DE FILTRATION

### NETTOYAGE DU FILTRE

Vous effectuerez cette procédure à chaque fois qu'il faudra effectuer un lavage de filtre. Lorsque la pression augmente de 0,2 bars par rapport à la pression de mise en service, il faut procéder à un nettoyage comme expliqué ci-dessous. Assurez-vous, sur la sortie égout de la vanne multivoies, qu'un tuyau de vidange (non fourni) a bien été installé de manière à permettre l'évacuation de l'eau lors du lavage du sable ou du filtre.

1. Arrêtez la filtration.
2. Mettez votre vanne multivoies sur position LAVAGE.
3. Mettez votre filtration en marche, la laisser fonctionner 2 à 3 minutes.
4. Arrêtez à nouveau votre filtration, mettez votre vanne multivoies sur position RINÇAGE et remettez votre filtration en marche pendant 30 secondes.
5. Arrêtez votre filtration, mettez votre vanne multivoies sur position FILTRATION.
6. Remettez votre filtration en marche et vérifiez que la pression soit bonne.

### NETTOYAGE DU BASSIN

#### Avec un balai manuel

1. Branchez le tuyau sur le balai.
2. Mettez le balai dans l'eau.
3. Remplissez le tuyau d'eau en le mettant devant une bouche de refoulement
4. Fixez l'autre extrémité sur la prise balai
5. Vous devez passer le balai lentement (pour éviter de soulever la poussière) et ne le sortez pas de l'eau, la pompe se désamorcerait.
6. Une fois le balayage terminé, nettoyez le filtre puis remettez en position normale.

### RECOMMANDATIONS :

- Il est impératif de vérifier la non obturation des orifices d'aspiration
- il est impératif d'arrêter la filtration pendant les opérations de maintenance du système de filtration
- Surveiller régulièrement le niveau d'encrassement du filtre



L'entretien et l'hivernage du filtre à sable nécessite des évacuations d'eau. Il est impératif de prévoir ces évacuations lors de l'installation du groupe de filtration.



## TRAITEMENT DE L'EAU

**Quel que soit le système de filtration utilisé, il faut traiter chimiquement l'eau de la piscine pour détruire les bactéries, les micros organismes et éviter le développement d'algues.** Plusieurs produits de stérilisation peuvent être utilisés, comme le chlore, le brome, l'oxygène, etc. Prenez conseil auprès d'un revendeur de produits traitements pour piscines pour déterminer votre choix. **La première chose à faire est de vérifier le taux de pH à l'aide d'une trousse d'analyse. Attention les flacons test ne sont valables qu'un an.**

**Le taux idéal est 7,2 à 7,4 pour le pH et de 1,5 pour le CHLORE.** Rectifiez éventuellement le pH à l'aide des produits pH+ ou pH-. La quantité de produits est proportionnelle au cubage de votre piscine. Pour le traitement de votre bassin, reportez-vous aux indications figurant sur le produit que vous avez choisi pour votre piscine. **pH** (potentiel hydrogène) : Il est impératif de toujours maintenir le pH de votre eau entre 7,2 et 7,4 car en-dessous de ces valeurs l'eau devient corrosive (du fait de son acidité) et détériore rapidement les pièces métalliques de votre piscine. Au-dessus de ces valeurs l'eau est basique et diminue fortement l'action du traitement. Ne jamais mettre de galets de chlore directement dans le bassin. Le liner serait "brûlé".

# CONSEILS DE SÉCURITÉ

Avant d'installer et d'utiliser, la piscine, veuillez lire attentivement, assimiler et respecter toutes les informations contenues dans cette notice d'utilisation. Ces avertissements, instructions et consignes de sécurité portent sur certains des risques usuels associés aux loisirs aquatiques, mais ils ne peuvent pas couvrir la totalité des risques et dangers dans tous les cas. Faites toujours preuve de prudence, de discernement et de bon sens lors des activités aquatiques. Conservez ces informations afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

**Lorsque votre piscine atteint la fin de sa vie utile, elle doit être démontée, puis il faudra séparer les différents matériaux (plastique et acier) et les déposer dans la déchetterie spécifiée par les autorités locales.**

## Sécurité des non-nageurs

Une surveillance attentive, active et continue par un adulte compétent des enfants qui ne savent pas bien nager et des non-nageurs est requise en permanence (en gardant à l'esprit que le risque de noyade est le plus élevé pour les enfants de moins de cinq ans).

- Désignez un adulte compétent pour surveiller le bassin à chaque fois qu'il est utilisé.
- Il convient que les enfants qui ne savent pas bien nager ou les non-nageurs portent des équipements de protection individuelle lorsqu'ils utilisent la piscine.
- Lorsque le bassin n'est pas utilisé ou est sans surveillance, retirez tous les jouets de la piscine et ses abords afin de ne pas attirer les enfants vers le bassin.

## Dispositifs de sécurité

- Il est recommandé d'installer une barrière (et de sécuriser toutes les portes et fenêtres, le cas échéant) afin d'empêcher tout accès non autorisé à la piscine.
- Les barrières, couvertures, alarmes de piscines ou dispositifs de sécurité similaires sont des aides utiles, mais ils ne remplacent pas la surveillance continue par un adulte compétent.

## Équipements de sécurité

- Il est recommandé de garder du matériel de sauvetage (une bouée, par exemple) près du bassin.
- Gardez un téléphone en parfait état de marche et une liste de numéros d'urgence à proximité du bassin.

## Sécurité d'emploi de la piscine

- Incitez tous les utilisateurs, en particulier les enfants, à apprendre à nager.
- Apprenez les gestes qui sauvent (réanimation cardiopulmonaire) et remettez régulièrement à jour vos connaissances. Ces gestes peuvent sauver une vie en cas d'urgence.
- Expliquez aux utilisateurs de la piscine, enfants inclus, la procédure à suivre en cas d'urgence.
- Ne plongez jamais dans un plan d'eau peu profond, sous peine de blessures graves ou mortelles.
- N'utilisez pas la piscine sous l'emprise d'alcool ou de médicaments susceptibles de réduire votre capacité à utiliser la piscine en toute sécurité.
- Si la piscine est recouverte d'une couverture, retirez-la entièrement de la surface de l'eau avant d'entrer dans le bassin.
- Traitez l'eau de votre piscine et instaurez de bonnes pratiques d'hygiène afin de protéger les utilisateurs des maladies liées à l'eau. Consultez les consignes de traitement de l'eau données dans la notice d'utilisation.
- Stockez les produits chimiques (produits de traitement de l'eau, de nettoyage ou de désinfection, par exemple) hors de portée des enfants.
- Il est obligatoire d'afficher les pictogrammes fournis dans une position visible à moins de 2 m de la piscine.
- Placez les échelles amovibles sur une surface horizontale.

## ATTENTION:

Tout appareil électrique alimenté en 220 V doit être situé au moins à 3,50 m du bord du bassin.

L'appareil doit être branché sur une prise de courant avec prise de terre, protégé par un interrupteur différentiel (RCD) avec un courant de fonctionnement résiduel assigné qui n'excède pas 30 mA.

À lire attentivement et à conserver pour consultation ultérieure.

**EN CAS DE PROBLÈME... NOUS CONSULTER!**

**web: [www.grepool.com/fr/apres-vente](http://www.grepool.com/fr/apres-vente)**





# INBETRIEBNAHME

Beim ersten Einsatz ist es obligatorisch, eine Reinigung des Filters vorzunehmen (informieren Sie sich über die Instandhaltung des Filtrationssystems). Die Filtration ist eine mechanische Behandlung, bei der das Wasser des Pools mittels Beseitigung von Verunreinigungen und Schmutzpartikeln gesäubert wird. Der Wasserkreislauf und das Wasserreinigungsaggregat sind wesentliche Elemente für das ordnungsgemäße Funktionieren des Filtrationssystems. Das Filtrationssystem muss zusammenhängend sein: Die Maße des Filters müssen proportional zum Wasservolumen des Pools und zur Pumpenleistung sein. Die Filtration ist nicht antibakteriell. Folglich ist es obligatorisch, ein Produkt (oder ein System) zur Desinfektion des Wassers anzugliedern.

## FILTRATIONSZEIT:

Während der Einsatzzeit des Pool-Kits muss die Filteranlage täglich ausreichend lange in Betrieb genommen werden, um eine komplette Erneuerung des Wasservolumens sicherzustellen. Theoretisch wird wie folgt gerechnet:

**$(T^\circ \text{ des Wassers} / 2) = \text{Anzahl der Stunden im Filtrationsbetrieb}$**

Häufig ergibt es sich in der Praxis, dass 4 Stunden vor und 4 Stunden nach dem Zenit gefiltert wird. Vom abwechselnden Betrieb wird abgeraten (stündliches Aus- und Einschalten), da dann nicht das ganze Wasservolumen erneuert wird.

## GRUNDREGEL FÜR DEN BETRIEB:

 Der Skimmer saugt das Poolwasser an (dieses Bauteil und besonders die Körbchen, die Blätter und andere große Verunreinigungen erfassen, müssen sehr sauber sein). Dann läuft das Wasser durch Rohre zu einer Pumpe mit Vorfilter\* (dort filtert ein weiteres Körbchen die mittelgroßen Verunreinigungen, deshalb ist dessen Sauberkeit für ein ordnungsgemäßes Funktionieren wesentlich). Die Pumpe

treibt das Wasser zu einem Filter hin, der alle schwebenden Verunreinigungen aufgrund des Filtermaterials zurückhält. Dieser Filter ist aus Sand. Das bereits gefilterte Wasser kehrt zum Pool zurück. Dieses Set (wahlweise) kann mittels einer elektrischen Schalteinheit bedient, programmiert und geschützt werden.

Das Wasser Ihres Pools muss physikalisch und chemisch aufbereitet werden, um seine Transparenz beizubehalten und Ihnen ein rundum gesundes Bad zu garantieren. Es wird nicht empfohlen, den Pool mit Quellwasser zu befüllen, um etwaige Risiken einer chemischen Reaktion und der Färbung des Wassers zu vermeiden.

## SIE MÜSSEN STETS PRÜFEN, OB:

1. Der Wasserspiegel richtig ist, das heißt, etwas über der Hälfte des Skimmers.
2. Die Körbchen des Skimmers und des Vorfilters der Pumpe sauber sind.
3. Der Wasserkreislauf gesteuert und die Positionen der Klappen überprüft werden.
4. Die Filtration gestartet und der Druck mit dem Druckanzeiger kontrolliert werden kann (je nach Art und Position der technischen Voraussetzungen in Bezug auf den Pool).

**ES IST UNTERSAGT, DEN POOL ZU BETRETEN, FALLS DAS FILTRATIONSSYSTEM BESCHÄDIGT IST:** \*Je nach Modell

| TEMPERATUR DES WASSERS | DAUER DER FILTRATION AN EINEM TAG |
|------------------------|-----------------------------------|
| 15 a 18°C              | 8 stunden                         |
| 19 a 21°C              | 10 stunden                        |
| 22 a 25°C              | 12 stunden                        |
| 26 a 28°C              | 14 stunden                        |
| 28 a 30°C              | 19 stunden                        |
| + de 30°C              | 24 stunden                        |

# INSTANDHALTUNG DES FILTRATIONSSYSTEMS

## REINIGUNG DES FILTERS

Führen Sie diese Verfahren wann immer dann durch, wenn der Filter gereinigt werden muss. Wenn der Druck 0,2 Bar in Bezug auf den Druck bei Inbetriebnahme steigt, ist es notwendig, eine Reinigung vorzunehmen, wie im Folgenden erläutert wird. Vergewissern Sie sich, dass der Ablaufschlauch (nicht im Lieferumfang enthalten) richtig am Sammelbehälter der Mehrrichtungsklappe montiert ist, so dass sie das Abfließen des Wassers erlaubt, wenn der Sand oder der Filter gereinigt wird.

1. Stoppen Sie die Filtration.
2. Stellen Sie die Mehrrichtungsklappe auf die Position REINIGEN.
3. Starten Sie die Filtration und lassen Sie sie 2 bis 3 Minuten laufen.
4. Stoppen Sie die Filtration erneut, stellen Sie die Mehrrichtungsklappe in die Position SPÜLEN und lassen Sie die Filtration 30 Sekunden laufen.
5. Stoppen Sie die Filtration und stellen Sie die Mehrrichtungsklappe in die Position FILTRATION.
6. Starten Sie die Filtration erneut und prüfen Sie, ob der Druck nun richtig ist.

## REINIGUNG DES BECKENS

### Mit einem manuellen Beckenreinigers

1. Schließen Sie den Schlauch an den Beckenreiniger an.
2. Legen Sie den Beckenreiniger in das Wasser.
3. Füllen Sie den Wasserschlauch, indem Sie ihn vor ein Druckventil platzieren.
4. Legen Sie das andere Ende an den Beckenreinigers-Punkt.
5. Der Beckenreiniger muss langsam bewegt werden, (um zu vermeiden, dass Staub aufsteigt,) und ohne ihn aus dem Wasser zu nehmen, um zu vermeiden dass die Pumpe deaktiviert wird.
6. Wenn die Reinigung beendet ist, reinigen Sie den Filter, bevor Sie ihn an der üblichen Stelle platzieren.

## EMPFEHLUNGEN:

- Es ist vorgeschrieben, zu überprüfen, dass die Ansaugöffnungen nicht verstopft sind.
- Es ist vorgeschrieben, die Filtration während des Instandhaltungsbetriebs des Filtrationssystems zu stoppen.
- Prüfen Sie regelmäßig den Grad der Schmierung des Filters.

Die Instandhaltung und das Überwintern des Sandfilters erfordern das Abfließen des Wassers. Es ist unbedingt erforderlich, Entleerungen für die Installation des Filtrationsaggregats vorzusehen.



# WASSERAUFBEREITUNG

**Unabhängig davon, welches Filtrationssystem eingesetzt wird, ist es notwendig, das Wasser des Pools chemisch aufzubereiten, um Bakterien und Mikroorganismen zu zerstören und die Entwicklung von Algen zu verhindern.** Es können mehrere Entkeimungsprodukte wie Chlor, Brom, Sauerstoff, etc. benutzt werden. Lassen Sie sich von einem Händler für Poolaufbereitungsprodukte beraten, bevor Sie eine Entscheidung treffen.

**Sie müssen zunächst mit Hilfe eines Analyse-Kits den pH-Wert bestimmen. Bitte beachten Sie, dass die Testflaschen nur ein Jahr gültig sind.**

**Der ideale pH-Wert liegt zwischen 7,2 und 7,4 und der CHLOR-Wert bei 1,5.** Korrigieren Sie diesen Wert mit Hilfe von pH-Korrektoren (die ihn erhöhen und senken). Die Menge an Produkten ist proportional zum Rauminhalt des Pools. Für die Behandlung des Beckens lesen Sie die Angaben, die auf dem Produkt stehen, das Sie für Ihren Pool gewählt haben. **pH** (potentia Hydrogenii): Der pH-Wert des Wassers muss immer zwischen 7,2 und 7,4 liegen, denn unter diesen Werten wird das Wasser korrosiv (wegen der Säure) und beschädigt schnell die Metallteile des Pools. Über diesen Werten ist das Wasser basisch und reduziert in großem

 Umfang die Wirkung der Aufbereitung. Geben Sie Chlortabletten nie direkt in das Becken. Der Liner würde „verbrennen“.

# SICHERHEITSINWEISE

Vor Einbau und Nutzung des Pools bitte aufmerksam die in diesem Handbuch aufgeführten Informationen lesen, verinnerlichen und einhalten. Die Sicherheitshinweise und -vorschriften beziehen sich auf einige der am häufigsten auftretenden Risiken in Zusammenhang mit Freizeit im Wasser, sie umfassen jedoch nicht alle Risiken und Gefahren, die auftreten können. Seien Sie vorsichtig, handeln Sie kritisch und mit gesundem Menschenverstand, wenn Sie sich im Wasser aufhalten. Bewahren Sie diese Informationen gut auf, um später darauf zurückgreifen zu können.

**Wenn Ihr Pool das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht hat, muss er auseinandergebaut werden. Die verschiedenen Materialien (Plastik und Stahl) müssen getrennt und zur Sammelstelle gebracht werden, die von den örtlichen Behörden bestimmt wird.**

## Die Sicherheit der Menschen, die nicht schwimmen können:

Eine aufmerksame, aktive und kontinuierliche Überwachung der Kinder, die nicht oder noch nicht gut schwimmen können durch einen dafür zuständigen Erwachsenen ist stets erforderlich (bitte bedenken Sie, dass bei Kindern unter fünf Jahren das höchste Risiko zu ertrinken auftritt).

- Sorgen Sie dafür, dass ein dafür zuständiger Erwachsener den Pool stets überwacht, wenn dieser genutzt wird.
- Zweckmäßig ist, dass Kinder, die nicht oder noch nicht gut schwimmen können, bei der Benutzung des Pools eine eigene Schutzausrüstung tragen.
- Wenn der Pool nicht genutzt oder nicht überwacht wird, entfernen Sie alle Spielsachen daraus, um zu verhindern, dass sich die Kinder dem Pool nähern.

## Sicherheitsvorrichtungen

- Es ist empfehlenswert, eine Sperre anzubringen (und in diesem Fall Sicherheitselemente an Türen und Fenstern anzubringen), um einen etwaigen nicht erlaubten Zugang zum Pool zu verhindern.
- Sperren, Abdeckungen, Alarme für Pools oder analoge Sicherheitsvorrichtungen sind hilfreich, ersetzen jedoch nicht die ununterbrochene Überwachung durch einen dafür zuständigen Erwachsenen.

## Sicherheitsausrüstung

- Es wird empfohlen, eine Rettungsausrüstung (beispielsweise eine Boje) nahe dem Pool zur Hand zu haben.
- Halten Sie am Pool ein einwandfrei funktionierendes Telefon und eine Liste mit den Notrufnummern bereit. Sichere Nutzung des Pools
- Regen Sie alle Benutzer, vor allem Kinder, dazu an, schwimmen zu lernen.
- Erlernen Sie Rettungsmethoden (Herz-Lungen-Wiederbelebung) und bringen Sie Ihre Kenntnisse regelmäßig auf den neuesten Stand. Diese Handgriffe können im Notfall Leben retten.
- Erklären Sie den Nutzern des Pools, auch den Kindern, welche Vorgehensweise diese im Notfall zu befolgen haben.
- Springen Sie nie in flache Becken, da Sie dabei ernste oder sogar tödliche Verletzungen erleiden können.
- Nutzen Sie den Pool nicht nach dem Konsum von Alkohol oder der Einnahme von Medikamenten, bei denen die Gefahr besteht, dass Sie den Pool nicht in absoluter Sicherheit nutzen können.
- Ist der Pool mit einer Abdeckung bedeckt, entfernen Sie diese vor Betreten des Beckens vollständig.
- Bereiten Sie das Wasser Ihres Pools auf und legen Sie anerkannte Hygienemaßnahmen fest, um die Nutzer vor wasserbedingten Krankheiten zu schützen. Bitte entnehmen Sie dem Handbuch, wie man das Wasser richtig aufbereitet.
- Bewahren Sie chemische Produkte (beispielsweise Produkte zur Wasseraufbereitung, Reinigung oder Desinfektion) außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Die beiliegenden Piktogramme müssen an einer gut sichtbaren Stelle weniger als 2 Meter vom Pool entfernt angebracht werden.
- Befestigen Sie die bewegliche Treppe an einer horizontalen Oberfläche.

## WICHTIGER HINWEIS:

220 V-Geräte müssen mindestens 3,50 m von Schwimmbadrand entfernt liegen.

Das Gerät muss an einen wechselstromanschluß mit Erdung angeschlossen werden. Dieser muss durch ein Differential (RCD) mit höchstens 30 mA gesichert sein. Anleitung sorgfältig lesen und für spätere Zwecke aufbewahren.

**BEI PROBLEMEN KÖNNEN SIE SICH MIT  
UNS UNTER DER FOLGENDEN DEUTSCHEN**

**web: [www.grepool.com/de/kundenservice](http://www.grepool.com/de/kundenservice)**



## MESSA IN SERVIZIO

Durante il primo utilizzo è obbligatorio realizzare un lavaggio del filtro (consultare la manutenzione del sistema di filtrazione). La filtrazione è un trattamento tecnico che permette pulire l'acqua della piscina tramite l'eliminazione delle impurità e delle particelle contaminanti. L'insieme del circuito idraulico e del gruppo di depurazione dell'acqua è un elemento essenziale per il buon funzionamento del sistema di filtrazione.

Il sistema di filtrazione deve essere conforme con quanto segue: Le dimensioni del filtro devono essere proporzionali al volume dell'acqua della piscina e al rendimento della pompa. La filtrazione non è antibatterica. È quindi obbligatorio aggiungere un prodotto (o un sistema) di disinfezione dell'acqua.

### DURATA DELLA FILTRAZIONE:

Durante la stagione dell'uso del kit della piscina, si deve mettere in funzione il sistema di filtrazione quotidiano, per il tempo necessario a garantire un rinnovo completo del volume dell'acqua. In teoria, si realizza il seguente calcolo:

**(T° dell'acqua/2) = numero delle ore di filtrazione**

Di solito, la pratica risulta filtrare 4 ore prima e 4 ore dopo il picco. Si consiglia il funzionamento intermittente (spegnere a accendere ogni ora) perché non si rinnoverà tutto il volume dell'acqua.

### PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO:

Lo skimmer aspira l'acqua della sua piscina (questo elemento e specialmente i cestelli che raccolgono le foglie e altre grandi impurità, devono essere molto puliti). L'acqua passa quindi attraverso le tubazioni fino ad arrivare a una pompa con pre filtro \* (qui un altro cestello filtra le impurità medie, per questo la sua pulizia è essenziale per un buon funzionamento). La pompa soffia l'acqua verso un filtro che trattiene tutte le impurità in sospensione grazie al suo materiale filtrante. Questo filtro è di sabbia. L'acqua già filtrata torna nella piscina. Si può manovrare, programmare e proteggere tutto ciò per mezzo di un'unità elettrica (opzionale). L'acqua della piscina per mantenere la sua trasparenza e permettere un bagno in completa sicurezza deve essere sottoposta a un trattamento fisico e chimico. Si sconsiglia di riempire la piscina con acqua del pozzo, per evitare rischi di reazione chimica e di colorazione dell'acqua.

### ASSICURARSI SEMPRE CHE:

1. Il livello dell'acqua sia corretto: ossia, leggermente sopra la metà dello skimmer.
2. I cestelli dello skimmer e del pre filtro della pompa siano puliti.
3. Il sistema idraulico sia controllato e le posizioni degli sportelli verificati.
4. Si può avviare la filtrazione e controllare la pressione con il manometro (in funzione del tipo e della posizione del locale tecnico rispetto alla piscina).

**È PROIBITO ACCEDERE ALLA PISCINA NEL CASO IN CUI IL SISTEMA DI FILTRAZIONE SIA DETERIORATO**

\* In base al modello

| TEMPERATUR DELL'ACQUA | DURATA DELLA FILTRAZIONE PER UN GIORNO |
|-----------------------|----------------------------------------|
| 15 a 18°C             | 8 ore                                  |
| 19 a 21°C             | 10 ore                                 |
| 22 a 25°C             | 12 ore                                 |
| 26 a 28°C             | 14 ore                                 |
| 28 a 30°C             | 19 ore                                 |
| + de 30°C             | 24 ore                                 |

## MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI FILTRAZIONE

### PULIZIA DEL FILTRO

Effettuare questo procedimento ogni volta che è necessario pulire il filtro. Quando la pressione aumenta di 0,2 bar rispetto alla pressione di messa in servizio è necessario procedere a una pulizia come di seguito spiegato. Assicurarsi che il condotto di svuotamento (non incluso) sia installato correttamente nel collettore dello sportello multidirezionale, così da permettere lo svuotamento dell'acqua quando si lava la sabbia o il filtro.

1. Fermare la filtrazione.
2. Mettere lo sportello multidirezionale in posizione LAVAGGIO.
3. Azionare la filtrazione e lasciarla in funzione da 2 a 3 minuti.
4. Fermare di nuovo la filtrazione, mettere lo sportello multidirezionale in posizione CHIARIFICAZIONE e riavviare la filtrazione per 30 secondi.
5. Fermare la filtrazione e mettere lo sportello multidirezionale in posizione FILTRAZIONE.
6. Riattivare la filtrazione e assicurarsi che la pressione sia corretta.

### PULIZIA DELLA VASCA

#### Con un pulitore di fondo manuale

1. Collegare il tubo al pulitore.
2. Mettere il pulitore in acqua.
3. Riempire il tubo d'acqua posizionandolo davanti all'ugello di mandata.
4. Posizionare l'altro estremo nella presa del pulitore.
5. Passare il pulitore lentamente (per evitare che si alzi la polvere) e senza toglierlo dall'acqua per evitare che la pompa si disattivi.
6. Quando la pulizia è terminata, pulire il filtro prima di sistemarlo nella posizione abituale.

### CONSIGLI:

- È obbligatorio assicurarsi che i fori di aspirazione non siano ostruiti.
- È obbligatorio fermare la filtrazione durante le operazioni di manutenzione del sistema di filtrazione.
- Verificare periodicamente il livello di lubrificazione del filtro.

La manutenzione e l'invernaggio del filtro di sabbia richiede lo svuotamento dell'acqua. È indispensabile prevedere lo svuotamento per installare il sistema di filtrazione.



## TRATTAMENTO DELL'ACQUA

Qualunque sia il sistema di filtrazione utilizzato, è necessario trattare chimicamente l'acqua della piscina per distruggere i batteri e i microorganismi e per evitare il formarsi di alghe. Si possono utilizzare vari prodotti di sterilizzazione, come cloro, bromo, ossigeno, ecc. Chiedere consiglio a un rivenditore di prodotti per il trattamento per piscine per prendere una decisione. **Innanzitutto, verificare il livello di pH tramite una serie di analisi. È importante ricordare che i risultati del test sono validi per un anno.** Il livello ideale è tra 7,2 e 7,4 per quanto riguarda il pH e 1,5 per il CLORO. Aggiustare questo livello con correttori di pH (incrementatore e diminutore). La quantità di prodotti è proporzionale a la cubatura della piscina. Per il trattamento della vasca, consultare le indicazioni che appaiono nel prodotto scelto per la piscina.

**pH:** È obbligatorio mantenere sempre il pH dell'acqua tra 7,2 e 7,4 perché al di sotto di questi valori l'acqua diventa corrosiva (a causa dell'acidità) e deteriora rapidamente le parti metalliche della piscina. Al di sopra di questi valori l'acqua è basica e riduce in grande misura l'efficacia del trattamento.

Non introdurre pasticche di cloro direttamente nel vaso. Si «brucerebbe» il liner.

# CONSIGLI PER LA SICUREZZA

Prima di installare e utilizzare la piscina si prega di leggere attentamente le informazioni contenute in questo manuale, avendo cura di comprenderle e rispettarle. Gli avvisi, le istruzioni e le indicazioni sulla sicurezza si riferiscono ad alcuni dei rischi più comuni relativi all'utilizzo della piscina, ma non coprono la totalità dei rischi e dei pericoli che possono verificarsi. Occorre essere prudenti, avere senso critico e comune buon senso nella pratica delle attività acquatiche. Conservare queste informazioni per successive consultazioni.

**Quando la piscina giunge al termine della sua vita utile, deve essere smontata, i vari materiali (plastica e acciaio) devono essere separati e trasportati presso il centro di raccolta indicato dalle autorità locali.**

## Precauzioni di sicurezza per le persone che non sanno nuotare:

È necessario mantenere una vigilanza attenta, attiva e continuativa da parte di un adulto responsabile dei bambini che non sanno nuotare o non lo sanno fare bene (occorre tenere presente che sono maggiormente a rischio di annegamento i bambini di età inferiore ai 5 anni).

- Garantire la vigilanza da parte di un adulto responsabile ogniqualvolta si utilizza la piscina.
- È auspicabile che i bambini che non sanno nuotare o non nuotano bene utilizzino dei dispositivi di protezione individuale quando entrano in piscina.
- Quando la piscina non viene utilizzata o non è sorvegliata, rimuovere tutti i giocattoli per evitare che i bambini si avvicinino incautamente.

## Sistemi di sicurezza

- Si consiglia di installare una barriera (e, se necessario, elementi di sicurezza sulle porte e sulle finestre dell'abitazione) per impedire qualsiasi accesso non autorizzato alla piscina.
- Le barriere, le coperture, gli allarmi per piscine o i dispositivi di sicurezza analoghi sono utili, ma non sostituiscono la vigilanza permanente da parte di un adulto responsabile.

## Dispositivi di sicurezza

- Si raccomanda l'utilizzo di dispositivi di salvataggio (ad esempio un salvagente) vicino alla piscina.
- Disporre, nei pressi della piscina, di un telefono perfettamente funzionante e di un elenco dei numeri di emergenza.

## Utilizzo sicuro della piscina

- Incoraggiare tutti gli utilizzatori, soprattutto i bambini, a imparare a nuotare.
- Imparare le tecniche di salvataggio (rianimazione cardiopolmonare) e aggiornare periodicamente le proprie conoscenze. Questi gesti, in caso di emergenza, possono salvare una vita.
- Spiegare agli utilizzatori della piscina, anche ai bambini, la procedura da seguire in caso di emergenza.
- Non tuffarsi mai in piscine poco profonde, in quanto ciò può provocare lesioni gravi o mortali.
- Non utilizzare la piscina dopo aver assunto alcol o farmaci che possono ridurre la capacità di farlo in tutta sicurezza.
- Se la piscina è dotata di una copertura, rimuovere completamente l'acqua presente sulla superficie prima di entrare.
- Trattare l'acqua della piscina e impostare pratiche di igiene corrette per proteggere gli utilizzatori da malattie legate all'acqua. Consultare le informazioni sul trattamento dell'acqua presenti nel manuale di istruzioni.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini i prodotti chimici (ad esempio i prodotti per il trattamento dell'acqua, la pulizia e la disinfezione).
- È necessario posizionare i dispositivi di segnalazione forniti insieme alla piscina in posizione ben visibile, a meno di 2 m di distanza dalla piscina.
- Posizionare le scalette mobili su una superficie orizzontale.

## ATTENZIONE:

Ogni apparecchio alimentato a 220 V, deve essere situato ad almeno 3,50 m dal bordo della piscina.

L'attrezzatura va collegata ad una presa di tensione di corrente alterna, con una connessione a terra, protetta con un interruttore differenziali (RCD) con una corrente di funzionamento residuale assegnata che non ecceda i 30 mA.

Leggere le istruzioni attentamente e conservarle quale futuro riferimento.

## PER OGNI VOSTRA EVENTUALE

## OCCORRENZA,... INTERPELLA-TECI!

## PER INFORMAZIONI:

web: [www.grepool.com/it/post-vendita](http://www.grepool.com/it/post-vendita)





# INGEBRUIKNAME

Tijdens het eerste gebruik is het verplicht om een wassing van het filter uit te voeren (zie: Onderhoud van het filtersysteem). De filtering is een mechanische behandeling die het mogelijk maakt om zwembadwater te reinigen door het verwijderen van onzuiverheden en verontreinigende deeltjes. Het geheel van het hydraulische circuit en de waterzuiveringsgroep is een essentieel element voor de goede werking van het filtersysteem. Het filtersysteem moet coherent zijn: De afmetingen van het filter moeten proportioneel zijn aan het watervolume van het zwembad en aan het rendement van de pomp. De filtering is niet antibacterieel. Om die reden is het verplicht om het aan te vullen met een product (of een systeem) voor het desinfecteren van het water.

## TIJDSDUUR FILTERING

In de periode van het jaar dat de zwembadkit wordt gebruikt, moet het filtersysteem dagelijks in werking worden gesteld en gedurende een periode die lang genoeg is om een complete verversing van het watervolume te garanderen. In theorie, gebruikt u de volgende berekening:

**(T° van het water / 2) = aantal uren filtering**

Vaak komt dit er in praktijk op neer dat er 4 uur voor en 4 uur na het middaguur wordt gefilterd.

Het met tussenpozen laten werken (elk uur starten en stoppen) wordt afgeraden omdat op deze manier niet het gehele watervolume wordt ververs.

## WERKINGSPRINCIPE:

 De skimmer stofzuigt het water van uw zwembad (dit element, en vooral de filternetjes die bladeren en andere grove stukken rommel opvangen, moeten heel schoon zijn). Het water stroomt vervolgens door de leidingen en komt in een pomp met voorfilter \* (daar filtert een ander netje de middelgrote rommel eruit, en daarom is het belangrijk om dit netje goed schoon te houden voor een goede werking).

De pomp stuwt het water naar een filter dat alle zwevende vuildeeltjes vasthoudt door zijn filtermateriaal. Dit filter werkt met zand. Het water dat al is gefilterd, stroomt terug naar het zwembad. Deze constructie kunt u beheren, programmeren en beschermen via een elektrische unit (optioneel). Het water van uw zwembad moet worden onderworpen aan een fysische en chemische behandeling om zijn transparantie te behouden en een geheel veilig bad te garanderen. Het is niet aanbevolen om het zwembad met opgepompt water te vullen, dit om alle risico's te vermijden op chemische reacties en verkleuring van het water.

## U MOET ZICH ER ALTIJD VAN VERZEKEREN DAT:

1. Het waterniveau correct is: dat wil zeggen, net iets boven het midden van de skimmer.
2. De netjes van de skimmer en van het voorfilter van de pomp zijn schoon.
3. Het hydraulische circuit is gecontroleerd en de standen van de afsluiters geverifieerd.
4. De filtering kan in werking worden gesteld en de druk moet worden afgelezen op de manometer (afhankelijk van het type en van de stand van de technische ruimte ten opzichte van het zwembad).

## VERBOD OM HET ZWEMBAD TE BETREDEN INDIEN HET FILTERSYSTEEM IS BESCHADIGD

\* Afhankelijk van model

# ONDERHOUD VAN HET FILTERSYSTEEM

## SCHOONMAKEN VAN HET FILTER

Deze procedure moet telkens worden uitgevoerd als een filter moet worden schoongemaakt. Wanneer de druk met 0,2 bar toeneemt ten opzichte van de druk bij het in werking zetten, is het nodig om schoon te maken zoals hieronder wordt uiteengezet. Verzekert u ervan dat de afvoerslang (niet bijgeleverd) correct is aangesloten op de verzamelaar van de multidirectionele afsluiter: zodanig dat er water kan worden geloosd wanneer het zand of het filter wordt gewassen.

1. Schakel de filtering uit.
2. Zet de multidirectionele afsluiter in de stand BACKWASH.
3. Zet de filtering in werking en 2 a 3 minuten laten draaien.
4. Zet de filtering opnieuw uit, zet de multidirectionele afsluiter in stand TERUGSPOELEN en zet de filtering weer in werking gedurende 30 seconden.
5. Stop de filtering en zet de multidirectionele afsluiter in stand FILTEREN.
6. Zet de filtering weer in werking en controleer of de druk juist is.

## SCHOONMAKEN VAN HET BASSIN

### Met een handmatige bodemreiniger

1. Sluit de slang aan op de bodemreiniger.
2. Plaats de bodemreiniger en het water.
3. Vul de waterslang door hem voor een uitstroommondstuk te houden.
4. Plaats het andere uiteinde in de steel van de bodemreiniger.
5. De bodemreiniger moet langzaam worden bewogen (om te voorkomen dat er vuil opdwarrelt) en zonder hem uit het water te halen, om te voorkomen dat de pomp zich uitschakelt.
6. Wanneer het schoonmaken klaar is, het filter reinigen voordat hij in zijn gebruikelijke stand wordt teruggezet.

## AANBEVELINGEN:

- Het is verplicht te controleren of de afzuigopeningen niet zijn geblokkeerd.
- Het is verplicht de filtering uit te schakelen gedurende onderhoudswerk aan het filtersysteem.
- Controleer regelmatig het smeergehalte van het filter.

Voor het onderhoud en het winterklaar maken van het zandfilter is het nodig water te lozen. Het is van het grootste belang rekening te houden met lozen bij de installatie van de filtergroep.

# WATERBEHANDELING

**Welk filtersysteem u ook gebruikt, het is altijd nodig om het zwembadwater chemisch te behandelen om bacteriën en micro-organismen te vernietigen en om de ontwikkeling van algengroei te voorkomen.** U kunt verscheidene steriliserende producten gebruiken, zoals chloor, broom, zuurstof, etc. Vraag een verkoper om advies over producten voor waterbehandeling voor zwembaden om een keuze te maken. **In de eerste plaats, moet de pH-waarde worden gecontroleerd door middel van een testkit. Houd er rekening mee dat de testflessen slechts één jaar houdbaar zijn. De ideale waarde voor de pH ligt tussen 7,2 en 7,4 en voor CHLOOR is dat 1,5.** Corrigeer de waarde d.m.v. pH-correctoren (pH-verhogend of pH-verlagend). De hoeveelheid product is proportioneel aan de inhoud van uw zwembad. Voor de behandeling van uw bassin, raadpleeg de aanwijzingen die u kunt lezen op het product dat u voor uw zwembad heeft gekozen.

**pH** (zuurtegraad): Het is verplicht de pH-waarde van het water altijd tussen 7,2 en 7,4 te houden omdat het water beneden deze waarde corrosief wordt (vanwege de zuurgraad) en raken de metalen delen van het zwembad snel aangetast. Boven deze waarden is het water basisch en wordt de werking van de behandeling in grote mate vermindert.

Chloortabletten nooit direct in het bassin plaatsen. Daardoor «verbrand» de liner.



# VEILIGHEIDSINFORMATIE

Voor het installeren en in gebruik nemen van het zwembad, dient u de informatie die in deze handleiding is vervat aandachtig door te lezen, goed in u op te nemen en na te leven. De mededelingen, instructies en de aanbevelingen betreffende de veiligheid hebben betrekking op enkele van de meest voorkomende risico's die bestaan bij vrijetijdsbesteding in het water; deze beslaan echter niet alle risico's en gevaren die zich zouden kunnen voordoen. Wees voorzichtig en kritisch, en gebruik vooral uw gezonde verstand bij het beoefenen van activiteiten in het water. Bewaar deze informatie zodat u alles op een later moment nog eens kunt nalezen.

**Wanneer uw zwembad het einde van zijn levensduur heeft bereikt, moet het worden gedemonteerd, de verschillende materialen gescheiden (o.a. plastic en ijzer) en ingeleverd op een door de plaatselijke gemeente aangewezen verzamelplaats.**

## Veiligheid van personen die niet kunnen zwemmen:

Er moet altijd een verantwoordelijke volwassene aanwezig zijn die alert, actief en voortdurend toezicht houdt, met name op kinderen die niet kunnen zwemmen of die dat nog niet goed kunnen (houd er rekening mee dat het risico op verdrinking het hoogst is onder kinderen jonger dan vijf jaar).

- Zorg ervoor dat er steeds een verantwoordelijke volwassene aanwezig is die toezicht houdt op het zwembad, iedere keer dat het wordt gebruikt.
- Het is wenselijk dat kinderen die niet kunnen zwemmen of die dat nog niet goed kunnen beschikken over persoonlijke beschermingsmiddelen wanneer ze gebruikmaken van het zwembad.
- Wanneer het zwembad niet wordt gebruikt of wanneer er geen toezicht aanwezig is, alle speelgoed eruit halen om te voorkomen dat kinderen zich in de buurt ervan begeven.

## Veiligheidsvoorzieningen

- Het is aanbevolen om een barrière te installeren (En, indien nodig, veiligheidselementen te installeren in deuren en ramen) om onbevoegde toegang tot het zwembad te voorkomen.
- Barrières, afdekzeilen, zwembadalarmen of vergelijkbare veiligheidsvoorzieningen zijn nuttig, maar vormen géén vervanging voor de voortdurende controle door een verantwoordelijke volwassene.

## Veiligheidsvoorzieningen

- Het is aanbevolen om reddingsmateriaal (bijvoorbeeld, een reddingsboei) paraat te hebben vlakbij het zwembad.
- Zorg ervoor dat er een goed werkende telefoon en een lijst met telefoonnummers van hulpdiensten voorhanden zijn in de buurt van het zwembad.

## Veilig gebruik van het zwembad

- Moedig alle gebruikers aan, vooral kinderen, om zwemles te nemen.
- Leer reddingstechnieken (m.n. cardiopulmonaire reanimatie) en werk uw kennis regelmatig bij. Deze technieken kunnen een leven redden in geval van nood.
- Leg aan alle gebruikers van het zwembad uit, óók aan kinderen, welke procedures ze moeten volgen in noodgevallen.
- Duik nooit in een ondiep zwembad daar dit ernstig of dodelijk letsel tot gevolg kan hebben.
- Maak geen gebruik van het zwembad nadat u alcohol, drugs of medicijnen heeft gebruikt die uw vermogen of bewustzijn beïnvloeden om dat in een geheel veilige toestand te kunnen doen.
- Indien het zwembad is afgedekt door afdekzeil, dient u het volledig van het wateroppervlak weg te halen alvorens het bad te betreden.
- Behandel het water van uw zwembaden en houd er goede hygiënische praktijken op na om gebruikers tegen watergerelateerde ziekten beschermen. Kijk na hoe u het water moet behandelen in de gebruiksaanwijzing.
- Houd chemische producten (bijvoorbeeld: producten voor waterbehandeling, voor schoonmaak of om te desinfecteren) buiten het bereik van kinderen.
- Het is verplicht om de bijgeleverde pictogrammen op een zichtbare plek op minder dan 2 meter van het zwembad te plaatsen.
- Plaats de verplaatsbare trappen op een horizontaal terrein.

## BELANGRIJK:

Alle apparaten die gevoed worden met 220 V, dienen zich op z'n minst op een afstand van 3,50 meter van de rand het zwembad te bevinden. Het toestel moet aangesloten op een geaard netwerk met een wisselstroomspanning van 230 V en 50 HZ, en moet beschermd zijn door een differentieelschakelaar (RCD) met een residuele differentieelstroom van niet meer dan 30 mA. Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig en bewaar die voor toekomstige raadplegingen.

**MOCHT U EEN PROBLEEM HEBBEN... ¡RAADPLEEG ONS!**

**web: [www.grepool.com/en/after-sales](http://www.grepool.com/en/after-sales)**



## COLOCAÇÃO EM SERVIÇO

Durante o primeiro uso, é obrigatório realizar uma lavagem do filtro (consulte a manutenção do sistema de filtração). A filtração é um tratamento mecânico que permite limpar a água da piscina através da remoção das impurezas e das partículas contaminantes. O conjunto do circuito hidráulico e do grupo de depuração da água é um elemento essencial para o bom funcionamento do sistema de filtração. O sistema de filtração deve ser coerente: as dimensões do filtro devem ser proporcionais ao volume de água da piscina e ao desempenho da bomba. A filtração não é antibacteriana. Portanto, é obrigatório adicionar um produto (ou um sistema) de desinfecção da água.

### TEMPO DE FILTRAÇÃO:

Durante a época de utilização do kit de piscina, o sistema de filtração deve ser colocado em funcionamento todos os dias, durante o tempo suficiente para garantir uma renovação completa do volume de água. Em teoria, deve realizar-se o seguinte cálculo:

### (T. da água / 2) = número de horas de filtração

Amiúde, a prática resulta em filtrar 4 horas antes e 4 depois do zénite.

Desaconselha-se o funcionamento intermitente (paragem e arranque a cada hora) porque não se renova todo o volume de água.

### PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO:

 O skimmer aspira a água da piscina (este elemento, e especialmente os cestos que recolhem as folhas e outras impurezas grandes, devem estar muito limpos).

A água é então dirigida através das tubagens para chegar a uma bomba com pré-filtro \* (aí, um outro cesto filtra as impurezas médias, pelo qual a sua limpeza é essencial para um bom funcionamento). A bomba propulsa a água para um filtro que retém todas as impurezas em suspensão graças ao seu material filtrante. Este filtro é de areia. A

| TEMPERATURA DA ÁGUA | DURAÇÃO DA FILTRAÇÃO PARA UM DIA |
|---------------------|----------------------------------|
| 15 a 18°C           | 8 horas                          |
| 19 a 21°C           | 10 horas                         |
| 22 a 25°C           | 12 horas                         |
| 26 a 28°C           | 14 horas                         |
| 28 a 30°C           | 19 horas                         |
| + de 30°C           | 24 horas                         |

água já filtrada volta à piscina. Este conjunto pode ser manuseado, programado e protegido por meio de uma unidade elétrica (opcional). A água da piscina deve ser submetida a um tratamento físico e químico para manter a sua transparência e para garantir um banho completamente seguro. Não se aconselha encher a piscina com água de poço, a fim de evitar todos os riscos de reação química e de coração da água.

### DEVE CERTIFICAR-SE SEMPRE DE QUE:

1. O nível de água é o correto: isto é, levemente por cima da metade do skimmer.
2. Os cestos do skimmer e do pré-filtro da bomba estão limpos.
3. O circuito hidráulico está controlado e as posições das válvulas verificadas.
4. A filtração pode ser colocada em funcionamento e a pressão controlada com o manómetro (em função do tipo e da posição do local técnico relativamente à piscina).

**PROIBIDO ACEDER À PISCINA NO CASO DE O SISTEMA DE FILTRAÇÃO ESTAR DETERIORADO** \* Conforme modelo

## MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FILTRAÇÃO

### LIMPEZA DO FILTRO

Efetue este procedimento cada vez que precise de limpar o filtro.

Quando a pressão aumentar 0,2 bares relativamente à pressão de colocação em serviço, será necessário efetuar uma limpeza como explicado em seguida. Certifique-se de que foi instalado corretamente o tubo de esvaziamento (não incluído) no coletor da válvula multidirecional, de forma que permita a evacuação de água quando a areia ou o filtro forem lavados.

1. Detenha a filtração.
2. Coloque a válvula multidirecional na posição LAVAGEM.
3. Coloque em funcionamento a filtração e deixe que funcione durante 2 a 3 minutos.
4. Detenha novamente a filtração, coloque a válvula multidirecional em posição ENXAGUAMENTO e coloque novamente em funcionamento a filtração durante 30 segundos.
5. Detenha a filtração e coloque a válvula multidirecional em posição FILTRAÇÃO.
6. Coloque novamente em funcionamento a filtração e verifique que a pressão é a correta.

### LIMPEZA DO tanque

#### Com um limpa-fundos manual

1. Ligue o tubo ao limpa-fundos.
2. Introduza o limpa-fundos na água.
3. Preencha o tubo com água situando-o perante uma boquilha de impulso.
4. Coloque o outro extremo na tomada limpa-fundos.
5. Deve passar o limpa-fundos lentamente (para evitar que a poeira se levante) e sem retirá-lo da água, para evitar que a bomba se desative.
6. Quando tenha concluído a limpeza, limpe o filtro antes de colocá-lo na sua posição habitual.

### RECOMENDAÇÕES:

- É obrigatório verificar que os orifícios de aspiração não estão obstruídos.
- É obrigatório deter a filtração durante as operações de manutenção do sistema de filtração.
- Verifique periodicamente o nível de lubrificação do filtro.

A manutenção e a hibernação do filtro de areia precisam de evacuações de água. É imprescindível prever as evacuações para a instalação do grupo de filtração.



## TRATAMENTO DA ÁGUA

**Seja qual for o sistema de filtração utilizado, é necessário tratar quimicamente a água da piscina para destruir as bactérias e os micro-organismos e para evitar o crescimento de algas.** Podem ser utilizados vários produtos de esterilização, como o cloro, o bromo, o oxigénio, etc.

Solicite assessoramento a um vendedor de produtos de tratamento para piscinas para tomar uma decisão. **Em primeiro lugar, deve ser verificado o nível de pH por meio de um equipamento de análise. Lembre a que os frascos de teste têm uma validade de apenas um ano. O nível ideal está entre 7,2 e 7,4 quanto ao pH, e em 1,5 quanto ao CLORO.** Retifique este nível mediante corretores de pH (aumentadores e minoradores). A quantidade de produtos é proporcional à cubicagem da sua piscina. Para o tratamento do tanque, consulte as indicações que constam do produto que escolhesse para a piscina. **pH** (potencial de hidrogénio): é obrigatório manter sempre o pH da água entre 7,2 e 7,4 porque por baixo desses valores a água torna-se corrosiva (devido à sua acidez) e deteriora rapidamente as peças metálicas da piscina. Por cima desses valores, a água é básica e reduz em grande medida a ação do tratamento. Nunca introduza pastilhas de cloro diretamente no tanque. O liner «queimar-se-ia».

# INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

Antes de instalar e de utilizar a piscina, leia atentamente a informação incluída neste manual, assimile-a e cumpra-a. Os anúncios, as instruções e as ordens de segurança dizem respeito a alguns dos riscos mais habituais relativos ao lazer na água, mas não cobrem a totalidade dos riscos e perigos que podem surgir. Seja prudente e tenha senso crítico e senso comum quando praticar atividades aquáticas. Guarde esta informação para ulteriores consultas.

**Quando a piscina atingir o final da sua vida útil, deverá ser desmontada e os distintos materiais (plástico e aço) segregados e transportados para o Ecoponto especificado pelas autoridades locais.**

## Segurança de quem não sabem nadar:

Sempre é necessária a vigilância atenta, ativa e contínua por parte de um adulto responsável sobre as crianças que não sabem nadar ou que não o fazem bem (tenha em conta que o risco de afogamento mais elevado é o que atinge as crianças de menos de cinco anos).

- Tente que um adulto responsável vigile a piscina sempre que é utilizada.
- É conveniente que as crianças que não sabem nadar ou que não o fazem bem contem com equipamentos de proteção individual quando utilizem a piscina.
- Quando a piscina não seja utilizada ou se encontre sem vigilância, deve retirar todos os brinquedos dela a fim de evitar que as crianças se aproximem dela.

## Dispositivos de segurança

- É recomendável instalar uma barreira (e, se for caso disso, instalar elementos de segurança em portas e janelas) a fim de evitar qualquer acesso não autorizado à piscina.
- As barreiras, as coberturas, os alarmes para piscinas ou os dispositivos de segurança análogos, são úteis, mas não substituem a vigilância contínua por parte de um adulto responsável.

## Equipamento de segurança

- É recomendado dispor de material de salvamento (uma boia, por exemplo) perto da piscina.
- Tenha um telefone em perfeito estado e uma listagem de números de emergências perto da piscina.

## Uso seguro da piscina

- Encoraje todos os usuários, especialmente as crianças, a aprender a nadar.
- Aprenda técnicas de salvamento (reanimação cardiopulmonar) e atualize periodicamente os seus conhecimentos. Isto pode salvar uma vida numa emergência.
- Explique aos usuários da piscina – também às crianças – o procedimento que devem seguir em caso de urgência.
- Nunca mergulhe em piscinas pouco profundas, dado que pode sofrer lesões graves ou mortais.
- Não utilize a piscina após ter ingerido álcool ou medicamentos suscetíveis de reduzir a sua capacidade de o fazer em condições de segurança total.
- Se a piscina estiver tapada por uma cobertura, deverá retirá-la completamente da superfície da água antes de entrar.
- Trate a água da sua piscina e estabeleça boas práticas de higiene para proteger os usuários de doenças relacionadas com a água. Consulte como tratar a água no manual de instruções.
- Mantenha fora do alcance das crianças os produtos químicos (produtos de tratamento da água, de limpeza ou de desinfecção, por exemplo).
- É obrigatório colocar os pictogramas incluídos numa posição visível a menos de 2 m da piscina.
- Coloque as escadas móveis sobre uma superfície horizontal.

## ATENÇÃO:

Qualquer aparelho eléctrico alimentado com 220 V, deve estar situado pelo menos a 3,50 m do borde da piscina. O aparelho deve ser ligado a uma tomada de corrente alterna, com ligação à terra, protegida com um interruptor diferencial (RCD) com uma corrente de funcionamento residual que não exceda os 30 mA.

Leia atentamente estas instruções, e guarde-as para futuras consultas.

**EM CASO DE PROBLEMA...¡CONSULTAR-NOS!**

**CONSULTA:**

**web:** [www.greepool.com/post-venta](http://www.greepool.com/post-venta)





# NORMAL MAINTENANCE

## RESPECT THE ENVIRONMENT

**DO NOT TAKE APART THE POOL UNLESS IT IS STRICTLY NECESSARY. IF YOU DO SO, PLEASE REUSE THE WATER. WATER IS A SCARCE GOOD.**

## MAINTENANCE AND USE:

- Switch on the filter system once a day in to insure a complete water volume renewal and never do it when somebody is in the pool (see filter manual).
- Check the filter's level of clogging regularly in summer when the pool kit is in use.
- Check screws, nuts and washers (for rust).
- The pool water level has always to be hold in a minimum of 15 cm from the pool superior edge.
- Never empty the pool completely. Low water levels may cause serious damage to the pool.
- Failure to comply with the maintenance instructions may lead to serious health risks, especially for children.
- The use of a swimming costume entails respect for the safety regulations set out in the maintenance and user guide.
- Never leave a pool kit empty on the ground, outdoors.
- Clean regularly the P.V.C liner and the water level mark with non-abrasive products. Regularly clean the fold joining the bottom to the side of the liner, as it is an area where dirt accumulates. If you do by accident a small hole in the liner, you can repair it thanks to our rubber patches AR202 or V12.
- The isothermic covers (for the summer) protect your pool from insects, dust, leaves,... and avoid to loose the water temperature. Do always set it in order the bubbles are in contact with the water.

## WINTER-SEASON:

- 1- Clean the liner bottom and sides with a non-abrasive product.
  - 2- Treat the water with a chemical product for wintering. We recommend using LIQUID WINTERISER instead of floats with solid product to avoid discolouring the liner.
  - 3- Leave the pool full of water considering:
    - a) For pools with skimmer and refilling pipe, reduce the water level 5 cm underneath the skimmer and close the refilling pipe with the screw tap which is included with the filter.
    - b) For pools with exhaustion and refilling pipes, reduce the water level 20 cm from the superior edge of the pool and close the pipes using the screw system incorporated.
  - 4- Disconnect the pipes. Do not dismount the skimmer and the refilling and exhaustion pipes.
  - 5- Protect the pool with a winter cover, and put a floating element between the cover and the water, in order to protect it from frost.
  - 6- Filter: disconnect it from the pool. Clean it, empty the sand or remove the cartridge, dry it and keep it in a covered and sheltered from dampness place.
  - 7- Accessories: remove every accessories (ladder, alarm, spotlight, pole...), rinse them with soft water and tidy them away.
- TO RUN THE POOL AGAIN:** Remove the winter cover, install the filter, change at least 1/3 of water and realize a chlorine treatment. Switch on the filter for at least 8 hours in an uninterrupted way, respecting the continuous working period indicated in the filter manuals.

## CHIMICAL MEASURES:

Please read carefully the chemical product manufacturer instructions. **WARNING:** Keep chemical products in a clean, dry and out of children place. Important: Every products used have to be compatible with the P.V.C liner.

- First filling: Analyse the water pH and chlorine (Cl) and adjust them to the optimal levels: pH: 7,2 – 7,6; Chlorine: 0.5 – 2 ppm.
- Chlorine treatments: Consist in increasing the chlorine level until approximatively 20 ppm to eliminate germs and seaweeds. This process has to be done only when the pool water comes from rivers or ponds, ... or if it stayed a long time without any treatments.
- Checking: Check at least once a week the chlorine levels (use a chlorine and pH analyser). In the same way, we advise to add an algicide to prevent seaweeds appearance.

Never have a swim before the chlorine level stabilization. Do always use a floating dispenser for the chemical product (tablets) dissolution. The chemical product measuring out has to be done in accordance with: Your pool water volume, the bathe frequency, the climatic conditions, the water temperature and the location. Do always move the water and wait for the chemical product dissolution before adding another one. Wait approximatively 12 hours between any pH, chlorine or algicide adjustment using the filter system.

**MECHANICAL MEASURES:**

Check the filter, the skimmer, the valves and the pipes are well connected to the pool. Do consider high water temperature will involved more time for the filtering. Theoretic filtering time = Water volume / Filter system discharge (generally 8h/day with water temperature of 21°C), (Ideal: 2h in the morning – 4h around midday – 2h in the afternoon). PLEASE RESPECT THE CONTINUOUS WORKING PERIOD INDICATED IN THE FILTER MANUALS.

**VACUUM CLEANER (MANUAL OR AUTOMATIC):**

Only for pools with skimmer. Connect an hose extremity to the brush head and immerse it into the water to make it fill in. Connect the other pipe extremity to the exhaustion adapter (TA) and place it above the skimmer basket. Switch on the filter in the FILTER position and begin to clean the bottom. Pay special attention to areas with folds where dirt accumulates.

**BOTTOM CLEANER VENTURY STYLE:**

Connect a garden hose to the bottom cleaner join and introduce it into the pool. Open the tap until a normal pressure to make the water flow out against the bottom of the pool, producing in that way an ascendant stream which leave the dirt into the filter (bag) which is adjust on the bottom cleaner.

| EFFECTS                                                | CAUSES                                                                                                                                                                                                                            | SOLUTIONS                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cloudy water<br>Green coloured                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirty filter</li> <li>• pH incorrect</li> <li>• Formation of algae</li> </ul>                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Washing the filter.</li> <li>• Re-adjustment</li> <li>• Shock treatment</li> </ul>                                                                                    |
| The pump does not start                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Breaker disconnected</li> <li>• Fuse burnt</li> <li>• Turbine blocked</li> </ul>                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Re-start</li> <li>• Replace it</li> <li>• Check that the fan at the rear of the motor turns</li> </ul>                                                                |
| The pump turns but does not discharge                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Suction flaps closed</li> <li>• The skimmer sucks air</li> <li>• Pre-filter full</li> <li>• Air inlet in the cover</li> <li>• Defective turbine</li> </ul>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Open them again</li> <li>• Rectify water level</li> <li>• Clean it</li> <li>• Check the seal and change the pre-filter cover</li> <li>• Change the turbine</li> </ul> |
| The skimmer does not suck                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Basket full</li> <li>• Flap not closed well</li> <li>• Water level too low</li> </ul>                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Empty it</li> <li>• Open it</li> <li>• Re-adjust it</li> </ul>                                                                                                        |
| Dirty water returned to pool                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Filter obstructed</li> </ul>                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wash it, rinse it</li> </ul>                                                                                                                                          |
| Pressure in pressure gauge too high                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Filter washing badly done</li> <li>• Outlet flap closed</li> </ul>                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Repeat it</li> <li>• Open the trap, check condition of sand (change it every 3 or 4 years)</li> </ul>                                                                 |
| The pool cleaner does not suck or does not suck enough | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pre filter obstructed</li> <li>• Corresponding flap closed</li> <li>• Tube worn or perforated</li> <li>• Air in the tubes</li> <li>• Other flaps open</li> <li>• Dirty filter</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Clean it</li> <li>• Open it</li> <li>• Replace it</li> <li>• Purge and wait for priming</li> <li>• Close them</li> <li>• Clean it</li> </ul>                          |
| Corrosion marks                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• pH very low</li> </ul>                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Increase pH to 7,2-7,4</li> </ul>                                                                                                                                     |
| Sand in the pool                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mesh broken</li> <li>• Manipulation of the multi-directional flap with the pump working</li> <li>• Filter inversely connected The tubes have been inverted during assembly.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Change the mesh</li> <li>• Change the multi-directional flap</li> <li>• Correctly connect the filter</li> </ul>                                                       |

# MANTENIMIENTO HABITUAL

## RESPETA EL MEDIO AMBIENTE

**«NO DESMONTE LA PISCINA SI NO ES EstrictAMENTE NECESARIO. EN CASO DE HACERLO, LE ROGAMOS REUTILICE EL AGUA. EL AGUA ES UN BIEN ESCASO».**

- Durante la temporada de uso de un kit de piscina ponga a funcionar el sistema de filtración una vez al día para asegurar un renovamiento completo del volumen de agua y siempre cuando no se esté utilizando la piscina para el baño (ver manual de la depuradora).
- Durante la temporada de uso de la piscina verificar regularmente el nivel de obstrucción del medio filtrante.
- Revisar toda la tornillería de la piscina, los posibles puntos de corrosión en la medida que sea posible.
- El nivel de agua de la piscina debe mantenerse siempre como mínimo a 15 cm del borde superior de la misma.
- Nunca vacíe totalmente la piscina. Corre el peligro de dañar gravemente la estructura de su piscina si no hay nivel suficiente de agua.
- El hecho de no respetar las consignas de mantenimiento puede ocasionar riesgos graves para la salud, especialmente para los niños.
- La utilización de un kit de piscina implica el respeto de las consignas de seguridad descritos en la guía de mantenimiento y uso.
- No dejar un kit de piscina para colocar sobre el suelo en el exterior vacío.
- Limpie regularmente el Liner P.V.C. y la línea del nivel de agua con productos no abrasivos. Limpiar periódicamente el pliegue de unión del fondo con el lateral del liner ya que es una zona de acumulación de suciedad. Si Ud. por accidente hace un pequeño agujero en el liner, puede repararlo con nuestros parches AR202 ó V12.
- Las cubiertas de verano (isotérmicas) protegen su piscina de insectos, polvo, hojas, etc. y evitan la pérdida de temperatura del agua. Colóquela siempre con las burbujas en contacto con el agua.

## INVIERNO:

1- Limpiar el fondo y las paredes del liner con un producto no abrasivo.

2- Tratar el agua con producto químico de invernaje. Se recomienda el uso de INVERNADOR LÍQUIDO en lugar de boyas con producto sólido para evitar las decoloraciones del liner

3- Dejar la piscina llena de agua, teniendo en cuenta:

a) Para piscinas con skimmer y válvula de retorno nivel de agua, 5 cm por debajo del skimmer y cerrar la válvula de retorno con el tapón de rosca que se adjunta con la depuradora.

b) Para piscinas con válvulas de admisión y retorno nivel de agua a 20 cm del borde superior de la piscina, cerrando las válvulas mediante el sistema de rosca que incorporan.

4- Desconectar las mangueras. No desmontar el skimmer ni las válvulas.

5- Proteger la piscina con una cubierta de invierno, colocando un elemento flotante entre ésta y el agua, con el fin de protegerla contra el frío.

6- Depuradora: desconectarla de la piscina. Limpiarla, vaciar la arena o sacar el cartucho, secarla y guardarla en un lugar cubierto y sin humedad.

7- Accesorios: quitar todos los accesorios (escalera, alarma, foco, pértiga,...), limpiarlos con agua dulce y guardarlos.

NUEVA PUESTA EN MARCHA: Quitar la cubierta de invierno, instalar la depuradora, cambiar al menos 1/3 del agua y realizar una Cloración de Choque. Poner la depuradora en funcionamiento al menos durante 8 horas ininterrumpidamente.

## MEDIOS QUÍMICOS:

Lea con atención las instrucciones del fabricante del producto químico. ATENCIÓN: Guarde los productos químicos en un lugar limpio, seco y fuera del alcance de los niños. Importante:

Todos los productos utilizados deben ser compatibles con el liner de P.V.C.

- Primer llenado: Analizar el pH y Cloro (Cl) del agua y ajustarlos a los niveles óptimos: pH: 7,2 - 7,6 ; Cloro: 0,5 - 2 ppm.

- Cloración de choque: Consiste en aumentar el nivel de cloro hasta 20 ppm aprox. para eliminar las bacterias y algas. Sólo la realizaremos cuando el agua de la piscina provenga de ríos, estanques,... o lleve mucho tiempo sin tratamiento.

- Controles: Revisar, al menos una vez a la semana, los niveles de pH y Cloro. (Utilice un analizador de Cloro y pH). Así mismo, deberá añadir Algicida para prevenir la formación de algas.

Nunca bañarse hasta que se establezca el nivel de cloro. Utilizar siempre un Dosificador flotante para la disolución del producto químico (pastillas). La dosificación de los productos químicos se hace en función de: El volumen de agua de su piscina, la frecuencia del baño, las condiciones climáticas, temperatura del agua y ubicación. Siempre remover el agua y esperar a la disolución de un producto químico antes de añadir otro. Espere más o menos 12 h. entre cada ajuste de pH, de Cloro, o de antialgas haciendo funcionar el sistema de filtración.

## MEDIOS MECÁNICOS:

Comprobar que la depuradora, skimmer, válvulas y mangueras estén correctamente conectadas a la piscina. Tenga en cuenta que a mayor temperatura del agua necesitará más tiempo de filtración. Tiempo filtración teórico = Volumen de agua / Caudal del sistema de filtración (generalmente 8 h/día con la temperatura del agua a 21°C), (Ideal: 2 h. por la mañana - 4 h. a medio día - 2 h. por la tarde). Respete los periodos en continuo indicados en los manuales de las depuradoras.

## LIMPIA FONDOS POR ASPIRACIÓN (MANUAL O AUTOMÁTICO):

Sólo para piscinas con skimmer. Conectar un extremo de la manguera del limpia fondos a la barredera y sumergirlo en el agua para que se llene la manguera. Conectar el otro extremo de la manguera a la Tapa de Aspiración (TA) y situarlo encima del cesto del skimmer. Poner en marcha la depuradora en posición FILTER y comenzar a limpiar el fondo. Especial atención a zonas con pliegues donde se acumule la suciedad.

## LIMPIA FONDOS TIPO VENTURY:

Acoplar una manguera de jardín al cabezal del limpia fondos e introducirlo dentro de la piscina. Abrir el grifo a una presión normal para que el agua fluya contra el fondo de la piscina, produciendo una corriente ascendente que deposita la suciedad en el filtro que incorpora el limpia fondos.

| EFFECTOS                                | CAUSAS                                                                                                                                                                                                                                        | REMEDIOS                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Agua turbia verdosa                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Filtro sucio</li> <li>pH incorrecto</li> <li>Formación de algas</li> </ul>                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lavado del filtro</li> <li>Reajuste</li> <li>Tratamiento de choque</li> </ul>                                                                                                |
| La bomba no arranca                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Disyuntor saltado</li> <li>Fusible quemado</li> <li>Turbina bloqueada</li> </ul>                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Volver a encenderlo</li> <li>Sustituirlo</li> <li>Comprobar que el ventilador detrás del motor gira</li> </ul>                                                               |
| La bomba gira pero no descarga          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Trampillas de aspiración cerradas</li> <li>El skimmer aspira aire</li> <li>Prefiltro lleno</li> <li>Toma de aire en la cubierta</li> <li>Turbina defectuosa</li> </ul>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Abrirlas de nuevo</li> <li>Rectificar el nivel de agua</li> <li>Limpiarlo</li> <li>Comprobar la junta y cambiar la cubierta prefiltro</li> <li>Cambiar la turbina</li> </ul> |
| El skimmer no aspira                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cestillo lleno</li> <li>Trampilla mal cerrada</li> <li>Nivel de agua demasiado bajo</li> </ul>                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vaciarlo</li> <li>Abrirla</li> <li>Reajustarlo</li> </ul>                                                                                                                    |
| Agua sucia devuelta a la piscina        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Filtro obstruido</li> </ul>                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lavarlo, aclararlo</li> </ul>                                                                                                                                                |
| Presión del manómetro demasiado alta    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lavado del filtro mal realizado</li> <li>Trampilla de salida cerrada</li> </ul>                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Repetirlo</li> <li>Abrir la trampilla, controlar el estado de la arena (cambiarla cada 3 o 4 años)</li> </ul>                                                                |
| El limpiafondos no aspira o aspira poco | <ul style="list-style-type: none"> <li>Prefiltro obstruido</li> <li>Trampilla correspondiente cerrada</li> <li>Tubo desgastado o perforado</li> <li>Aire en los tubos</li> <li>Otras trampillas abiertas</li> <li>Filtro sucio</li> </ul>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Limpiarlo</li> <li>Abrirla</li> <li>Sustituirlo</li> <li>Purgar y esperar al cebado</li> <li>Cerrarlas</li> <li>Limpiarlo</li> </ul>                                         |
| Marcas de corrosión                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>pH muy bajo</li> </ul>                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aumentar el pH a 7,2-7,4</li> </ul>                                                                                                                                          |
| Arena en el vaso                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rejilla rota</li> <li>Manipulación de la trampilla multidireccional con la bomba en funcionamiento</li> <li>Filtración conectada al contrario. Se han invertido las tuberías en el montaje.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cambie la rejilla</li> <li>Cambie la trampilla multidireccional</li> <li>Conecte la filtración correctamente</li> </ul>                                                      |



# ENTRETIEN COURANT

## RECOMMANDATION POUR L'ENVIRONNEMENT :

**«NE DÉMONTÉZ PAS LA PISCINE SI CELA N'EST PAS ABSOLUMENT NÉCESSAIRE. EN CAS DE DÉMONTAGE, NOUS VOUS PRIONS DE RÉUTILISER L'EAU. IL N'Y A PAS D'EAU EN TROP».**

## ENTRETIEN ET UTILISATION:

- Durant la saison d'utilisation du kit piscine, le système de filtration doit obligatoirement être mis en service chaque jour, suffisamment longtemps pour assurer au moins un renouvellement complet du volume d'eau.
- Durant la saison d'utilisation du kit piscine, vérifier régulièrement le niveau d'encrassement du média filtrant.
- Surveiller la boulonnerie et la visserie (par exemple : traces de rouille) lorsque c'est possible.
- Le niveau d'eau de la piscine doit toujours être maintenu au minimum à 15 cm du rebord supérieur de celle-ci.
- Ne videz jamais complètement la piscine. Vous risqueriez d'endommager gravement la structure de votre piscine si le niveau d'eau n'est pas suffisant.
- Le non-respect des consignes d'entretien peut engendrer des risques graves pour la santé, notamment celle des enfants.
- L'utilisation d'un kit piscine implique le respect des consignes de sécurité décrites dans la notice d'entretien et d'utilisation.
- Ne pas laisser un kit piscine à poser sur le sol à l'extérieur, vide.
- Nettoyer régulièrement le liner PVC et la ligne du niveau de l'eau avec des produits non abrasifs. Nettoyez périodiquement le pli d'union du fond au latéral du liner car c'est une zone où la saleté s'accumule. Si vous faites par accident un petit trou dans le liner, vous pouvez le réparer avec nos rustines AR202 ou V12.
- Les bâches d'été (isothermes) protègent votre piscine des insectes, poussière, feuilles, etc. et évitent la perte de température de l'eau. Placez-la toujours avec les bulles en contact avec l'eau.

## HIVERNAGE :

- 1- Nettoyer le fond et les parois du liner avec un produit non abrasif.
  - 2- Traiter l'eau avec un produit d'hivernage. Il est recommandé d'utiliser un HIVERNAGE LIQUIDE au lieu de flotteurs avec un produit solide pour éviter de décolorer le liner.
  - 3- Laisser la piscine remplie d'eau en tenant compte que:
    - a) Pour les piscines avec skimmer et buse de refoulement baisser le niveau de l'eau 5 cm en dessous du skimmer et fermer la buse de refoulement avec le bouchon à vis qui est joint à l'épurateur.
    - b) Pour les piscines avec buses d'aspiration et de refoulement baisser le niveau de l'eau à 20 cm du rebord supérieur de la piscine, en fermant les buses par le système de vis qui est incorporé.
  - 4- Déconnecter les tuyaux. Ne pas démonter le skimmer ni les buses.
  - 5- Protéger la piscine avec une bâche d'hivernage, en mettant un élément flottant entre celle-ci et l'eau, afin de la protéger du gel.
  - 6- Epurateur : le déconnecter de la piscine. Le nettoyer, vider le sable ou enlever la cartouche, le sécher et le conserver dans un endroit couvert et à l'abri de l'humidité.
  - 7- Accessoires : enlever tous les accessoires (échelle, alarme, projecteur, perche,...), les nettoyer à l'eau douce et les ranger.
- REMISE EN MARCHÉ :** Enlever la bâche d'hivernage, installer l'épurateur, changer au moins 1/3 de l'eau et réaliser une chloration de choc. Mettre l'épurateur en fonctionnement pendant au moins 8 heures en respectant les périodes de fonctionnement en continu indiquées sur les manuels des épurateurs.

## TRAITEMENTS CHIMIQUES :

Lisez avec attention les instructions du fabricant du produit chimique. ATTENTION: Conserver les produits chimiques dans un endroit propre, sec et hors de portée des enfants.

Important : Tous les produits utilisés doivent être compatibles avec le liner en PVC.

- Premier remplissage : Analyser le pH et le Chlore (Cl) de l'eau et les ajuster aux niveaux optimum : pH : 7,2 – 7,6 ; Chlore : 0,5 – 2 ppm.
- Chloration choc : Cela consiste à augmenter le niveau de chlore jusqu'à 20 ppm approximativement pour éliminer les bactéries et algues. La réaliser uniquement lorsque l'eau de la piscine provient de puits, étangs,... ou lorsqu'elle est restée longtemps sans traitement.
- Contrôles : Contrôler, au moins une fois par semaine, les niveaux de pH et Chlore. (Utilisez un analyseur de Chlore et pH) De même, vous devrez rajouter de l'algicide pour prévenir la formation des algues. Ne jamais se baigner jusqu'à ce que le niveau de chlore soit stabilisé. Toujours utiliser un dosificateur flottant pour la dissolution du produit chimique (pastilles). Le dosage des produits chimiques se fait en fonction de : le volume d'eau de votre piscine, la fréquence des baignades, les conditions climatiques, température de l'eau

et emplacement. Toujours agiter l'eau et attendre la dissolution d'un produit chimique avant d'en rajouter un autre. Attendre environ 12 h. entre chaque ajustement de pH, de Chlore, ou d'anti-algues en faisant fonctionner le système de filtration.

#### TRAITEMENTS MECANQUES :

Vérifier que l'épurateur, skimmer, buses et tuyaux soient correctement connectés à la piscine. Tenez en compte que plus la température de l'eau est élevée, plus long sera le temps de filtration. Temps de filtration théorique = volume d'eau / débit du système de filtration (généralement 8h/jour avec la température de l'eau à 21°C), (Idéal : 2h le matin – 4h à la mi journée – 2h l'après-midi) Bien respecter les périodes de fonctionnement en continu indiquées sur les manuels des épurateurs.

#### ASPIRATEUR DE FOND PAR ASPIRATION (MANUEL OU AUTOMATIQUE) :

Uniquement pour les piscines avec skimmer. Connecter une extrémité du tuyau à la tête du balai et le plonger dans l'eau pour qu'il se remplisse. Connecter l'autre extrémité du tuyau à l'adaptateur d'aspiration (TA) et le mettre sur le panier du skimmer. Mettre en marche l'épurateur en position FILTER et commencer à nettoyer le fond. Faire attention dans les zones à plis là où s'accumule la saleté.

#### ASPIRATEUR DE FOND TYPE VENTURY :

Assembler un tuyau d'arrosage sur l'embout de l'aspirateur de fond et l'introduire dans la piscine. Ouvrir le robinet à une pression normale pour que l'eau coule vers le fond de la piscine, produisant ainsi un courant ascendant qui récupère la saleté et la dépose dans le filtre installé sur l'aspirateur de fond.

| EFFETS                              | CAUSES                                                                                                                                                                                                                                  | REMÈDES                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eau trouble devenant verte          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Filtre encrassé</li> <li>• pH incorrect</li> <li>• Formation d'algues</li> </ul>                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lavage du Filtre</li> <li>• Réclage</li> <li>• Traitement de choque</li> </ul>                                                                                                    |
| Pompe ne démarrant pas              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disjoncteur sauté</li> <li>• Fusible grillé</li> <li>• Turbine bloquée</li> </ul>                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le réenclencher</li> <li>• Le remplacer</li> <li>• Vérifier que le ventilateur à l'arrière du moteur tourne</li> </ul>                                                            |
| Pompe tournant mais ne débitant pas | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vannes d'aspiration fermées</li> <li>• Skimmer aspire de l'air</li> <li>• Pré filtre plein</li> <li>• Prise d'air au couvercle</li> <li>• Turbine défectueuse</li> </ul>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les rouvrir</li> <li>• Rectifier le niveau d'eau</li> <li>• Le nettoyer</li> <li>• Vérifier le joint et replacer le couvercle pré-filtre</li> <li>• Changer la turbine</li> </ul> |
| Pas d'aspiration au skimmer         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Panier non vidé</li> <li>• Vanne mal fermée</li> <li>• Niveau d'eau trop bas</li> </ul>                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le vider</li> <li>• L'ouvrir</li> <li>• Le réajuster</li> </ul>                                                                                                                   |
| Eau sale refoulée dans la piscine   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Filtre colmaté</li> </ul>                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le laver, le rincer</li> </ul>                                                                                                                                                    |
| Pression au manomètre trop haute    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lavage de filtre mal fait</li> <li>• Vanne de refoulement fermée</li> </ul>                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le refaire</li> <li>• Ouvrir la vanne, contrôler l'état du sable (à changer tous les 3 ou 4 ans)</li> </ul>                                                                       |
| Pas ou peu d'aspiration au balai    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pré filtre obstrué</li> <li>• Vanne correspondante fermée</li> <li>• Tuyau usé ou percé</li> <li>• Air dans les tuyaux</li> <li>• Autres vannes ouvertes</li> <li>• Filtre encrassé</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le laver</li> <li>• L'ouvrir</li> <li>• Le remplacer</li> <li>• Purger et attendre l'amorçage</li> <li>• Les fermer</li> <li>• Le nettoyer</li> </ul>                             |
| Traces de corrosion                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• pH trop faible</li> </ul>                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elever le pH à 7,2-7,4</li> </ul>                                                                                                                                                 |
| Sable dans le bassin                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Crépine cassée</li> <li>• Vanne multivoies manipulée avec pompe en fonctionnement.</li> <li>• Filtration branchée à l'envers. Les tuyauteries ont été inversées au montage.</li> </ul>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Remplacer la crépine</li> <li>• Remplacer la vanne multivoie</li> <li>• Refaire un bon branchement de la filtration</li> </ul>                                                    |

# ÜBLICHE INSTANDHALTUNG

## UMWELTSCHUTZUNG

**DEMONTIEREN SIE NICHT DAS SCHWIMMBECKEN, WENN DAS NICHT UNBEDINGT NÖTIG IST. IM FALLE SIE DAS MACHEN, VERWENDEN SIE BITTE DAS WASSER. DAS WASSER IST EIN KNAUSERIGES GUTE.**

## WARTUNG UND BENUTZUNG:

- Schalten Sie die Filteranlage einmal täglich ein, um sicher zu gehen, dass das gesamte Wasservolumen erneuert wird und immer dann, wenn das Pool nicht zum Baden benutzt wird. (Siehe Handbuch der Reinigungsanlage).
- Im Sommer, wenn die Poolanlage im Einsatz ist, Filter regelmäßig auf Verstopfung prüfen.
- Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben (auf Rost) untersuchen.
- Der Poolwasserstand muss immer mindestens 15 cm unter der Pooloberrand liegen.
- Pool niemals vollkommen entleeren. Ein niedriger Wasserstand kann beträchtlichen Schaden am Pool hervorrufen.
- Die Nichtbeachtung der empfohlenen Wartungsarbeiten kann zu schweren Gesundheitsschäden, besonders für Kinder, führen.
- Die Nutzung eines Schwimmbad-Bausatzes setzt die Einhaltung der in den Betriebs- und Wartungsanleitung enthaltenen Sicherheitsvorschriften voraus.
- Poolanlage im Freien nicht leer auf dem Boden stehen lassen.
- PVC-Liner und Wasserlinie immer sauber halten und dazu nicht aggressive Reinigungsmittel verwenden. Reinigen Sie regelmäßig die Falte, die den Boden mit dem Seitenteil des Liners verbindet, da sich in diesem Bereich leicht Schmutz ansammeln kann. Geringfügige Löcher, die im Liner entstehen könnten, lassen sich mit unseren Flickern AR202 oder V12 instandsetzen.
- Die (isothermische) Sommerabdeckung schützt Ihr Schwimmbad vor Insekten, Staub, Laub usw. und halten die Wassertemperatur. Bringen Sie sie so an, dass die Blasen direkt auf dem Wasser liegen.

## ÜBERWINTERUNG:

- 1- Boden und Linerflächen mit einem nicht aggressiven Reinigungsmittel reinigen.
- 2- Das Wasser mit einem chemischen Überwinterungsstoff behandeln. Um Verfärbungen an der Auskleidung vorzubeugen, empfiehlt sich die Verwendung von FLÜSSIGEM ÜBERWINTERUNGSMITTEL statt Bojen mit festem Mittel.
- 3- Schwimmbad mit Wasser befüllen und dabei folgendes beachten:
  - a) Für Pools mit Skimmer und Rücklaufventil muss der Wasserstand bis ca. 5 cm unter dem Skimmer reichen; Rücklaufventil mit dem der Reinigungsvorrichtung beigelegten Stopfen verschließen.
  - b) Für Pools mit Zu- und Rücklaufventilen muss der Wasserstand bis ca. 20 cm unter dem oberen Poolrand reichen. Ventile mit Hilfe des eingebauten Gewindes schließen.
- 4- Schläuche abklemmen. Jedoch weder Skimmer noch Ventile ausbauen.
- 5- Schwimmbad mit einer Winterabdeckung bedecken und ein schwimmendes Element zwischen und Abdeckung und Wasser als Kälteschutz platzieren.
- 6- Die Reinigungsanlage ist vom Pool abzuklemmen und zu reinigen. Sand oder die Filterpatrone daraus entfernen. Anlage abtrocknen und an einem trockenen Ort unter Dach aufbewahren.
- 7- Zubehör: Alle Zubehöerteile (Leiter, Alarmanlage, Scheinwerfer, Stange usw.) entfernen, mit Süßwasser reinigen und aufbewahren. NEUE INBETRIEBNAHME: Winterabdeckung entfernen, Reinigungsanlage installieren, mindestens ein Drittel des Wasservolumen erneuern und Schockchlorierung vornehmen. Reinigungsanlage mindestens 8 Stunden ununterbrochen laufen lassen.

## CHEMISCHE PRODUKTE:

- Bitte lesen Sie sorgfältig die Anweisungen des Herstellers des chemischen Produktes. WICHTIGER HINWEIS: Bewahren Sie die chemischen Stoffe an einem sauberen, trockenen und Kindern nicht zugänglichen Ort auf. Wichtiger Hinweis: Alle eingesetzten Produkte müssen mit dem PVC-Liner kompatibel sein.
- Erste Befüllung: pH-Wert und Chlorgehalt (Cl) des Wassers feststellen und auf die optimalen Werte einstellen: pH: 7,2-7,6 ;Chlor 0,5-2 ppm.
  - Schock-chlorierung: Dabei wird der Chlorgehalt zur Beseitigung von Bakterien und Algen bis ca. 20ppm eingestellt, Schockchlorierung ist jedoch nur angezeigt, wenn das Poolwasser aus Flüssen, Teichen usw. stammt oder längere Zeit nicht behandelt wurde.
  - Kontrollen: Mindestens einmal wöchentlich pH-Wert und Chlorgehalt überprüfen. (Dazu Chlor- und pH-Analysator verwenden). Außerdem ist ein Algenvertilgungsmittel beizugeben, um Algenbildung zu unterbinden. Das Schwimmbad darf keinesfalls benutzt

werden, bevor nicht der Chlorgehalt eingestellt ist. Zum Auflösen des chemischen Produktes (Pastillen) verwenden Sie immer einen Schwimmdosierer. Die Dosierung chemischer Produkte erfolgt in Abhängigkeit: vom Wasservolumen Ihres Pools, der Badehäufigkeit, den klimatischen Bedingungen, der Wassertemperatur und dem Standort. Nach dem Eindosieren immer rühren und abwarten, bis sich das chemische Produkt gelöst hat, bevor ein weiteres zugegeben wird. Zwischen einer Einstellung des pH-, Chlorwertes und des Algenvertilgungsmittelwertes und der nächsten, lassen sie mehr oder weniger 12 Stunden beim gleichzeitigem Betrieb der Filteranlage verstreichen.

#### MECHANISCHE MITTEL:

Stellen Sie sicher, dass Reinigungsanlage, Skimmer, Ventile und Schläuche korrekt an das Pool angeschlossen sind. Bedenken Sie dabei, dass die Filtrierzeit umso länger ist, je höher die Wassertemperatur ist. Theoretische Filtrierzeit = Wasservolumen / Durchflussmenge des Filtersystems (im Allgemeinen 8 h/Tag bei einer Wassertemperatur von 21°C), (Ideal: 2 Std.. morgens - 4 Std. mittags - 2 Std. nachmittags).

#### BODENREINIGUNG DURCH ABSAUGUNG (MANUELL ODER AUTOMATISCH):

Nur für Schwimmbäder mit Skimmer. Schlauchende des Bodenreinigers an die Kehrvorrichtung anschließen und ins Wasser tauchen, damit sich der Schlauch füllt. Das andere Schlauchende mit dem Saugdeckel (TA) verbinden und in den Skimmerkorb setzen. Reinigungsanlage in Stellung FILTER in Gang setzen und mit der Bodenreinigung beginnen. Auf Faltenbereiche, in denen sich Schmutz ansammelt, ist besonders zu achten.

#### VENTURIBODENREINIGER:

Einen Gartenschlauch mit dem Kopf des Bodenreinigers verbinden und in das Schwimmbad einführen. Hahn mit normalem Druck öffnen, damit das Wasser gegen den Poolboden fließt und so ein aufsteigender Strom entsteht, durch den der Schmutz in den Bodenreiniger eingebauten Filter gelangt.

| AUSWIRKUNGEN                                 | URSACHEN                                                                                                                                                                                                                                                               | HILFSMITTEL                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trübes Wasser grünlich                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Filter schmutzig</li> <li>• pH falsch</li> <li>• Algenbildung</li> </ul>                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reinigung des Filters</li> <li>• In Ordnung bringen</li> <li>• Schockbehandlung</li> </ul>                                                                                   |
| Die Pumpe springt nicht an                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leitungsschutzschalter herausgesprungen</li> <li>• Sicherung durchgebrannt</li> <li>• Turbine blockiert</li> </ul>                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erneut einschalten</li> <li>• Ersetzen</li> <li>• Prüfen, ob sich der Entlüfter hinter dem Motor dreht</li> </ul>                                                            |
| Die Pumpe dreht sich, aber entleert nicht    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ansaugklappen geschlossen</li> <li>• Skimmer saugt Luft an</li> <li>• Vorfilter voll</li> <li>• Lufteinlass in der Abdeckung</li> <li>• Turbine defekt</li> </ul>                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erneut öffnen</li> <li>• Wasserpegel korrigieren</li> <li>• Säubern</li> <li>• Dichtung prüfen und Abdeckung Vorfilter austauschen</li> <li>• Turbine austauschen</li> </ul> |
| Skimmer saugt nicht an                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Körbchen voll</li> <li>• Klappe schlecht geschlossen</li> <li>• Zu niedriger Wasserpegel</li> </ul>                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leeren</li> <li>• Öffnen</li> <li>• Nachregulieren</li> </ul>                                                                                                                |
| Schmutziges Wasser fließt in den Pool zurück | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Filter verstopft</li> </ul>                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Waschen, nachspülen</li> </ul>                                                                                                                                               |
| Druck des Druckanzeigers zu hoch             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reinigung des Filters schlecht durchgeführt</li> <li>• Auslassklappe geschlossen</li> </ul>                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wiederholen</li> <li>• Klappe öffnen, Zustand des Sandes kontrollieren (alle 3 oder 4 Jahre ersetzen)</li> </ul>                                                             |
| Beckenreinigers saugt nicht oder wenig an    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verstopfter Vorfilter</li> <li>• Entsprechende Klappe geschlossen</li> <li>• Schlauch abgenutzt oder perforiert</li> <li>• Luft in den Schläuchen</li> <li>• Andere Klappen geöffnet</li> <li>• Schmutziger Filter</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Säubern</li> <li>• Öffnen</li> <li>• Ersetzen</li> <li>• Entlüften und auf Zündung warten</li> <li>• Schließen</li> <li>• Säubern</li> </ul>                                 |
| Korrosionsspuren                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• pH sehr niedrig</li> </ul>                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• pH auf 7,2 - 7,4 erhöhen</li> </ul>                                                                                                                                          |
| Sand im Becken                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gitter defekt</li> <li>• Handhabung der Mehrrichtungsklappe mit laufender Pumpe</li> <li>• Filtration falsch herum angeschlossen. Bei der Montage wurden die Rohre umgekehrt.</li> </ul>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gitter austauschen</li> <li>• Mehrrichtungsklappe austauschen</li> <li>• Filtration richtig anschließen</li> </ul>                                                           |

# MANUTENZIONE ORDINARIA

## PRECAUZIONE PER L'ECOSISTEMA AMBIENTALE

**NON SMONTARE LA PISCINA SE NON E' STRETTAMENTE NECESSARIO. NEL CASO LO FOSSE VI PREGHIAMO DI RIUTILIZZARE L'ACQUA. L'ACQUA NON VA SPRECATA.**

## USO E MANUTENZIONE:

- Porre in funzionamento il sistema di filtraggio una volta al giorno, per assicurare un rinnovamento completo del volume d'acqua e sempre quando non si sta utilizzando la piscina per il bagno (vedi manuale del depuratore).
- Controllare il livello di intasamento del filtro regolarmente durante l'estate quando la piscina è in uso.
- Controllare viti, dadi e rondelle (per la ruggine).
- Il livello d'acqua della piscina deve sempre essere come minimo a 15 cm dal bordo superiore della stessa.
- Non svuotare mai completamente la piscina. Il livello basso dell'acqua può causare seri danni alla piscina.
- La non osservanza delle istruzioni di manutenzione può provocare gravi rischi per la salute, in particolare per i bambini.
- L'utilizzo di un kit da piscina implica il rispetto degli standard di sicurezza descritti nella guida di manutenzione ed uso.
- Non lasciare mai la piscina vuota all'esterno.
- Pulire regolarmente il Liner P.V.C. e la linea del livello d'acqua con prodotti non abrasivi. Pulire periodicamente la piega d'unione del fondo con il laterale del liner, poiché è una zona di accumulo di sporco. Se incidentalmente si fa un piccolo foro nel liner, si può riparare con le nostre toppe AR202 o V12.
- Le coperture estive (isotermiche) proteggono la piscina da insetti, polvere, foglie, ecc..., ed evitano la perdita di temperatura dell'acqua. Montarla sempre con le bolle a contatto con l'acqua.

## INVERNO:

- 1- Pulire il fondo e le pareti del liner con un prodotto non abrasivo.
  - 2- Trattare l'acqua con un prodotto chimico per l'inverno. Si raccomanda l'utilizzo di SVERNANTE LIQUIDO al posto di galleggianti con prodotto solido, per evitare lo scolorimento del liner.
  - 3- Lasciare la piscina piena d'acqua, ricordando che:
    - a) Per piscine con skimmer e valvola di ritorno livello d'acqua 5 cm al di sotto dello skimmer e chiudere la valvola di ritorno con il tappo filettato in dotazione al depuratore.
    - b) Per piscine con valvole di immissione e ritorno livello d'acqua a 20 cm dal bordo superiore della piscina, chiudendo le valvole mediante il sistema di filettatura incorporato.
  - 4- Staccare i tubi flessibili. Non smontare lo skimmer né le valvole.
  - 5- Proteggere la piscina con una copertura invernale, collocando un elemento galleggiante fra essa e l'acqua, allo scopo di proteggerla contro il freddo.
  - 6- Depuratore: staccarlo dalla piscina. Pulirlo, svuotare dalla sabbia o rimuovere la cartuccia, asciugarlo e riporlo in un luogo al coperto ed asciutto.
  - 7- Accessori: rimuovere tutti gli accessori (scaletta, allarme, faro, pertica), pulirli con acqua dolce e conservarli.
- NUOVO AVVIO:** Rimuovere la copertura invernale, installare il depuratore, cambiare almeno 1/3 dell'acqua ed eseguire una Clorazione d'Urto. Mettere in funzionamento il depuratore per almeno 8 ore ininterrotte.

## MEZZI CHIMICI:

Leggere attentamente le istruzioni del fabbricante del prodotto chimico. **ATTENZIONE:** Conservare i prodotti chimici in un luogo asciutto e pulito, lontano dalla portata dei bambini. Importante: Tutti i prodotti utilizzati devono essere compatibili con il liner di P.V.C.

- Primo riempimento: Analizzare il pH e il Cloro (Cl) dell'acqua e regolarli agli indici ottimali: pH: 7,2 - 7,6 ; Cloro: 0,5 - 2 ppm.
- Consiste nell'aumentare l'indice di cloro sino a 20 ppm circa, allo scopo di eliminare i batteri e le alghe. Si realizzerà solo quando l'acqua della piscina proviene da fiumi, stagni, o dopo un lungo periodo senza trattamento.
- Controlli: Controllare almeno una volta alla settimana gli indici di pH e Cloro (utilizzare un analizzatore di Cloro e pH). Si dovrà inoltre aggiungere Algicida per prevenire la formazione di alghe. Non fare mai il bagno finché non si sarà stabilizzato l'indice di cloro. Utilizzare sempre un Dosatore galleggiante per la soluzione del prodotto chimico (pastiglie). La dosatura dei prodotti chimici si realizza in funzione: Del volume d'acqua della piscina, della frequenza di bagno, delle condizioni climatiche, della temperatura dell'acqua e dell'ubicazione. Rimuovere sempre l'acqua ed attendere la soluzione di un prodotto chimico prima di aggiungerne un altro. Attendere circa 12 ore fra una regolazione di pH, Cloro, o di antialghe, facendo funzionare il sistema di filtraggio.



**MEZZI MECCANICI:**

Verificare che il depuratore, lo skimmer, le valvole e i tubi flessibili siano correttamente collegati alla piscina. Tenere sempre presente che a maggior temperatura dell'acqua sarà necessario più tempo di filtraggio.  $\text{Tempo filtraggio teorico} = \text{Volume d'acqua} / \text{Portata del sistema di filtraggio}$  (in genere, 8 h/giorno con la temperatura dell'acqua a 21°C), (Ideale: 2 h. al mattino - 4 h. a mezzogiorno - 2 h. la sera).

**PULISCI FONDO MEDIANTE ASPIRAZIONE (MANUALE O AUTOMATICO):**

Solo per piscine con skimmer. Collegare un'estremità del tubo flessibile del pulisci fondo alla spazzatrice e sommergerlo nell'acqua fino a riempire il tubo. Collegare l'altra estremità del tubo flessibile al Coperchio di Aspirazione (TA) e situarlo sopra la cesta dello skimmer. Avviare il depuratore in posizione FILTER ed iniziare a pulire il fondo. Fare particolare attenzione alle zone con pieghe, in cui si accumula lo sporco.

**PULISCI FONDO TIPO VENTURI:**

Collegare un tubo flessibile da giardino alla testa del pulisci fondo e sommergerlo nella piscina. Aprire il rubinetto a una pressione normale affinché l'acqua fluisca contro il fondo della piscina, producendo una corrente ascendente che deposita lo sporco nel filtro di cui è dotato il pulisci fondo.

| EFFETTI                               | CAUSE                                                                                                                                                                                                                                             | SOLUZIONI                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acqua sporca verdastra                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Filtro sporco</li> <li>pH errato</li> <li>Formazione di alghe</li> </ul>                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lavaggio del filtro</li> <li>Regolazione</li> <li>Trattamento d'urto</li> </ul>                                                                                                               |
| La pompa non si avvia                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Interruttore saltato</li> <li>Fusibile bruciato</li> <li>Turbina bloccata</li> </ul>                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Riaccenderlo</li> <li>Sostituirlo</li> <li>Verificare che la ventola dietro al motore giri</li> </ul>                                                                                         |
| La pompa gira però non scarica        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sportelli di aspirazione chiusi</li> <li>Lo skimmer aspira l'aria</li> <li>Pre-filtro pieno</li> <li>Presa d'aria nella copertura</li> <li>Turbina difettosa</li> </ul>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aprirle di nuovo</li> <li>Regolare il livello dell'acqua</li> <li>Pulirlo</li> <li>Verificare la guarnizione e cambiare la copertura del pre-filtro</li> <li>Sostituire la turbina</li> </ul> |
| Lo skimmer non aspira                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cestino pieno</li> <li>Sportello chiuso male</li> <li>Livello dell'acqua troppo basso</li> </ul>                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Svuotarlo</li> <li>Aprirla</li> <li>Regolarlo</li> </ul>                                                                                                                                      |
| Acqua sporca re immessa nella piscina | <ul style="list-style-type: none"> <li>Filtro ostruito</li> </ul>                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lavarlo, risciacquarlo</li> </ul>                                                                                                                                                             |
| Pressione del manometro troppo alta   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lavaggio del filtro non efficace</li> <li>Sportello di uscita chiuso</li> </ul>                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ripetere</li> <li>Aprire lo sportello, controllare lo stato della sabbia (cambiarla ogni 3 o 4 anni)</li> </ul>                                                                               |
| Il pulitore non aspira o aspira poco  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pre-filtro ostruito</li> <li>Sportello corrispondente chiuso</li> <li>Tubo corroso o perforato</li> <li>Aria nei tubi</li> <li>Altri sportelli aperti</li> <li>Filtro sporco</li> </ul>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pulirlo</li> <li>Aprirla</li> <li>Sostituirlo</li> <li>Pulire e aspettare l'avvio</li> <li>Chiuderle</li> <li>Pulirlo</li> </ul>                                                              |
| Segni di corrosione                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>pH molto basso</li> </ul>                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aumentare il pH a 7,2 - 7,4</li> </ul>                                                                                                                                                        |
| Sabbia nella vasca                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Grata rotta</li> <li>Manipolazione dello sportello multi direzionale con la pompa in azione</li> <li>Filtrazione collegata al contrario. Durante il montaggio sono state invertite le tubature.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cambiare la rete</li> <li>Cambiare lo sportello multi direzionale</li> <li>Collegare la filtrazione correttamente</li> </ul>                                                                  |

# ROUTINEONDERHOUD

## HOUD REKENING MET HET MILIEU

**“HET ZWEMBAD NIET DEMONTEREN WANNEER HET NIET STRIKT NOODZAKELIJK IS. MOCHT DIT WEL ZO ZIJN DAN VERZOEKEN WIJ U HET WATER TE HERGEBRUIKEN. WATER IS NIET OVERVLOEDIG.”**

### ONDERHOUD EN GEBRUIK:

- Stel het filtratiesysteem eenmaal per dag in werking om van een volledige verversing van het watervolume verzekerd te zijn en doe dit altijd wanneer het zwembad niet voor het bad in gebruik is (zie de handleiding van de zuiveringsinstallatie).
- Controleer in de zomer regelmatig het verstoppingsniveau van de filter wanneer het zwembad in gebruik is.
- Controleer de schroeven, moeren en sluitringen (op roestvlekken).
- Het waterniveau van het zwembad moet altijd minstens tot op 15 cm vanaf de bovenrand van het zwembad worden gehandhaafd.
- Laat het zwembad nooit volledig leeglopen. Lage waterpeilen kunnen het zwembad ernstig beschadigen.
- Het feit niet de onderhoudsplichten te respecteren kan ernstige risico's voor de gezondheid opleveren, in het bijzonder voor kinderen.
- Het gebruik van een zwembadkit houdt in dat men de veiligheidsvoorschriften naleeft die in de onderhouds- en gebruiksaanwijzing staan beschreven.
- Laat een zwembadkit nooit leeg buiten op de grond liggen.
- Reinig regelmatig de Liner P.V.C. en de streep van het waterniveau met niet- bijtende middelen. Reinig regelmatig de verbindingsvouw van de bodem met de zijkant van de liner daar dit een zone is waarin het vuil zich gemakkelijk opeenhoopt. Mocht u per ongeluk een gaatje veroorzaken in de Liner dan kunt u dat repareren door onze plakkertjes AR202 of V12 te gebruiken.
- De zomerovertrekken (isothermische) beschermen uw zwembad tegen insecten, stof, bladeren enz. en voorkomen het verlies van de temperatuur van het water. Plaats deze zodanig dat de belletjes altijd in contact zijn met het water.

### WINTER:

- 1- De bodem en de wanden van de Liner reinigen met een niet- bijtend middel.
  - 2- Het water behandelen met een chemisch overwinteringsproduct. Aangeraden wordt om OVERWINTERINGSVLOEISTOF te gebruiken in plaats van drijvers met een vast product om verleurig van de bekleiding te voorkomen.
  - 3- Het zwembad vol laten staan met water, rekeninghoudende met:
    - a) Voor zwembaden met skimmer en terugvoerklep het waterniveau houden op 5 cm onder de skimmer en de terugvoerklep sluiten met de schroefdoop die aan de zuiveringsinstallatie is toegevoegd.
    - b) Voor zwembaden met inlaat- en terugvoerklep het waterniveau houden op 20 cm onder de bovenrand van het zwembad en de kleppen afsluiten met behulp van het bijgesloten schroefstelsel.
  - 4- De slangen losmaken. Nóch de skimmer nóch de kleppen demonteren.
  - 5- Het zwembad beschermen met een winterovertrek en daartussen en het water een drijvend element plaatsen teneinde het tegen de kou te beschermen.
  - 6- De zuiveringsinstallatie losmaken van het zwembad. Deze reinigen, van zand ontdoen of de zak verwijderen, drogen en opbergen op een overdekte plaats zonder vochtigheid.
  - 7- Accessoires: Alle hulpstukken verwijderen (trap, alarm, spot, stok, ...), met zoet water schoonmaken en opbergen.
- NIEUWE INWERKINGSTELLING: Het winterovertrek verwijderen, de zuiveringsinstallatie aanbrengen, minstens 1/3 van het water verwisselen en een schokchloring toepassen. De zuiveringsinstallatie op z'n minst gedurende 8 uur ononderbroken in werking stellen.

### CHEMISCHE MIDDELEN:

Lees aandachtig de instructies van de fabrikant betreffende het chemische product. **BELANGRIJK:** Bewaar de chemische producten op een schone, droge plaats en altijd buiten het bereik van kinderen. Belangrijk: Alle gebruikte producten dienen compatibel te zijn met de Liner van P.V.C.

- Eerste vulling: Het pH- en Chloorgehalte (Cl) van het water analyseren en deze aanpassen aan de optimale niveaus: pH: 7,2-7,6; Chloor: 0,5 tot 2 ppm.
- Schokchloring: Deze bestaat uit het verhogen van het chloorniveau tot ongeveer 20 ppm voor het elimineren van bacteriën en algen. Alleen uit te voeren wanneer het zwembadwater afkomstig is uit rivieren, vijvers, of wanneer het water gedurende lange tijd geen behandeling heeft ondergaan.
- Controles: Minstens één keer per week het pH- en chloorgehalte nakijken. (Gebruik een analysator voor chloor en pH). Eveneens dient

Algicide te worden toegevoegd om het ontstaan van algen te voorkomen. Nooit baden voordat het chloorniveau in evenwicht is. Gebruik altijd een drijvende doseermaat voor de oplossing van het chemische product (tabletten). De dosering van de chemische producten geschiedt in overeenstemming met: Het watervolume van het zwembad, de veelvuldigheid van het baden, de weersomstandigheden, de temperatuur van het water en de ligging van het zwembad. Het water steeds in beweging houden en wachten tot een chemisch product is opgelost alvorens een ander daaraan toe te voegen. Wacht ongeveer 12 uur tussen iedere aanpassing van pH, chloor of aantal en laat het filtratiesysteem werken.

#### MECHANISCHE MIDDELEN:

Verifiëren of de zuiveringsinstallatie, de skimmer, de kleppen en slangen op de juiste wijze aan het zwembad zijn verbonden. Er moet rekening mee worden gehouden dat het water bij hogere temperatuur meer tijd voor filtratie nodig zal hebben. Theoretische filtratietijd = Watervolume/ watermassa van het filtratiesysteem (meestal 8 uur per dag met een temperatuur van het water van 21°C), (ideaal: 2 uur 's morgens- 4 uur om twaalf uur overdag- 2 uur 's middags).

#### BODEMREINIGERS DOOR OPZUIGING (HAND- OF AUTOMATISCHE BEDIENING):

Alleen voor zwembaden met skimmer. Eén uiteinde van de slang van de bodemreiniger bevestigen aan de veger en onder water dompelen zodat de slang volloopt. Het andere uiteinde van de slang verbinden aan de deksel van de zuiger (TA) en deze plaatsen op het mandje van de skimmer. Stel de zuiveringsinstallatie in werking op stand FILTER en begin met het reinigen van de bodem. Speciale aandacht moet worden besteed aan de zones met vouwen waarin het vuil zich kan opeenhopen.

#### BODEMREINIGER TYPE VENTURI:

Een tuinslang aansluiten op de kop van de bodemreiniger en deze in het zwembad brengen. De kraan openen met een normale waterdruk zodat het water tegen de zwembadbodem vloeit en een opwaartse stroom veroorzaakt die het vuil in het filter, dat deel uitmaakt van de bodemreiniger, deponeert.

| EFFECTEN                                        | OORZAKEN                                                                                                                                                                                                                                                   | OPLOSSINGEN                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Water groenachtig troebel                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Filter vuil</li> <li>• pH onjuist</li> <li>• Algengroei</li> </ul>                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spoel het filter</li> <li>• Corrigeren</li> <li>• Shockbehandeling</li> </ul>                                                                                                         |
| De pomp start niet                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesprongen schakelaar</li> <li>• Doorgebrande zekering</li> <li>• Turbine geblokkeerd</li> </ul>                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opnieuw aanzetten</li> <li>• Vervangen</li> <li>• Controleer of de ventilator achter de motor draait</li> </ul>                                                                       |
| De pomp draait maar geen doorvoer               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zuigeringang gesloten</li> <li>• Skimmer zuigt lucht aan</li> <li>• Voorfilter vol</li> <li>• Er komt lucht in de afdekking</li> <li>• Turbine defect</li> </ul>                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opnieuw openen</li> <li>• Corrigeer de waterstand</li> <li>• Reinigen</li> <li>• Check de verbinding en vervang afdekking van het voorfilter</li> <li>• Vervang de turbine</li> </ul> |
| De skimmer zuigt niet                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Netje vol</li> <li>• Afsluiter niet goed gesloten</li> <li>• Waterniveau te laag</li> </ul>                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Legen</li> <li>• Openen</li> <li>• Aanpassen</li> </ul>                                                                                                                               |
| Vuil water wordt teruggepompt in het zwembad    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Filter verstopt</li> </ul>                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wassen, reinigen</li> </ul>                                                                                                                                                           |
| De druk op de manometer is te hoog              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het filter is slecht schoongemaakt</li> <li>• Uitstroompoort gesloten</li> </ul>                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Herhalen</li> <li>• Open de poort, controleer de toestand van het zand (eens per 3 of 4 jaar vervangen)</li> </ul>                                                                    |
| De bodemreiniger zuigt niet of zuigt nauwelijks | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voorfilter verstopt</li> <li>• Bijbehorende afsluiter gesloten</li> <li>• Slang versleten of geperforeerd</li> <li>• Lucht in de leidingen</li> <li>• Andere afsluiters geopend</li> <li>• Filter vuil</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schoonmaken</li> <li>• Openen</li> <li>• Vervangen</li> <li>• Ontluchten en wachten op de aanzuiging</li> <li>• Sluiten</li> <li>• Schoonmaken</li> </ul>                             |
| Roestvlekken                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• pH-waarde veel te laag</li> </ul>                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verhoog de pH-waarde tot 7,2-7,4</li> </ul>                                                                                                                                           |
| Zand in het bassin                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kapot rooster</li> <li>• De multidirectionele afsluiter is bediend met de pomp in werking</li> <li>• Filtering verkeerd om aangesloten. De leidingen zijn tijdens montage verwisseld.</li> </ul>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vervang het rooster</li> <li>• Vervang de multidirectionele afsluiter</li> <li>• Sluit de filtering correct aan</li> </ul>                                                            |

# MANUTENÇÃO HABITUAL

## O MEIO AMBIENTE AGRADECE

**“DESMONTAR A PISCINA SE ABSOLUTAMENTE NECESSÁRIO. NESTE CASO, POR FAVOR REUTILIZE A ÁGUA. A ÁGUA É VIDA.”**

- Ponha a funcionar o sistema de filtração uma vez por dia para assegurar um renovamento completo do volume de água, e sempre que não se estiver a utilizar a piscina para o banho. (Ver o manual do depurador).
- Verifique o nível de bloqueio dos filtros regularmente no Verão, quando o kit de piscina estiver a ser utilizado.
- Verifique o estado dos parafusos, porcas e anilhas (para detectar possíveis vestígios de oxidação).
- O nível de água da piscina deve manter-se sempre como mínimo a 15 cm do borde superior.
- Nunca esvazie completamente a piscina. Um baixo nível de água poderia danificar seriamente a piscina.
- Não respeitar as instruções de manutenção pode por gravemente em perigo a saúde, especialmente a das crianças.
- A utilização de um kit de piscina implica o respeito pelas normas de segurança descritas no guia de manutenção e de utilização.
- Nunca deixe um kit de piscina vazio no chão e no exterior.
- Limpe regularmente o Liner P.V.C. e a linha do nível de água, com produtos não abrasivos. Limpar periodicamente a dobra de união do fundo com o lateral do liner já que é uma zona onde se acumula a sujidade. Se acidentalmente houver um pequeno furo no liner, pode-se arranjar com os nossos remendos AR202 ou V12.
- As cobertas de verão (isotérmicas) protegem a piscina dos insectos, do pó, das folhas, etc. e evitam baixar a temperatura da água. Coloque-a sempre com as bolhas em contacto com a água.

## INVERNO:

- 1- Limpar o fundo e as paredes do liner com um produto não abrasivo.
  - 2- Tratar a água com um produto químico para o Inverno. Recomenda-se o uso de INVERNADOR LÍQUIDO no lugar de bóias com produto sólido para evitar descolorações no liner.
  - 3- Deixar a piscina cheia de água, tendo em conta o seguinte:
    - a) Para piscinas com skimmer e válvula de retorno, o nível da água deve estar 5 cm por baixo do skimmer; fechar a válvula de retorno com a tampa de rosca que vai junto com o depurador.
    - b) Para piscinas com válvulas de admissão e retorno, o nível da água deve de estar a 20 cm do borde superior da piscina; fechar as válvulas com o sistema de rosca de que estão dotadas.
  - 4- Desmontar as mangueiras. Não desmontar o skimmer nem as válvulas.
  - 5- Proteger a piscina com uma coberta de Inverno, colocando um elemento flutuante entre a piscina e a água para a proteger do frio.
  - 6- Desmontar o depurador da piscina. Limpar, despejar a areia ou tirar o cartucho, secar e guardar num lugar coberto e sem humidade.
  - 7- Acessórios: tirar todos os acessórios (escada, alarme, foco, vara,...), limpar com água doce e guardar.
- PARA UTILIZAR DE NOVO:** Tirar a coberta de Inverno, instalar o depurador, despejar pelo menos 1/3 da água e realizar uma cloragem de choque. Pôr o depurador em funcionamento pelo menos durante 8 horas sem interrupção.

## MEIOS QUÍMICOS:

Leia com atenção as instruções do fabricante do produto químico. **ATENÇÃO:** Guarde os produtos químicos num local limpo, seco e fora do alcance das crianças. Importante: Todos os produtos utilizados devem ser compatíveis com o liner de P.V.C.

- Primeiro enchimento: Analisar o pH e o Cloro (Cl) da água e ajustar aos níveis óptimos: pH: 7,2 - 7,6 ; Cloro: 0,5 - 2 ppm.
- Cloragem de choque: Consiste em aumentar o nível de cloro até 20 ppm aprox. para eliminar as bactérias e as algas. Só se deve realizar se a água da piscina vier de rios, tanques,... ou quando levar muito tempo sem tratamento.
- Controlos: Revisar pelos menos uma vez por semana os níveis de pH e de Cloro. (Utilize um analisador de Cloro e de pH). Também deverá acrescentar algicida para evitar a formação de algas. Nunca tome banho antes de se ter estabilizado o nível de cloro. Utilize sempre um dosificador flutuante para a dissolução do produto químico (comprimidos). A dosagem dos produtos químicos faz-se em função do volume de água da piscina, da frequência dos banhos, das condições climáticas, da temperatura da água e da situação. Mexer sempre a água e esperar a dissolução de um produto químico antes de pôr outro. Espere más ou menos 12 h. entre cada ajustamento de pH, de Cloro, ou de anti algas com o sistema de filtração em funcionamento.

## MEIOS MECÂNICOS:

Verificar se a junção à piscina do depurador, do skimmer, das válvulas e das mangueiras é correcta. Tenha em conta que quanto mais alta for a temperatura da água mais necessitará tempo de filtração. Tempo filtração teórico = Volume de água / caudal do sistema de filtração (em geral 8 h/dia com uma temperatura de água de 21º C), (Ideal: 2 h pela manhã - 4 h ao meio dia - 2 h pela tarde).

#### LIMPA FUNDOS POR ASPIRAÇÃO (MANUAL OU AUTOMÁTICO):

Só para piscinas com skimmer. Ligar um extremo da mangueira do limpa fundos à varredora e submergi-lo na água para se encher a mangueira. Ligar o outro extremo da mangueira à Tampa de Aspiração (TA) e colocá-lo em cima do cesto do skimmer. Pôr em funcionamento o depurador na posição FILTER e começar a limpar o fundo. Especial atenção nas zonas com dobras aonde se acumule a sujidade.

#### LIMPA FUNDOS TIPO VENTURY:

Acoplar uma mangueira de jardim à cabeça do limpa fundos e introduzi-lo na piscina. Abrir a torneira a uma pressão normal, para a água fluir contra o fundo da piscina, produzindo uma corrente ascendente que deposita a sujidade no filtro do limpa fundos.

| EFEITOS                                   | CAUSAS                                                                                                                                                                                                                         | SOLUÇÕES                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Água turva esverdeada                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Filtro sujo</li> <li>pH incorreto</li> <li>Formação de algas</li> </ul>                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lavagem do filtro</li> <li>Reajuste</li> <li>Tratamento de choque</li> </ul>                                                                                                    |
| A bomba não arranca                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Disjuntor saltado</li> <li>Fusível queimado</li> <li>Turbina bloqueada</li> </ul>                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ligá-lo novamente</li> <li>Substitui-lo</li> <li>Verificar que o ventilador detrás do motor gira</li> </ul>                                                                     |
| A bomba roda mas não descarga             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Válvulas de aspiração fechadas</li> <li>O skimmer aspira ar</li> <li>Pré-filtro cheio</li> <li>Tomada de ar na cobertura</li> <li>Turbina defeituosa</li> </ul>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Abri-las novamente</li> <li>Retificar o nível de água</li> <li>Limpá-lo</li> <li>Verificar a junta e substituir a cobertura pré-filtro</li> <li>Substituir a turbina</li> </ul> |
| O skimmer não aspira                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cesto cheio</li> <li>Válvula mal fechada</li> <li>Nível de água demasiado baixo</li> </ul>                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Esvaziá-lo</li> <li>Abri-la</li> <li>Reajustá-lo</li> </ul>                                                                                                                     |
| Água suja retornada à piscina             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Filtro obstruído</li> </ul>                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lavá-lo, enxaguá-lo</li> </ul>                                                                                                                                                  |
| Pressão do manómetro demasiado alta       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lavagem do filtro mal realizada</li> <li>Válvula de saída cerrada</li> </ul>                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Repeti-lo</li> <li>Abrir a válvula, controlar o estado da areia (substitui-la a cada 3 ou 4 anos)</li> </ul>                                                                    |
| O limpa-fundos não aspira ou aspira pouco | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pré-filtro obstruído</li> <li>Válvula correspondente fechada</li> <li>Tubo gasto ou perfurado</li> <li>Ar nos tubos</li> <li>Outras válvulas abertas</li> <li>Filtro sujo</li> </ul>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Limpá-lo</li> <li>Abri-la</li> <li>Substitui-lo</li> <li>Purgar e esperar a que carregue</li> <li>Fechá-las</li> <li>Limpá-lo</li> </ul>                                        |
| Marcas de corrosão                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>pH muito baixo</li> </ul>                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aumentar o pH a 7,2-7,4</li> </ul>                                                                                                                                              |
| Areia no tanque                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Grelha quebrada</li> <li>Manuseio da válvula multidirecional com a bomba em funcionamento</li> <li>Filtração ligada ao contrário. Na montagem, as tubagens foram invertidas.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Substitua a grelha</li> <li>Substitua a válvula multidirecional</li> <li>Ligue a filtração correctamente</li> </ul>                                                             |



# SERVICIOS TÉCNICOS

ES

Los servicios técnicos se encargan de la instalación de piscinas, la venta de repuestos y accesorios y el mantenimiento de las depuradoras.

| COBERTURA   | NOMBRE                         | TELÉFONO      |
|-------------|--------------------------------|---------------|
| ALAVA       | URTEAGA QUIMICA, S.L.          | 945/26-25-17  |
| ALBACETE    | HIDRO BELL                     | 967/22-02-18  |
| ALICANTE    | ELECTROB.S.VICENTE, S.L.       | 96/566-48-81  |
| ASTURIAS    | RODRIGO Y MARTINO, S.L.        | 985/13-49-56  |
| BADAJOS     | MOTONAUTICAS GUILLEN, S.L.     | 924/66-44-02  |
| BARCELONA   | ASIST.TECN.CATALANA, S.A.      | 93/309-27-47  |
| BARCELONA   | JAP ASITEC, S.L.               | 93/716-15-76  |
| BURGOS      | FERRETERIA CID                 | 947/48-54-30  |
| CACERES     | TOP CAMPO, S.L.                | 927/23-02-73  |
| CACERES     | TOP CAMPO, S.L.                | 927/29-11-39  |
| CADIZ       | ORMOTA, S.L.                   | 956/53-67-21  |
| CADIZ       | TECNO.VALVULOR                 | 956/53-46-96  |
| CANTABRIA   | RAHELS PISCINAS                | 942/32-09-32  |
| CANTABRIA   | SUMINISTROS LAVIN              | 942-26-13-15  |
| CASTELLON   | AQUA TERRA                     | 964/60-37-87  |
| CIUDAD REAL | MOTOTRACCION CR, SL            | 926/22-22-54  |
| CIUDAD REAL | JESUS CABANES RODRIGUEZ        | 926/ 61-00-38 |
| CORDOBA     | BRIKPISCINAS SL                | 957/26-26-95  |
| CUENCA      | TECNICAS DEL AGUA CES          | 969-08-99-23  |
| GERONA      | J.I.S. ANDRES, S.C.            | 972/69-30-64  |
| GRANADA     | PISCINAS RAMIREZ, S.L.         | 958/12-12-20  |
| GUADALAJARA | BAÑO Y JARDIN                  | 949/22-54-12  |
| HUELVA      | ELEC. Y FONT. ONUBENSE, S.L.U. | 959/23-22-38  |
| IBIZA       | PISCINAS JESUS SL              | 971/31-68-91  |
| JAEN        | AGRO AGUA                      | 953/69-26-11  |
| LA CORUÑA   | HOMESPORT                      | 981-623-716   |
| LA CORUÑA   | ASTYCO                         | 981/52-10-09  |
| LAS PALMAS  | JESUS ROMERO                   | 629/56-74-32  |
| LEON        | ELECTRICIDAD FERCOVI, S.L.     | 987/41-72-51  |
| LEON        | ATECAL MANTENIMIENTO, S.L.L.   | 987/30-75-39  |

| COBERTURA      | NOMBRE                             | TELÉFONO     |
|----------------|------------------------------------|--------------|
| LUGO           | LUCALOR                            | 982/21-90-01 |
| LUGO           | HYDRO-GLOBAL                       | 982/41-14-13 |
| MADRID         | POOL SPA SPORT                     | 91/323-18-83 |
| MADRID         | SUM. SANTAGATA, S.L.               | 91/616-24-58 |
| MALAGA         | MARIA ESTHER BANDERAS              | 952/28-81-01 |
| MALAGA         | RIVAS Y ANAYA SL                   | 952/80-06-05 |
| MENORCA        | PISCI WORLD, S.L.                  | 971/36-94-25 |
| MURCIA         | FERRETERIA INFANTE                 | 968-26-82-57 |
| NAVARRA SUR    | JUGUETES EREGUI, S.L.              | 948/12-03-88 |
| ORENSE         | HYDRO-GLOBAL                       | 988/21-28-84 |
| PALMA LA       | AGRO-ISLEÑA SUMINISTROS            | 922/40-35-20 |
| P. MALLORCA    | RIEGOS MANACOR, S.L.               | 971/84-57-14 |
| PONTEVEDRA     | INSTAL.AUX.TUDENSES, C.B.          | 986/60-23-90 |
| PONTEVEDRA     | AUXGASCA, S.L.                     | 986/846-141  |
| SALAMANCA      | AQUANUR PISCINAS                   | 923/13-98-80 |
| SEGOVIA        | PISCINAS SEGOVIA, S.L.             | 921/44-44-71 |
| SEVILLA        | SABIN TECNISERVICIOS, S.L.         | 95/451-81-39 |
| SEVILLA        | MAKROAGUA SL                       | 954/71-50-00 |
| SEVILLA        | COMERCIAL UTRERA                   | 95-486-35-11 |
| TARRAGONA      | AQUA SERVEIS                       | 977/30-10-30 |
| TARRAGONA      | SAT LUIS, S.L.                     | 902/18-10-88 |
| TENERIFE       | CARLOS STAEBE, S.L.                | 922/30-46-41 |
| T. DE LA REINA | SINTAL                             | 925/80-41-38 |
| TOLEDO         | DECO-GARDEN GONZALEZ SL            | 925/24-5826  |
| VALENCIA       | SERV.TECN.VALENCI. ESTEVAL, S.A.L. | 96/164-00-19 |
| VALLADOLID     | PISCINAS VALLADOLID, S.L.          | 983/38-08-19 |
| VIZCAYA        | ACONAGUA 2000, S.L.                | 94/476-28-38 |
| ZARAGOZA       | M.A.RAFALES                        | 976/63-66-09 |
| ZARAGOZA       | ZARVIGAS, S.L.                     | 976/10-62-99 |

# SERVIZIO TECNICO IN ITALIA

I servizi tecnici si occupano di installare le piscine, vendere i ricambi e accessori e la manutenzione della filtrazione delle piscine.

**TOSCANA - ATLANTIS SRL** Via Viaccia Prima na 170, S. Anna - Lucca 5510 - TEL. 0583 - 94 0006 - FAX. 0583 - 464342 - MAIL: info@piscine-atlantis.com - www.piscine-atlantis.com  
**TOSCANA 2 - RISALITI SRL** Via Mantova 5, 59100 Prato - TEL. 0574 1821163 - FAX. 0574 1821164 - MAIL: info@risaliti.com  
**TOSCANA 3 - DIVISIONE PISCINE** - Via San Donato, 95 - 56020 Santa Maria A Monte (Pi) tel. fax: 0587/705145 info@divisionepiscine.net  
<http://www.divisionepiscine.net/>  
**LOMBARDIA - CATTANEO** VIA TORRICELLI,31 20833 GIUSSANO ( MI ) TEL. + 39 0362/354866 - FAX. + 39 0362/354866 - MAIL: piscine@cattaneocostruzioni.it  
**LOMBARDIA 2 - ZAVATTI SRL** VIA ABETONE BRENNERO,144 POGGIO RUSCO ( MN ) TEL. +39-0386-740171 - FAX. + 39 0386-734503 - MAIL: info@piscinaonline.it  
**PIEMONTE SICILIA LIGURIA ACQUAFORM - ACQUAFORM srl** - Via Don D. Castelli, 71 – 12060 Roddi (CN) www.acquaform.it - acquaform@acquaform.it - info@acquaform.it  
**PIEMONTE (Torino e provincia) + VALLE D'AOSTA - LA PALLA** La Palla giocattoli s.r.l. - Via Silvio Pellico 20 Pinerolo 10064 TO - Tel 0121 78435  
**PUGLIA / SICILIA - SAN MARCO** Via don Milani 2, 73050 Seclì ( LE ) ITALY - P.IVA / VAT 03621320757 - TEL. + 39 (0)836 610493 2 linee r. a. - FAX. + 39 (0)836 619455 - MAIL: marcogiuri@grupposanmarco.eu  
**PUGLIA /MOLISE/ CALABRIA - SAN MARCO** - S.P.362 KM. 12,800 - 73010 SOLETO (LE) - Tel. +39 [0]836 610493 marcogiuri@grupposanmarco.eu  
**LOMBARDIA (PROV. PAVIA) WELLSTORE SRL** - WELLSTORE SRL - Uffici (non aperti al pubblico): - Via dell'artigianato 18 - 20070 San Zenone al Lambro MI - servizio.clienti@wellstore.it - www.wellstore.it  
**UMBRIA - MAGIC GARDEN** Strada delle Fratte 3/a 06132- San Sisto ( PG ) - TEL. 075 527 98 41 - FAX. 075 528 64 70 - MAIL: info@magic-garden.it  
**VENETO - FEDERICI** Via Eistein, 1 40054 Budrio ( BO ) - TEL. 348 4204859 - MAIL: federici-s@libero.it  
**EMILIA ROMAGNA - LA TUA PISCINA 2012** Via Tanari 13977, 40024 Castel Sa Pietro terme ( BO ) - FAX. 051 6951604 - MOBILE: 333 2665686 - MAIL: Latuapiscina2012@libero.it ( Sig. Roberto Buttieri )  
**LAZIO - JOLLY GAME** VIALE ROMA 208 / 212 , 00012 GUIDONIA M. CELIO ( RM ) - TEL. +39 0774/345316 - FAX. +39 0774/343638 - MAIL: info@jollygame.it - www.jollygame.it  
**ABRUZZO - MONDO PISCINE** Via Tiburtina, 225 - 65129 Pescara - TEL. 085 4325041 - FAX. 085 4316867 - MAIL: info@mondopiscine.it - www.mondopiscine.it  
**SICILIA - GIO' CASA** Via Mascali Riposto 1, 95016 Mascali ( CT ) - TEL. 328 7892659 - MAIL: giocasasrl@yahoo.it - www.jocasastore.com  
**SICILIA - ORIENTALE - TEKIND SRL** - VIALE ULISSE, 41 - CATANIA 95126 - Tel.: 095 493350 info@tekind.eu  
**SICILIA - MERIDIONALE - IDRO-SOLAR IMPIANTI SNC** - VIA NECROPOLI DEL FUSCO 1 A/B SIRACUSA 96100 - Tel 0931/1840624  
**PIEMONTE / VALLE D'AOSTA - LA PALLA PINEROLO** Via Molino delle Lime 4 / F 10064 - Pinerolo ( TO ) - TEL. + 39 012178435  
**BASILICATA / SALERNO - EDILMAGGIO SRL** SCALO FF.SS, 12 85018 - TRIVIGNO (PZ) . TEL. 0971- 981059 - FAX. 0971- 981189 - MAIL: info@edilmaggio.it - www.edilmaggio.it ( Sig. Rocco Maggio )  
**SARDEGNA SUD - ECO PISCINE DI TOMMASO RAZZOLINI** - VIA ARETINA, 17 - 50060 PELAGO (FI) - PI. 05071080484 - info@ecopiscineitalia.it - WWW.ECOPISCINEITALIA.IT  
**GESTIONE ARTICOLI IN GARANZIA: No VERDE : 800 781 592 - MAIL: satitalia@gre.es - FAX: 0034. 946740321**

# SEVICES TÉCNICO

Os serviços técnicos são responsáveis pela instalação de piscinas, a venda de peças de reposição e acessórios e manutenção do filtros do tratamento do águas.

**NORTE** - Formula Azul - 252 105 608 - gre.partiner@formulaazul.pt  
**CENTRO NORTE** - Activ Wave - 249 531 450 - activwave@sapo.pt  
**CENTRO** - Piscinas do Atlantico - 214 340 120 - geral@piscinasdoatlantico.pt  
**CENTRO SUR** - Espaco piscinas - 961 724 949 - gre@espacopiscinas-com  
**SUR** - Leiri Piscinas - 917 938 188 - leiripiscinas@gmail.com



DISTRIBUIDO POR  
MANUFACTURAS GRE S.A. | ARITZ BIDEA 57, BELAKO INDUSTRIALDEA | 48100 MUNGIA (VIZCAYA) ESPAÑA  
| N° REG. IND.: 48-06762  
FABRICADO EN EUROPA